

LEGENDA:

NOVÉ SITĚ

- AREÁLOVÁ KANALIZACE
- AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD – SMVAK
- PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA – GasNet
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD – OPZ

RUŠENÉ SÍTĚ

- NN ELEKTRO ČEZ
- VODOVOD – SMVAK

STÁVAJÍCÍ SITĚ

- JEDNOTNÁ KANALIZACE – SOUKROMÁ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE – SMAVAK
- VODOVOD – SMVAK
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN – ČEZ
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN – ČEZ
- SÍTĚ CETIN
- STL PLYNOVOD – GasNet

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko **GridServices, s.r.o.:**
čj. 500140103 ze dne 27.10.2016
-79-
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

ING. MARTIN VAVRICA – Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb – ČKAIT - 1103791

POZNÁMKA :

- PŘI REALIZACI PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY Z PE, JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ TPG 702 01, A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V CELÉ TRASE POTRUBNÍHO VEDENÍ
- PŘI REALIZACI PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY JE NUTNO DODRŽET VZDÁLENOSTI OD STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 736005–PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
- STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKU PROVÉST Z PLASTOVÝCH TRUB SDR11–PE100 S OCHRANNÍM PLÁŠTĚM
- SOUBĚŽNĚ S POTRUBÍM ULOŽIT SIGNALIZAČNÍ VODIČ PŘIPEVNĚNÝ K HORNÍ ČÁSTI POTRUBÍ
- NEJMENŠÍ PE DOVOLENÉ KRYTÍ PŘI VEDENÍ POD CHODNÍKEM A VE VOLNÉM TERÉNU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 0,8m

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	ZPRACOVATEL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
ING. LUDĚK VALÍK	ING. VOJTĚCH ŠIMČÍK	ING. MARTIN VAVRICA	±0,000 = 273,500
SO 10 - STL přípojka plynu			

Novostavba sportovní haly Český Těšín - ulice Svojsíkova

Místo :	Ul. Svojsíkova, Český Těšín, 737 01 p.č.1816/1, 1816/2, 1818/1, 1821/5, 1836/1...k.ú. Český Těšín
Investor:	Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01, Český Těšín; IČ:00297437
Stupeň :	DUR
Autoři :	Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Petr Doležal
Zodp. projektant:	Ing. Martin Vavrica - autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb
Datum :	květen 2016

atelier38 DESIGN ARCHITEKTURA REALIZACE

zak. č.:A38 15-032

Koordinační situace

02

KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: +420 608 814 526 ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: +420 774 383 383, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ