



# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **841/PCGE/063/2012/N2127**

**Název akce: „Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa“**

**1. Objednatel:** Město Český Těšín  
 se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
 zastoupení: Ing. Vít Slováček, starosta  
 IČO: 00297437  
 DIČ: CZ00297437  
 bankovní spojení: Komerční Banka a.s.  
 č.ú.: 43-5073410257/0100  
 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Vít Slováček, starosta  
 ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Robin Guziur  
 tel.: 553 035 557 fax: 553 035 815 e-mail: guziur@tesin.cz

**2. Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
 Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 Zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava a  
 Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava na  
 základě plné moci  
 IČO: 60838744  
 DIČ: CZ 60838744  
 Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka  
 7634  
 Kontaktní a fakturační adresa: STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, Polanecká  
 827, 721 08 Ostrava – Svinov, tel.: 596 978 111, fax.: 596 964 450  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 994404-640900015/0800

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních:  
 Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Východ o.z. Ostrava  
 Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava  
 Ing. Rene Suchan, ekonom oblasti Východ o.z. Ostrava

Oprávnění k jednání ve věcech technických a realizace stavby:  
 Ing. Bohdan Ježek, – vedoucí PJ Karviná (602 504 623)  
 p. Zdeněk Urbánek - stavbyvedoucí ( 602 767 719)

Oprávnění k jednání ve věcech průkazních, kontrolních a přijímacích zkoušek:  
 p. Petra Adamčíková - vedoucí pracoviště Ostrava – TPA ČR, spol.s.r.o.  
 (tel./fax.: 596 964 467, 724 257 561)

### 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na akci „Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa“  
Místo stavby: Český Těšín

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Položkový rozpočet
- Platné technické a právní normy
- Projektová dokumentace zpracovaná společností OSA projekt s.r.o.

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

### 2. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami a činí:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>11.513 636,70 Kč</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>2 302 727,40 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>13.816 364,10 Kč</b>

Stanovena cena je celková cena za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena je stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. Součástí ceny je i zajištění publicita.

Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

**Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy odsouhlasena oběma stranami dodatkem ke smlouvě o dílo.**

### 3. Termín plnění

#### Termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení: 16.07.2012

Termín dokončení dílčího plnění: 15.12.2012

**Lhůta dílčího plnění: 153 dnů – stavební část**

Termín dokončení: SO 06 Sadové úpravy, pamětní desky, Geometrického plánu pro zápis do KN, zaměření skutečného provedení, Dokumentace skutečného provedení stavby  
31.5.2013

- Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a fyzických vad nejpozději 4 dny před zahájením stavebních prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel vyzve písemně nebo telefonicky 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mraz ) nebo při pozdním předání staveniště, bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostoje, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Práce budou prováděny dle platných TP a TKP na provádění hutněných asfaltových vrstev, a musí být prováděny v klimaticky vhodném období, jinak nebudou splněny podmínky kvality díla.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

#### 4. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí

- Záruka na stavební práce činí **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- Záruka na rostliny činí **36 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí rostlin bez vad.
- Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, činí lhůta záruky nejméně stejnou, jaká je záruka poskytnutá výrobcem, a to ode dne předání a převzetí díla, **nejméně však 24 měsíců**.

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Zhotovitel neodpovídá za vady krytu vzniklé v důsledku neúnosných podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 427-428 obch. zák. o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu, uplatnit práva ze záruky.

#### 5. Platební podmínky

Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
- Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do min. 45 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

#### 6. Majetkové sankce-smluvní pokuty

Nesplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí **0,05%** z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla činí **20.000,- Kč** za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla.

- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků v dohodnutém termínu zjištěných v rámci přejímacího řízení, závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v průběhu záruční doby ve výši **min. 1.000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu s odstraněním vad a nedodělků **min. 1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. Uchazeč může navrhnout částku vyšší.
- Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody.

**Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení zakázky, který uvede zhotovitel v návrhu smlouvy.**

e) Stavební materiál zabudovaný zhotovitelem do uvedeného díla zůstává jeho majetkem do doby úplné úhrady ceny díla objednatelům na účet zhotovitele.

f) Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělků. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělků v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků, které brání užívání díla.

g) Uplatnění smluvní pokuty a úroku z prodlení je fakultativní (nepovinné), plně závislé na vůli oprávněné strany včetně výše až do částky podle smlouvy.

#### **7. Závěrečná ustanovení**

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2022. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
- Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům zadavatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel IOP (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se jedná o projekt IOP, registrační číslo a název projektu)
- **"Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informací GFR a MFČR ze dne 10.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 e zákona o DPH."**

Objednatel i zhotovitel se zavazují k vzájemné podpoře při plnění smluvních povinností týkajících se realizace díla tak, aby stavby byla provedena odborně, kvalitně a ve smluvených termínech.

Zhotovitel bude vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích, do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich množství a jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a pod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetím díla.

Zvýšení objemů prací položek nabídkového rozpočtu, nebo víceprací musí být odsouhlaseno a konkretizováno zástupcem objednatele, a bude zapsáno do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou. Na více práce bude vystaven dodatek k SOD.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.

Zhotovitel projedná se všemi dotčenými právníky i fyzickými osobami rozsah a časový průběh jich se týkajících stavebních prací a zajistí nutná dopravní opatření během výstavby. Dále zajistí udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárními vozidly.

Zvláště je nutno respektovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, dále zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 494/2001 Sb. které stanovuje způsob evidence, hlášení a zasilání záznamu o úrazu., a dále zák. č. 67/2001 Sb. o požární ochraně, a vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Veškerou korespondenci včetně daňových dokladů zasílejte na adresu: **STRABAG a.s., oddělení závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov.**


Tato smlouva o dílo je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. V případech, které nejsou řešeny ujednáními obsaženými v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.


V Českém Těšíně, dne: 13. 07. 2012


Za objednatele:

  
 MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN  
 Městský úřad Český Těšín  
 2  
 Ing. Vít Slováček  
 starosta

V Ostravě, dne: 9. 7. 2012

Za zhotovitele :

  
 Ing. Jiří Malík  
 ředitel oblasti Východ o.z. Ostrava

  
 Ing. Miroslav Kauer  
 vedoucí OTÚ oblasti Východ  
 o.z. Ostrava

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 1295/181/2012

dne 25. 6. 2012

**STRABAG**  
**STRABAG a.s.**  
 ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
 POLANECKÁ 827  
 721 08 OSTRAVA - SVINOV  
 (11)

## Krycí list zadání

Název stavby: <b>Revitalizace veřejných prostranství, I etapa</b>					Část: <b>Souhrnný rozpočet</b>		
Zakázka:	MOJ11162	Umístění:	Český Těšín				
Stav. objekt č.:		Investor:	Město Český Těšín				
Č. rozpočtu:		c:\Rozp\Nzl\localData\Data\MO, Objednal:					
Č. dodatku:		Projektant:	OSA projekt, s.r.o.				
Archivní číslo:		Zpracoval:	Ing. Václav Mojžíšek - 777554821				
Datum:	23/12/2011						
Rozpočtové náklady [Kč]							
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přírážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV		11 513 636,70					
PSV							
MON							
VRN							
OST							
Celkem		11 513 636,70					
Základní rozpočtové náklady				11 513 636,70 Kč			
Přírážky				0,00 Kč			
Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)				11 513 636,70 Kč	Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)							
Sazba[%]	Základ	Daň		Dílčí DPH			
10 %				Základna	Daň		
20 %	11 513 636,70 Kč	2 302 727,34 Kč					
0 %							
	11 513 636,70 Kč	2 302 727,40 Kč					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH							
<b>13 816 364,10 Kč</b>						Účelové měrné jednotky (bez DPH)	
						Název MJ	Počet MJ
						Náklady/MJ	

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Položkový rozpočet

Zadáání: c:\Ploz\Kv\Local Data\Bat Revitalizace veřejných prostranství, I etapa Souhrnný rozpočet

URS2010r1

11 513 636,70 Kč 0,00 11 513 636,70 0,00 #NÁZEV? #NÁZEV? #NÁZEV? #NÁZEV?

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[1]	Hm2[1]	Dobí	
001	B			SO 01 - Příprava území			75 095,10 Kč	0,00	75 095,10	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			100R01	Příprava území	1,000	kpl	75 095,10 Kč		75 095,10					20 %	
002	B			SO 02 - Oprava komunikací a chodníků			6 565 412,70 Kč	0,00	6 565 412,70	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			101R01	Oprava komunikací a chodníků	1,000	kpl	6 565 412,70 Kč		6 565 412,70					20 %	
003	B			SO 03 - Nové zpevněné plochy			70 317,10 Kč	0,00	70 317,10	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			102R01	Nové zpevněné plochy	1,000	kpl	70 317,10 Kč		70 317,10					20 %	
004	B			SO 041 - Parkoviště P1			758 521,30 Kč	0,00	758 521,30	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			103R01	Parkoviště P1	1,000	kpl	758 521,30 Kč		758 521,30					20 %	
005	B			SO 042 - Parkoviště P2			702 983,00 Kč	0,00	702 983,00	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			104R01	Parkoviště P2	1,000	kpl	702 983,00 Kč		702 983,00					20 %	
007	B			SO 044 - Parkoviště P4			941 646,90 Kč	0,00	941 646,90	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			106R01	Parkoviště P4	1,000	kpl	941 646,90 Kč		941 646,90					20 %	
008	B			SO 05 - Dětské hřiště			1 407 387,10 Kč	0,00	1 407 387,10	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			107R01	Dětské hřiště	1,000	kpl	1 407 387,10 Kč		1 407 387,10					20 %	
009	B			SO 06 - Sadové úpravy			900 273,50 Kč	0,00	900 273,50	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			108R01	Sadové úpravy	1,000	kpl	900 273,50 Kč		900 273,50					20 %	
010	B			Ostatní náklady			92 000,00 Kč	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			109R01	Pamětní deska o rozměru 300 x 400 mm	1,000	kpl	16 000,00 Kč		16 000,00					20 %	
P	2			109R02	Informační tabule o rozměru 2 x 3 m	1,000	kpl	16 000,00 Kč		16 000,00					20 %	
P	3			109R03	Geometrický plán pro zápis do KN včetně zaměření skutečného provedení	1,000	kpl	50 000,00 Kč		50 000,00					20 %	
P	4			109R04	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	kpl	10 000,00 Kč		10 000,00					20 %	

## Krycí list zadání

<b>Název stavby:</b> Revitalizace veřejných prostranství, 1 etapa		<b>Část:</b> SO 01 Příprava území	
<b>Zakázka:</b> MOJ11156	<b>Umístění:</b> Český Těšín		
<b>Stav. objekt č.:</b>	<b>Investor:</b> Město Český Těšín		
<b>Č. rozpočtu:</b>	<b>Objednatel:</b> c:\Rozp\Z\LocalData\Data;MO		
<b>Č. dodatku:</b>	<b>Projektant:</b> OSA projekt, s.r.o.		
<b>Archivní číslo:</b>	<b>Zpracoval:</b> Ing. Václav Mojžíšek - 777554821		
<b>Datum:</b> 23/12/2011			
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>			
<b>Typ oddílu</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>HZS</b>
HSV		75 095,09	
PSV			
MON			
VRN			
OST			
<b>Celkem</b>		<b>75 095,09</b>	
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>75 095,09 Kč</b>	
<b>Přirážky</b>		<b>0,00 Kč</b>	
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>		<b>75 095,09 Kč</b>	
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>			
<b>Sazba[%]</b>	<b>Základ</b>	<b>Daň</b>	
10 %			
20 %	75 095,09 Kč	15 019,02 Kč	
0 %			
	<b>75 095,10 Kč</b>	<b>15 019,10 Kč</b>	
<b>Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH</b>			
<b>90 114,20 Kč</b>			
<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>			
	<b>Název MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Náklady/MJ</b>
<b>Vypracoval:</b>		<b>Odsouhlasil:</b>	
Dne:		Dne:	
<b>Razítko:</b>			



Položkový rozpočet

Zadání  
 c:\RozpNz\LocalData\Ba Revitalizace veřejných prostranství, I etapa  
 SO 01 Příprava území

Obj	Odd	Dr	R	Císlo(SKP)	Popis řádku	Množství	M	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přírázky	Hm1[0]	Hm2[0]	Doh
001									75 095,09 Kč	0,00	75 095,09	0,00	0,00	113,30	121,23	15 019,10
URS20101																
URS20101																
SO 01 Příprava území																
SO 01 Příprava území																
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1			111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	30,000	m2	41,40	1 242,00 Kč		1 242,00					20 %
P	2			112101101	Kácení stromů listnatých D kmenů do 300 mm	10,000	kus	349,00	3 490,00 Kč		3 490,00					20 %
P	3			112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmenů do 300 mm	3,000	kus	316,30	948,90 Kč		948,90					20 %
P	4			112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	13,000	kus	196,30	2 551,90 Kč		2 551,90	0,000				20 %
P	5			162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmenů do 300 mm	10,000	kus	64,30	643,00 Kč		643,00					20 %
P	6			162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmenů do 300 mm	3,000	kus	57,80	173,40 Kč		173,40					20 %
P	7			162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmenů do 300 mm	10,000	kus	139,60	1 396,00 Kč		1 396,00					20 %
P	8			162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmenů do 300 mm	3,000	kus	120,00	360,00 Kč		360,00					20 %
P	9			162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	13,000	kus	45,80	595,40 Kč		595,40					20 %
P	10			162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmenů do 300 mm ZKD 5 km	10,000	kus	19,60	196,00 Kč		196,00					20 %
P	11			162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmenů do 300 mm ZKD 5 km	3,000	kus	15,30	45,90 Kč		45,90					20 %
P	12			162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmenů do 300 mm ZKD 5 km	10,000	kus	67,60	676,00 Kč		676,00					20 %
P	13			162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmenů do 300 mm ZKD 5 km	3,000	kus	58,90	176,70 Kč		176,70					20 %
P	14			162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	13,000	kus	21,80	283,40 Kč		283,40					20 %
P	15			162301501	Vodorovné přemístění křovin do 10 km D kmenů do 100 mm	30,000	m2	56,70	1 701,00 Kč		1 701,00					20 %
P	16			011R01	Poplatek za likvidaci	1,000	kpl	3 271,70	3 271,70 Kč		3 271,70					20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1			095R01	Demontáž zpomalovacího prahu - zpětné použití po dokončení stavby	1,000	kpl	6 543,40	6 543,40 Kč		6 543,40					20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1			976074141	Odstranění stáv. ocelových konstrukcí - sušáky kotvené do bet.patek	44,000	kus	122,70	5 398,80 Kč		5 398,80			0,090		20 %
P	2			976074142	Odstranění stáv. dřevěných atrakcí - kovové průlezkové kotvené do bet.základů	10,000	kus	245,40	2 454,00 Kč		2 454,00			0,120		20 %
P	3			976074143	Odstranění lavíček - bet.konstrukce, dř.seďák s opěrkou	4,000	kus	122,70	490,80 Kč		490,80			0,275		20 %
P	4			976074144	Odstranění stáv.pneumatik zapuštěných do země jako dětská atrakce	1,000	kpl	30,70	30,70 Kč		30,70			0,020		20 %
P	5			976074145	Demolice pískoviště - 4x4 bet.rám s dř.secíákem	2,000	kpl	1 079,20	2 158,40 Kč		2 158,40			0,600		20 %
P	6			741111115	Deontáž sloup. m dřevěný jednoduchý + patka lp	1,000	kus	1 124,10	1 124,10 Kč		1 124,10			0,450		20 %
U	7			979081111	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	7,930	t	5,50	43,62 Kč		43,62					20 %
U	8			979081121	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 10 km	71,370	t	5,50	392,54 Kč		392,54					20 %
U	9			979082111	Vnitrostavěbní vodorovná doprava suší a vybouraných hmot do 10 m	7,930	t	2,70	21,41 Kč		21,41					20 %
U	10			979082121	Vnitrostavěbní vodorovná doprava suší a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50 m	63,440	t	2,70	171,29 Kč		171,29					20 %
U	11			979082120	Poplatek na skládce	7,930	t	50,00	396,50 Kč		396,50					20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1			1113107181	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m2 živých, tl. 50 mm	172,000	m2	24,50	4 214,00 Kč		4 214,00			0,098		20 %

**Položkový rozpočet**

Zadáání c:\Rozp\Nz\LcalData\Dat Revitalizace veřejných prostranství, I etapa

URS2010/1

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKPF)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[0]	Hm2[0]	Dph
		P	2	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	172,000	m2	115,00	19 780,00 Kč		19 780,00		0,00	113,30	121,23	15 019,70
		P	3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	72,000	m	16,90	1 216,80 Kč		1 216,80				0,145	20 %
		U	4	979082213	Vodovorná doprava suší po suchu do 1 km	113,296	t	5,50	623,13 Kč		623,13					20 %
		U	5	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodovorné dopravy suší po suchu do 1 km do 10 km	1 019,664	t	5,50	5 608,15 Kč		5 608,15					20 %
		U	6	979082231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	113,296	t	50,00	5 664,80 Kč		5 664,80			1,000		20 %
		P	7	979082122	Příplatek poplatku na skládce za obsah živice	16,856	t	60,00	1 011,36 Kč		1 011,36					20 %
					0,088*172	16,856										

## Krycí list zadání

Název stavby: **Revitalizace veřejných prostranství, I etapa** Část: **SO 02 Oprava komunikací a chodníků**

Zakázka: MOJ11165 U umístění: Český Těšín  
 Stav. objekt č.: Město Český Těšín  
 Č. rozpočtu: c:\RozpUser\Vašek.usr\Data\M\Objednal.  
 Č. dodatku: Projektant: OSA projekt, s.r.o.  
 Archivní číslo: Zpracoval: Ing. Václav Mojžíšek - 777554821  
 Datum: 23/12/2011

Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	1 809 064,47	4 756 348,17					
PSV							
MON							
VRN							
OST							
<b>Celkem</b>	<b>1 809 064,47</b>	<b>4 756 348,17</b>					
Základní rozpočtové náklady				6 565 412,64 Kč			
Přirážky				0,00 Kč			
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>				<b>6 565 412,64 Kč</b>	<b>Celkové ostatní náklady</b>		

Dne: \_\_\_\_\_  
 Odsouhlasil: \_\_\_\_\_

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Dílčí DPH	
Sazba [%]	Základ	Základna	Daň
10 %			
20 %	6 565 412,64 Kč		1 313 082,53 Kč
0 %			
	6 565 412,70 Kč		1 313 082,60 Kč

Dne: \_\_\_\_\_  
 Razítko: \_\_\_\_\_

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH		Účelové měrné jednotky (bez DPH)	
		Název MJ	Počet MJ
<b>7 878 495,30 Kč</b>			
		Náklady/MJ	

Položkový rozpočet

ci:RezpUser\Vašek\user\SO.02 Oprava veřejných prostranství, I etapa

Zadání

URS2010/1

6 565 412,64 Kč	1 809 064,47	4 756 348,17	0,00	0,00	#NAZEV?	#NAZEV?	#NAZEV?
-----------------	--------------	--------------	------	------	---------	---------	---------

Obj	Odd	Dř	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm 1[0]	Hm 2[0]	#NAZEV?	#NAZEV?	#NAZEV?
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																		
P	1	121103111			Skvrňka zemlin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	540,000	m3	30,60	16 524,00 Kč	1 809 064,47	4 756 348,17	0,00	0,00					
					36000 15	540,000												
P	2	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř 1 až 4	540,000	m3	9,80	5 292,00 Kč									
					<i>odvoz zeminy pro ohumusování na meziúsládky</i>													
P	3	122201102			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 3 objem do 1000 m3	294,000	m3	22,50	6 615,00 Kč									
P	4	122201109			Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř 1 až 3	147,000	m3	1,60	235,20 Kč									
					50 %													
					147,000													
P	5	132201101			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3, jednolitvě	175,000	m3	112,40	19 670,00 Kč									
					294*0,5													
					<i>výkopy pro ohraně, příkopky a ul vprsty</i>													
P	6	132201109			Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3	87,500	m3	1,60	140,00 Kč									
					50 %													
					87,500													
P	7	171101111			Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí (d) 0,9 v aktivní zóně	573,000	m3	47,90	27 389,40 Kč									
					175*0,5													
S	8	58344197			STERKODRT 0-63	1 063,371	t	130,00	140 838,24 Kč	140 838,24				1,000				
					573*1,8807													
P	9	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř 1 až 4	469,000	m3	9,80	4 596,20 Kč									
					<i>na meziúsládky pro násypy a zásypy</i>													
					294*1,75													
P	10	171201201			Uložení sypaniny na skládky	469,000	m3	7,30	3 423,70 Kč									
P	11	171101104			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhrutněných do 102 % PS	240,000	m3	47,90	11 472,00 Kč									
P	12	167101102			Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 přes 100 m3	240,000	m3	35,20	8 448,00 Kč									
P	13	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř 1 až 4	240,000	m3	9,80	2 352,00 Kč									
					<i>z meziúsládky</i>													
					294*1,75													
P	14	174101101			Zásyp jem. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhrutněním	748,000	m3	103,40	77 343,20 Kč									
					<i>dodatečný zásyp</i>													
P	15	167101101			Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3	748,000	m3	35,20	26 329,60 Kč									
					<i>pro zásypy z meziúsládky, pouzítia i zemina z jiných objektů</i>													
P	16	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř 1 až 4	748,000	m3	9,80	7 330,40 Kč									
					<i>pro zásypy</i>													
P	17	181101102			Úprava pláně v zářezech v hornině tř 1 až 4 se zhrutněním	6 959,400	m2	7,20	50 107,68 Kč									
					<i>meziúsládky stanoveno z drsného zatěsňovacího evtlu E dle 2 - 45 MPa ČSN 72 10 06</i>													
P	18	181201101			Úprava pláně na násypch v hornině tř 1 až 4 bez zhrutnění	5 640,000	m2	4,80	27 072,00 Kč									
P	19	181006112			Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, II vrstvy do 0,15 m	5 640,000	m2	26,00	146 640,00 Kč									
P	20	167101101			Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3	540,000	m3	35,20	19 008,00 Kč									
					<i>zemina z meziúsládky pro ohumusování</i>													
P	21	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř 1 až 4	540,000	m3	9,80	5 292,00 Kč									
					<i>pro zásypy</i>													
P	22	162706111			Vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění do 6000 m	306,000	m3	58,90	18 023,40 Kč									
					5640*0,15*940													
S	23	581R01			Ornice	306,000	m3	132,30	40 483,80 Kč	40 483,80								
					<i>nálep chybějící zeminy pro ohumusování</i>													
P	24	162706119			Příplatek pro vod přem bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m do 15 km	2 754,000	m3	9,80	26 989,20 Kč									
					306*9													

**Položkový rozpočet**

Zadání c1:RozpJuserVasekLJSPD Revitalizace veřejných prostranství, I etapa SO 02 Oprava komunikací a chodníků

URS2010/1 6 565 412,64 Kč 1 809 064,47 4 756 348,17 0,00 0,00 #NÁZEV? #NÁZEV? #NÁZEV?

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[0]	Hm2[0]	Dph
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	212752212			Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výtop	660,000	m	47,10	31 086,00 Kč		31 086,00			0,227		20 %
P	2	211971110			Zřízení opláštění záber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sítkou do 1. : 2.5	363,000	m2	4,90	1 778,70 Kč		1 778,70			0,000		20 %
S	3	69366055			60*0,85 GEOTEX GEOFILTEX 69/ 30 300G/M2 A	363,000			7 305,38 Kč	7 305,38	0,000			0,000		20 %
					363*1,15	417,450										
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	175101101			Obsyp popr bez prohoz sypaliny pro železný	132,000	m3	36,20	4 778,40 Kč		4 778,40					20 %
					Drenáž 0,4*0,5*060	132,000										
S	2	583373020			Písek	249,480	t	203,90	50 868,97 Kč	50 868,97	1,000					20 %
					132*1,85	246,480										
P	3	175101101			Obsyp popr bez plochoz sypaliny	58,500	m3	36,20	2 117,70 Kč		2 117,70					20 %
S	4	583373020			Písek 0-4 C A	110,665	t	203,90	22 544,20 Kč	22 544,20	1,000					20 %
					58,5*1,89	110,565										
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	564851111			Podklad ze stěrčodité ŠD tl 150 mm	6 924,750	m2	55,00	380 861,25 Kč		380 861,25					20 %
					*Komunikace 2x710*2*1,05	1 491,000										
					*Pojízdný chodník*2505*1,05	2 630,250										
					*Chodník*2670*1,05	2 803,500										
P	2	564831111			Podklad ze stěrčodité ŠD tl 100 mm	2 546,350	m2	36,70	93 524,45 Kč		93 524,45					20 %
					*Pojízdný chodník*2427*1,05	2 548,350										
P	3	566175112			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š do 3 m	710,000	m2	469,10	333 061,00 Kč		333 061,00					20 %
					*Komunikace*710	710,000										
P	4	566135111			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	250,000	m2	213,20	53 300,00 Kč		53 300,00					20 %
					vyrovnání povrchu v tl 50 mm průměrně	250,000										
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	577134111			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1 t 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	710,000	m2	187,10	132 841,00 Kč		132 841,00					20 %
					*Komunikace*710	710,000										
P	2	573191111			Náler infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 svířé spoje mezi stierou a novou živičnou úpravou se ošetří asfaltovazivnícou	710,000	m2	9,40	6 674,00 Kč		6 674,00			0,000		20 %
					*Komunikace*710	710,000										
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	596212213			Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	2 505,000	m2	155,00	388 275,00 Kč		388 275,00			0,104		20 %
					vc kamenné dtř 4/8 tl 40 mm	2 505,000										
S	2	59245019			DLAZ ZAMKOVA LOKET II přiř 180 mm	2 451,270	m2	228,10	559 134,69 Kč	559 134,69	0,172					20 %
					2427*1,01	2 451,270										
P	3	596211113			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	2 670,000	m2	145,00	387 150,00 Kč		387 150,00			0,084		20 %
					*Chodník*2670	2 670,000										
S	4	59245021			DLAZ ZAMKOVA LOKET II, přiř tl 60 mm	2 667,410	M2	192,90	514 543,39 Kč	514 543,39	0,130					20 %
					2641*1,01	2 667,410										
S	5	59245021			DLAZ ZAMKOVA LOKET II, šev tl 60 mm	29,870	M2	245,70	7 339,06 Kč	7 339,06	0,130					20 %
					29*1,03	29,870										

**Položkový rozpočet**

Zadání: c:\Rozp\usen\vásek.usk\to Revitalizace veřejných prostranství, I etapa  
SO 02 Oprava veřejných prostranství a chodníků

URS2010101 6 565 412,64 Kč 1 809 064,47 4 756 348,17 0,00 0,00 #NÁZEV? #NÁZEV? #NÁZEV?

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm.1[1]	Hm.2[1]	Dph
P	6	637211122			Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do plisku se zalitím spáti MC 30 D10,5	15,000	m <sup>2</sup>	480,80	7 209,00 Kč		7 209,00			0,296		20 %
15,000																

Seznam položek pro oddíl :	Obj	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm.1[1]	Hm.2[1]	Dph
P 1	871316211				Kanalizační potrubí z tvrdého PVC- U systém KG tuhost třídy SN4 DN160	65,000	m	422,30	27 449,50 Kč		27 449,50			0,003		20 %
připojky od vpusť																

Seznam položek pro oddíl :	Obj	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm.1[1]	Hm.2[1]	Dph
P 1	895941111				Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	21,000	kus	998,50	20 968,50 Kč		20 968,50			0,341		20 %
S 2	59223852				DNO S KAL PROHL TBV-Q 2A 45X30X5 A	416,10	kus	416,10	8 738,10 Kč	8 738,10				0,072		20 %
S 3	59223854				SKRUŽ S VÝTOK OTV TBV-Q3A 45X35X5A	21,000	kus	446,60	9 378,60 Kč	9 378,60				0,080		20 %
S 4	59223858				SKRUŽ HORNÍ TBV-Q 5D 45X55X5 A	21,000	kus	423,70	8 897,70 Kč	8 897,70				0,111		20 %
S 5	59223861				SKRUŽ STŘEDOVÁ TBV-Q 6D 45X57X5 A	21,000	kus	423,70	8 897,70 Kč	8 897,70				0,040		20 %
S 6	59223864				PRSTEN VÝROVNĚV TBV-Q 10A 39X6X5 A	21,000	kus	168,00	3 528,00 Kč	3 528,00				0,027		20 %
S 7	592239040				Kálový koš pro rám 500x500	21,000	kus	534,40	11 222,40 Kč	11 222,40				2,274		20 %
S 8	592239060				Vrtková mříž M1 D400.DIN 19563-13	21,000	kus	116,80	24 528,00 Kč	24 528,00				0,085		20 %
S 9	592239070				Rám BEGU DIN 19563-9 D 400	21,000	kus	116,80	24 528,00 Kč	24 528,00				0,120		20 %
S 10	592239080				Kolejno PVC 150/45	21,000	kus	65,40	1 373,40 Kč	1 373,40				0,005		20 %
S 11	592239090				Kolejno PVC 150/67,5	21,000	kus	81,80	1 717,80 Kč	1 717,80				0,005		20 %
P 12	899331111				Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	8,000	kus	998,50	7 988,00 Kč		7 988,00			0,421		20 %
P 13	899431111				Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	4,000	kus	875,80	3 503,20 Kč		3 503,20			0,311		20 %
P 14	899R01				Úprava stávajících uličních vpusť - vypravení - vyčištění, výšková úprava, vyčištění přípojek	18,000	kus	1 121,20	20 181,60 Kč		20 181,60			0,311		20 %
připojky od vpusť																

Seznam položek pro oddíl :	Obj	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm.1[1]	Hm.2[1]	Dph
P 1	916231213				Osazení chodníkového obrubníku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	2 700,000	m	125,00	337 500,00 Kč		337 500,00			0,130		20 %
S 2	59217304				OBRUBNIK ZAHRADNÍ 50X5X20 SEDA A	5 454,000	kus	26,90	146 712,60 Kč	146 712,60				0,010		20 %
2700*2*1,01																
P 3	916131112				Osazení silničního obrubníku bet ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého C20/25-XF4	650,000	m	183,00	118 950,00 Kč		118 950,00			0,143		20 %
S 4	59217476				OBRUB SIL ABO100/15/25 II LV SEDY	656,500	kus	87,20	57 246,80 Kč	57 246,80				0,072		20 %
650*1,01																
P 5	916131112				Osazení silničního obrubníku bet ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého C20/25-XF4	177,000	m	183,00	32 391,00 Kč		32 391,00			0,143		20 %
140*20*17																
S 6	59217468				OBRUB SILNICNÍ NAJEZDOVY ABO 62-15-H-100X15X15	140,000	m	91,80	12 852,00 Kč	12 852,00				0,048		20 %
S 7	592174681				OBRUB SILNICNÍ NABEHOVY H 25	37,000	m	230,80	8 539,60 Kč	8 539,60				0,048		20 %
P 8	916111122				Osazení obruby z dřevěných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	730,000	m	126,00	91 980,00 Kč		91 980,00			0,072		20 %
S 9	583801230				Kostka dlažební 10/10	19,516	T	2 944,70	45 759,94 Kč	45 759,94				1,000		20 %
730*10,1*2,647*1,01																
P 10	914511111				Montáž sloupku dopravních značek dělky do 3,5 m s betonovým základem	12,000	kus	381,70	4 580,40 Kč		4 580,40			0,109		20 %
11 x nový + 1x přesun																
S 11	91401002				Nosná konstrukce dopravní značky	11,000	kus	2 181,10	23 992,10 Kč	23 992,10				0,001		20 %
1x využita stávající konstrukce																
P 12	914111111				Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek nebo konzolu	18,000	kus	381,70	6 870,60 Kč		6 870,60			0,001		20 %
16 nových + 2x (B11 + E13) přesun stávající																

## Položkový rozpočet

Obi	Odd	Dř	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm100	Hm200	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?			
	S	13		91401001	Dopoznačka svísla IP 1c - 4 kus, B29 - 5 kus, E 7a - 5 kus, IP 2 - 1 kus, IP 1b - 1 kus	16,000	kus	1 744,90	27 918,40 Kč	27 918,40				0,001			0,00	4 756 348,17	0,00		
	P	14		915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šípky nebo symboly V10c*164 V2b*1175 184,000 11,750	175,750	m2	174,50	30 668,38 Kč		30 668,38			0,001					20 %		
	P	15		915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly V12*18,69 18,690	18,690	m2	196,30	3 668,85 Kč		3 668,85				0,001					20 %	
	P	16		091R01	Provizorní dopravní značení po dobu výstavby	1,000	kpl	21 811,30	21 811,30 Kč		21 811,30			0,001						20 %	
	P	17		916781113	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 10 km/h	5,000	m	1 636,90	8 179,50 Kč		8 179,50			0,028						20 %	
					<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
	P	1		938906143	Pročištění potrubí DN 130 a 160	128,000	m	61,30	7 846,40 Kč		7 846,40			0,001						20 %	
	P	2		388995214	Chránička kabelů z trub HDPE DN 160 pálené pro údržbu kabelů 100, 150	235,000	m	877,90	206 306,50 Kč		206 306,50			0,001						20 %	
	P	3		966005115	Rozebrání a zpětná montáž slípnutého zábradlí se sloupky a řetězem	23,500	m	490,80	11 533,80 Kč		11 533,80			0,035						20 %	
	P	4		093R01	Nové betonové patky pro zábradlí D 150, hl 600 mm	13,000	kus	545,30	7 088,90 Kč		7 088,90			0,120						20 %	
					<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
	P	1		210021063	Oszazení výstražné fólie z PE 69x21 84,000	63,000	m	10,90	686,70 Kč		686,70									20 %	
	S	2		87124025	Výstražná fólie š=33 cm, červená	84,000	m	10,90	915,60 Kč	915,60				63,000						20 %	
	P	3		093R02	Montáž odpadkových košů	8,000	kus	736,10	5 888,80 Kč		5 888,80									20 %	
	S	4		093R02	Odpadkový koš	8,000	kus	4 907,50	39 260,00 Kč	39 260,00										20 %	
					<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
	P	1		1965875212	Demontáž uiční vpusť do hloubky 1,5 m 1,5*2 3,000	21,000	kus	2 702,10	56 744,10 Kč		56 744,10							0,230		20 %	
	P	2		915735113	Rezáni stávajícího živičného krytí hl do 150 mm	720,000	m	76,90	55 368,00 Kč		55 368,00									20 %	
	P	3		113202111	Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých 760,000 2 300,000	3 060,000	m	16,90	51 714,00 Kč		51 714,00							0,145		20 %	
					*Chodníkové betonové obruby 23x90																
	P	4		113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 jednotlivě z betonu prostého tl 300 mm v místech kontejnerových stánovišť	207,000	m2	115,00	23 805,00 Kč		23 805,00								0,500		20 %
	P	5		113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm v místech kontejnerových stánovišť	160,000	m2	115,00	18 400,00 Kč		18 400,00								0,500		20 %
					*Bez živčného povrchu/90																
					*S živčným povrchem*70																
	P	6		113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm v místech kontejnerových stánovišť	70,000	m2	24,50	1 715,00 Kč		1 715,00								0,098		20 %
	P	7		113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 jednotlivě živičných do tl 50 mm v místech kontejnerových stánovišť	4 150,000	m2	24,50	101 675,00 Kč		101 675,00								0,098		20 %
					<b>chodník</b>																
	P	8		113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	4 150,000	m2	115,00	477 250,00 Kč		477 250,00								0,500		20 %
					<b>chodníky</b>																
	P	9		113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic betonová dlažba 300x300 pod sušátky	40,000	m2	29,40	1 176,00 Kč		1 176,00								0,255		20 %
	P	10		113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic betonová dlažba 300x300 podokapání chodník	15,000	m2	29,40	441,00 Kč		441,00								0,255		20 %
	P	11		113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic betonová dlažba 300x300 ostění	485,000	m2	29,40	14 259,00 Kč		14 259,00								0,255		20 %

**Položkový rozpočet**

Zadání

c:\Rozp\user\vašek.usm\SO.02 Oprava veřejných prostranství, I etapa

URS2010/1

6 565 412,64 Kč 1 809 064,47 4 756 348,17 0,00 0,00 #NÁZEV? #NÁZEV? #NÁZEV? #NÁZEV?

Obj	Odd	Dř	R	Číslo(SKP)	Množství	Již	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm 100	Hm 200	Deb	
SO.02 Oprava veřejných prostranství, I etapa																
SO.02 Oprava komunikací a chodníků																
Popis řádku																
P	12	113107170			485,000	m2	66,00	32 010,00 Kč		32 010,00				0,185	20 %	
Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 jednotlivě z betonu prostého tl 100 mm																
P	13	113107162			485,000	m2	8,20	3 977,00 Kč		3 977,00				0,235	20 %	
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 jednotlivě z kameniva drceného tl 200 mm																
P	14	113106121			132,000	m2	29,40	3 880,80 Kč		3 880,80				0,255	20 %	
Rozebření dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic																
zatevňovací vrstvy																
P	15	113107163			132,000	m2	12,20	1 610,40 Kč		1 610,40				0,400	20 %	
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného do tl 300 mm																
leže 100 mm, šikmoř 150 mm																
P	16	113107163			600,000	m2	73,50	44 100,00 Kč		44 100,00				0,316	20 %	
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 jednotlivě živých tl 150 mm																
P	17	113107163			600,000	m2	12,20	7 320,00 Kč		7 320,00				0,400	20 %	
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného do tl 300 mm																
P	18	966006132			5,000	kus	245,40	1 227,00 Kč		1 227,00				0,082	20 %	
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami																
U	19	979082213			3 978,460	t	5,50	21 881,53 Kč		21 881,53					20 %	
Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km se složením a hrobním urovněním na plošné skládce																
U	20	979082219			35 806,140	t	5,50	196 933,77 Kč		196 933,77					20 %	
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 10 km																
U	21	979082120			3 978,460	t	50,00	198 923,00 Kč		198 923,00					20 %	
Poplatek na skládce																
P	22	979082120A			603,160	t	60,00	36 189,60 Kč		36 189,60					20 %	
Poplatek na skládce - příplatek živice 0,098 4150+0,316 600+0,098 70 603,160																

Obj	Odd	Dř	R	Číslo(SKP)	Množství	Již	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm 100	Hm 200	Deb	
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
U	1	998223011			8 876,750	t	10,90	96 756,58 Kč		96 756,58					20 %	
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným																



## Krycí list zadání

Název stavby: **Revitalizace veřejných prostranství, I etapa** Část: **SO 03 Nové zpevněné plochy**

Zakázka: MOJ11163 Umístění: Český Těšín  
 Stav. objekt č.: Město Český Těšín  
 Č. rozpočtu: c:\Rozp\User\Vašek.usn\Data\ Objednal:  
 Č. dodatku: Projektant: OSA projekt, s.r.o.  
 Archivní číslo: Zpracoval: Ing. Václav Mojžíšek - 777554821  
 Datum: 23/12/2011

Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přírázky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	27 360,50	42 956,51					
PSV							
MON							
VRN							
OST							
<b>Celkem</b>	<b>27 360,50</b>	<b>42 956,51</b>		<b>70 317,01 Kč</b>			
Základní rozpočtové náklady				0,00 Kč			
Přírázky							
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>				<b>70 317,01 Kč</b>			

Dne: \_\_\_\_\_ Vypracoval: \_\_\_\_\_  
 Odsouhlasil: \_\_\_\_\_

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Dílčí DPH	
Sazba[%]	Základ	Základna	Daň
10 %			
20 %	70 317,01 Kč		14 063,40 Kč
0 %			
	<b>70 317,10 Kč</b>		<b>14 063,50 Kč</b>

Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH		
Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ
<b>84 380,60 Kč</b>		

Položkový rozpočet

Zadání c:\Rozp\user\vaska\uroD Revitalizace veřejných prostranství, I etapa  
SO 03 Nová zpevněná plochy

URS2010/1

70 317,01 Kč 27 360,50 42 956,51 0,00 0,00 39,05 0,00 14 063,50

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[8]	Hm2[8]	Dph
001		B			SO 03 Nové zpevněné plochy				70 317,01 Kč	27 360,50	42 956,51	0,00	0,00	39,05	0,00	14 063,50
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	122201102			Odkopávky a prokopávky nezaopázané v hornině tř. 3 oblgem do 1000 m3	27,000	m3	22,50	607,50 Kč		607,50					20 %
P	2	122201109			Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 50 % 27*0,5	13,500	m3	1,60	21,60 Kč		21,60					20 %
P	3	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výtokku z horniny tř. 1 až 4 přibýláčná zemina 27-10-45*0,15	10,250	m3	98,20	1 006,55 Kč		1 006,55					20 %
P	4	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výtokku z horniny tř. 1 až 4 na mezískládku pro násyp a zásepky 10,0-45*0,15	16,750	m3	9,80	164,15 Kč		164,15					20 %
P	5	171201201			Uložení sypaniny na skládky	27,000	m3	7,30	197,10 Kč		197,10					20 %
P	6	171201206			Poplatek za skládku - ostatní zemina	10,250	m3	50,00	512,50 Kč		512,50					20 %
P	7	171101105			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 103 % PS	10,000	m3	47,80	478,00 Kč		478,00					20 %
P	8	167101101			Nakládání výtokku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro obtusování a zásepky z mezískládky	16,750	m3	35,20	589,60 Kč		589,60					20 %
P	9	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výtokku z horniny tř. 1 až 4 pro zásepky	16,750	m3	9,80	164,15 Kč		164,15					20 %
P	10	181006112			Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,15 m	45,000	m2	26,00	1 170,00 Kč		1 170,00					20 %
P	11	182303111			Ohumsování bez osetí travním semenem	50,000	m2	26,00	1 300,00 Kč		1 300,00					20 %
P	12	182103111			Skývka zemín schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	19,500	m3	30,60	596,70 Kč		596,70					20 %
P	13	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výtokku z horniny tř. 1 až 4 odvoz zeminy pro obtusování na mezískládku	19,500	m3	9,80	191,10 Kč		191,10					20 %
P	14	181101102			Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	160,000	m2	7,20	1 152,00 Kč		1 152,00					20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	564851111			Podklad ze šterkodně SD II 150 mm Chodník 108x120x57*1,05	113,925	m2	55,00	6 265,88 Kč		6 265,88					20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	596211111			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 vš. lamenné dří 4/8 tl. 30 mm 106x2,5	108,500	m2	145,00	15 732,50 Kč		15 732,50			0,084		20 %
S	2	59245021			DLAZ ZAMKOVA LOKET, přřř. tl. 60 mm 105*1,02	108,120	m2	192,90	20 856,35 Kč	20 856,35				0,130		20 %
S	3	59245022			DLAZ ZAMKOVA LOKET, reletní barva červená 60 mm 2,5*1,03	2,575	m2	245,70	632,68 Kč	632,68				0,130		20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	916231213			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	91,000	m	125,00	11 375,00 Kč		11 375,00			0,130		20 %
S	2	59217305			OB RUBNIK ZAH ABO 5-20 50X5X25 A 91*2*1,03	187,460	kus	26,90	5 042,67 Kč	5 042,67				0,014		20 %
P	3	916131213			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 3,5*1,0*1,0	5,500	m	183,00	1 006,50 Kč		1 006,50			0,156		20 %
S	4	59217468			OB RUB SILNICNI NAJEZDOVY ABO 32-15-H 100X15X7,5	4,000	kus	91,80	367,20 Kč	367,20				0,048		20 %
S	5	592174681			OB RUB SILNICNI NABEHOVY H 25	2,000	m	230,80	461,60 Kč	461,60				0,048		20 %

**Položkový rozpočet**

Zadáání c:\Rozp\User\Vašek.usr\ND Revitalizace veřejných prostranství, I etapa  
 SO 03 Nové zpevněné plochy

URS2010/1

70 317,01 Kč	27 360,50	42 956,51	0,00	0,00	39,05	0,00	14 063,50
--------------	-----------	-----------	------	------	-------	------	-----------

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[18]	Hm2[10]	Dph
U	1			998223011	Přesun hmot. pro pozemní komunikace s krytím dlažebným.	39,054	t	10,90	425,69 Kč		425,69					20 %

## Krycí list zadání

<p><b>Název stavby:</b> Revitalizace veřejných prostranství, I etapa</p>			<p><b>Část:</b> SO 04.1 Parkoviště P1</p>
Zakázka:	MOJ11159	Umístění:	Český Těšín
Stav. objekt č.:		Investor:	Město Český Těšín
Č. rozpočtu:	c:\Rozp\user\vašek.usn>Data\IV	Objednal:	
Č. dodatku:		Projektant:	OSA projekt, s.r.o.
Archivní číslo:		Zpracoval:	Ing. Václav Mojžíšek - 777554821
Datum:	23/12/2011		

Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady		Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	237 633,82	520 887,39					
PSV							
MON							
VRN							
OST							
<b>Celkem</b>	<b>237 633,82</b>	<b>520 887,39</b>					
Základní rozpočtové náklady				758 521,21 Kč			
Přirážky				0,00 Kč			
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>					<b>758 521,21 Kč</b>		

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		
Sazba[%]	Základ	Daň
10 %		
20 %	758 521,21 Kč	151 704,24 Kč
0 %		
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>		
		151 704,30 Kč

<b>910 225,60 Kč</b>
----------------------

Dne: \_\_\_\_\_

Odsouhlasil: \_\_\_\_\_

Dne: \_\_\_\_\_

Razítko: \_\_\_\_\_

Položkový rozpočet

Zadáání  
 et:\Rozp\user\Vásek\ustD Revitalizace veřejných prostranství, I etapa  
 SO 04.1 Parkoviště P1

URS2010/1

758 521,21 Kč 237 533,82 520 887,39 0,00 0,00 #NÁZEV? #NÁZEV? #NÁZEV? #NÁZEV?

Obj	Obj	Dr	Ř	Číslo(SKF)	Popis řádku	Množství	JM	Sazba	Montáž	HZS	Přirážky	Hmot	Hmot	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	Dph		
001	B				SO 041 Parkoviště P1				758 521,21 Kč	0,00	0,00									
<b>Seznam položek pro odřdí :</b>																				
P	1	121112111			Skřývka zeminy tl vrstvy do 150 mm s vodovrnným přemístěním do 50 m	33,000	m3	30,60	1 009,80 Kč										20 %	
					22070,15	33,000														
P	2	122201102			Odkopávký a prokopávký nezapázaný v hornině ř 3 objem do 1000 m3	190,000	m3	22,50	4 275,00 Kč										20 %	
					22070,15	33,000														
P	3	122201109			Připlatek za lepkovst v odkopávek v hornině ř 1 až 3	95,000	m3	1,60	152,00 Kč										20 %	
					50 %															
P	4	132201101			Hlubení rýh ř 5 do 600 mm v hornině ř 3 objemu do 100 m3	46,000	m3	112,40	5 170,40 Kč										20 %	
					19070,5															
					výkop, pro drenáž, vřepky a ul vpusk															
P	5	132201109			Připlatek za lepkovst k hloubení rýh ř 5 do 600 mm v hornině ř 3	23,000	m3	1,60	36,80 Kč										20 %	
					50 %															
P	6	162701105			Vodovrnné přemístění do 1000 m výkopku z horniny ř 1 až 4	222,500	m3	98,20	21 849,50 Kč										20 %	
					4870,5	23,000														
					Vodovrnné přemístění do 500 m výkopku z horniny ř 1 až 4	222,500	m3	9,80	455,70 Kč											20 %
					33,0+190,0+46,0+46,5	222,500														
					na nezvládnutí pro obmusevání															
P	8	171201201			Uložení sypaniny na skládky	269,000	m3	7,30	1 963,70 Kč										20 %	
					33,0+190+46,0	269,000														
P	9	171201206			Poplatek za skládku - ostatní zemina	50,000	m3	50,00	11 125,00 Kč										20 %	
P	10	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	103,400	m3	103,40	2 585,00 Kč									20 %		
P	11	167101101			Nakládání výkopku z horniny ř 1 až 4 do 100 m3	35,500	m3	35,20	1 249,60 Kč									20 %		
					pro zhutnění a zácpy z nízkládky															
P	12	162301101			Vodovrnné přemístění do 500 m výkopku z horniny ř 1 až 4	35,500	m3	9,80	347,90 Kč										20 %	
					pro zácpy															
P	13	181101102			Úprava plněné v zářezech v hornině ř 1 až 4 se zhutněním	803,000	m2	7,20	5 781,60 Kč										20 %	
					mezi přívadnost stavebního z druzého zatřezovacího výklu E 06t.2 - 45 MPa ČSN 72 10 08															
P	14	181201101			Úprava plněné na násypch v hornině ř 1 až 4 bez zhutnění	78,000	m2	4,80	374,40 Kč										20 %	
P	15	181006112			Rozprostření zemln schočných zurodnění v rovině a sklonu do 1,5, tl vrstvy do 0,15 m	78,000	m2	26,00	2 028,00 Kč										20 %	
<b>Seznam položek pro odřdí :</b>																				
P	1	212752212			Trativoc z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože oteřvený výkop	53,000	m	47,10	2 496,30 Kč							0,227			20 %	
P	2	211971110			Zřizení opláštění žaber nebo trativoců geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1, 2, 5	29,150	m2	4,90	142,84 Kč							0,000			20 %	
S	3	69366055			GEOTEX GEOFL, TEX 637 30 300GM/2 A	33,523	M2	17,50	586,64 Kč							0,000			20 %	
					29,15+1,15	33,523														
<b>Seznam položek pro odřdí :</b>																				
P	1	175101101			Obsyp polr bez prohoz sypaniny	10,600	m3	36,20	383,72 Kč										20 %	
					pro drenáž															
S	2	583373020			Přisek	20,034	t	203,90	4 084,93 Kč							1,000			20 %	
					10,611,89	20,034														
P	3	451572111			Lože výkopu přisek	0,360	m3	403,30	145,19 Kč										20 %	
					pro přírub															
P	4	175101101			Obsyp polr bez prohoz sypaniny	0,811	m3	36,20	29,36 Kč										20 %	
					Připloky 0,150,8+3,0															
S	5	583373020			Přisek 0-4 C	1,533	t	203,90	312,54 Kč							1,000			20 %	
					0,811+1,89	1,533														
P	6	452311131			Podkladní desky z betonu prostěho ř C 12/15 oteřvený výkop	4,200	m3	1 958,40	8 225,28 Kč										20 %	
					pod chřmídky															

Položkový rozpočet

Zadání: a) Rozplnění Všeobecného Revitalizace veřejných prostranství, I etapa  
SO 04.1 Parkoviště P1

URS20101 758 521,21 Kč 237 633,82 520 887,39 0,00 0,00 #NÁZEV7 #NÁZEV7 #NÁZEV7?

Obj	Ord	Dr	R	Cislo(SKP)	Popis řádku	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[10]	Hm[20]	Dph
					211,210,1+0,821101	4,200									
P	7			452351101	Bečenií podkladních desek nebo biků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	391,70	3 358,96 Kč		3 358,96			0,006		20 %
					210,111,2+211,2+0,1(0,8+21)	8,800									
P	8			452312125	Zához z betonu prostého f C 8/10 otevřený výkop	m3	1 988,40	24 675,84 Kč		24 675,84					20 %
					0,311,2+1,0+0,3+0,8+21,0	12,800									

Seznam položek pro oděti:

P	1			564851111	Podklad ze šterkotité ŠD II 150 mm	m2	55,00	40 944,75 Kč		40 944,75					20 %
					Přílozová komunikace 333*1,05	349,650									
					Parkovací sloup 376*1,05	394,800									
P	2			564841112	Podklad ze šterkotité ŠD II 130 mm	m2	47,70	16 678,31 Kč		16 678,31					20 %
					S přílozová komunikace do průměru 1 280 mm	349,650									
P	3			564831111	Podklad ze šterkotité ŠD II 100 mm	m2	36,70	14 489,16 Kč		14 489,16					20 %
					Přílozová komunikace 333*1,05	394,800									
					Parkovací sloup 376*1,05	394,800									

Seznam položek pro oděti:

P	1			596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací II 80 mm skupiny A pl ptes 300 m2	m2	155,00	51 615,00 Kč		51 615,00			0,104		20 %
					vš lemněné dří 4/8 II 40 mm	333,000									
					Přílozová komunikace 333	333,000									
S	2			59245019	DLAZ ZAMKOVA LOKET II přir 180 mm,	m2	228,10	77 476,45 Kč	77 476,45				0,172		20 %
					333*1,05	339,660									
P	3			596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvrníc pozemních komunikací II 80 mm ptes 300 m2	m2	155,00	58 280,00 Kč		58 280,00			0,098		20 %
					vš lemněné dří 4/8 II 30 mm	339,660									
S	4			59245260A	DLAZBA BEST-FLORA ZATRAV II 80 mm přir	m2	227,90	81 708,99 Kč	81 708,99				0,140		20 %
					351,5*1,02	396,530									
S	5			59245260B	DLAZBA BEST-FLORA ZATRAV II 60 mm červená	m2	305,10	7 699,20 Kč	7 699,20				0,140		20 %
					24,6*1,03	25,235									
S	6			58337401	KAMENINVO DEKORACNI KACIREK 4/8, barva bílá	t	447,10	6 422,14 Kč	6 422,14				1,000		20 %
					zásep spár abazby FLOPA 7,6 m3	14,364									
					7,6*1,89	14,364									

Seznam položek pro oděti:

P	1			871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC- U systém KG tuhlost třídy SN4 DN150	m	422,30	1 266,90 Kč		1 266,90			0,003		20 %
					přilbový od vpustí										

Seznam položek pro oděti:

P	1			895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	1,000 kus	998,50	998,50 Kč		998,50			0,341		20 %
S	2			59223852	DN0 S KAL PROHL TBV-Q 2A 45X30X5 A	1,000 kus	416,10	416,10 Kč	416,10				0,072		20 %
S	3			59223854	SKRUZ S VYTK OTV TBV-Q3A 45X35X5A	1,000 kus	446,60	446,60 Kč	446,60				0,080		20 %
S	4			59223858	SKRUZ HORN TBV-Q 5D 45X55X5 A	1,000 kus	423,70	423,70 Kč	423,70				0,111		20 %
S	5			59223861	SKRUZ STREDOVA TBV-Q 6D 45X57X5 A	1,000 kus	423,70	423,70 Kč	423,70				0,040		20 %
S	6			59223864	PRSTEN VYROVNOVA TBV-Q 10A 39X6X5 A	1,000 kus	168,00	168,00 Kč	168,00				0,027		20 %
S	7			592239040	Kalový kos pro řám 500x800	1,000 kus	534,40	534,40 Kč	534,40				2,274		20 %
S	8			592239060	Vlekový mříž M1 D400,DIN 19583-13	1,000 kus	1 168,00	1 168,00 Kč	1 168,00				0,085		20 %
S	9			592239070	Řám BEGU DIN 19583-9 D 400	1,000 kus	65,40	65,40 Kč	65,40				0,120		20 %
S	10			592239080	Koleño PVC 150/45	1,000 kus	81,90	81,90 Kč	81,90				0,005		20 %
S	11			592239090	Koleño PVC 150/67,5	1,000 kus	81,90	81,90 Kč	81,90				0,005		20 %

Seznam položek pro oděti:

P	1			916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	125,00	3 625,00 Kč		3 625,00			0,130		20 %
S	2			59217304	OBROUBNIK ZAHRADNI 50X5X20 SEDY	kus	26,90	1 607,01 Kč	1 607,01				0,010		20 %
					29*21,03	59,740									
P	3			916131113	Osazení siltiního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	183,00	36 417,00 Kč		36 417,00			0,202		20 %
					146,0-53,0	193,000									

**Položkový rozpočet**

Zadání: **SO 04\_1 Parkoviště P1**

URS2010/1

758 521,21 Kč 237 633,82 520 887,39 0,00 0,00 #NÁZEV? #NÁZEV? #NÁZEV?

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přírůžky	Hm1[8]	Hm2[8]	Dph
		S	4	59217491	16,8*1,03	150,380	87,20	13 113,14 Kč	13 113,14				0,090		20 %
		S	5	59217490	55,0*1,03	54,990	78,60	4 301,69 Kč	4 301,69				0,054		20 %
		P	6	916131213	Osazení stínícího obrubníku betonového stojatého s boční operou do láže z betonu prostého	6,500	189,00	1 229,50 Kč		1 189,50			0,156		20 %
		S	7	59217488	4,5*1,0*1,0	5,000	91,60	458,00 Kč	458,00				0,048		20 %
		S	8	59217489	OBROUB SILNICI MAJEZDOVY ABO 32-15-H 100X15X15	2,000	230,80	461,60 Kč	461,60				0,048		20 %
		P	9	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	5,000	381,70	1 908,50 Kč		1 908,50			0,109		20 %
		S	10	91401002	Nosná konstrukce dopravní značky	5,000	2 181,10	10 905,50 Kč	10 905,50				0,001		20 %
		P	11	914111111	Montáž svítle dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	13,000	381,70	4 962,10 Kč		4 962,10			0,001		20 %
		S	12	91401001	Dopravní značka svítlá	13,000	1 744,90	22 683,70 Kč	22 683,70				0,001		20 %
		P	13	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	10,900	174,50	1 882,25 Kč		1 882,25			0,001		20 %
		P	14	915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	1,812	196,30	355,70 Kč		355,70			0,001		20 %
		P	15	091R01	1,12*1,812	1,000	8 724,50	8 724,50 Kč		8 724,50			0,001		20 %
					Průsvitní dopravní značení po dobu výstavby										
					<b>Seznam položek pro oddíl :</b>										
		P	1	899331111	Výšková úprava uříznutého vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	3,000	999,50	2 998,50 Kč		2 998,50			0,421		20 %
		P	2	388995214	Chránička kabelů z trub HDPE DN 160 púlené	63,000	877,90	55 307,70 Kč		55 307,70			0,001		20 %
		P	3	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110, púlené	21,000	550,70	11 564,70 Kč		11 564,70			0,001		20 %
					pro uvolnění kabelů NM, VM										
					pro kabely SLP										
					<b>Seznam položek pro oddíl :</b>										
		P	1	210021063	Osazení výstražné fólie z PE	84,000	10,90	915,60 Kč		915,60					20 %
		S	2	87124025	Výstražná fólie s=33 cm, červená	84,000	10,90	915,60 Kč		915,60					20 %
					<b>Seznam položek pro oddíl :</b>										
		P	1	113202111	Výřvání obrub krajníků obrubníků stojatých	180,000	18,90	3 042,00 Kč		3 042,00				0,145	20 %
		P	2	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 jednotlivě žvíných do tl 50 mm	480,000	24,50	11 760,00 Kč		11 760,00				0,098	20 %
		P	3	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 jednotlivě z betonu prostého tl 300 mm	480,000	115,00	55 200,00 Kč		55 200,00				0,500	20 %
		U	4	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	313,140	5,50	1 722,27 Kč		1 722,27					20 %
					sa sozáním a hrubým urovněním na plošné skládce										
		U	5	979082219	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 10 km	2 818,260	5,50	15 500,43 Kč		15 500,43					20 %
		U	6	979082120	Poplatek na skládce	313,140	50,00	15 657,00 Kč		15 657,00					20 %
		P	7	979082120A	Poplatek na skládce - příplatek živice	47,040	60,00	2 822,40 Kč		2 822,40					20 %
					0,098*180	47,040									
					<b>Seznam položek pro oddíl :</b>										
		U	1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s křtem dlatčazeným	298,233	10,80	3 250,74 Kč		3 250,74					20 %

# Krycí list zadání

<b>Název stavby: Revitalizace veřejných prostranství, I etapa</b>		<b>Část:</b>	<b>SO 04.2 Parkoviště P2</b>
<b>Zakázka:</b>	MOJ11160	<b>Umístění:</b>	Český Těšín
<b>Stav. objekt č.:</b>		<b>Investor:</b>	Město Český Těšín
<b>Č. rozpočtu:</b>	c:\RozpUser\Vašek.usr\Data\MObjednal:	<b>Projektant:</b>	OSA projekt, s.r.o.
<b>Č. dodatku:</b>		<b>Zpracoval:</b>	Ing. Václav Mojžíšek - 777554821
<b>Archivní číslo:</b>		<b>Datum:</b>	23/12/2011
<b>Restruktura nákladů</b>			
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>		<b>Ostatní náklady</b>	
<b>Typ oddílu</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>HZS</b>
HSV	220 185,08	482 797,83	
PSV			
MON			
VRN			
OST			
<b>Celkem</b>	<b>220 185,08</b>	<b>482 797,83</b>	
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>702 982,90 Kč</b>
<b>Přirážky</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>		<b>702 982,90 Kč</b>	
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>			
<b>Sazba[%]</b>	<b>Základ</b>	<b>Daň</b>	
10 %			
20 %	702 982,90 Kč	140 596,58 Kč	
0 %			
	<b>702 983,00 Kč</b>	<b>140 596,60 Kč</b>	
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>			
<b>843 579,60 Kč</b>			
<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>		<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>	
<b>Název MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Náklady/MJ</b>	
<b>Vypracoval:</b>			
<b>Dne:</b>			
<b>Odsouhlasil:</b>			
<b>Dne:</b>			
<b>Razítko:</b>			



**Položkový rozpočet**

Zadání c:\Rozp\Isen\Vašek\user\B Revitalizace veřejných prostranství, I etapa SO 04.2 Parkoviště P2

URS2010/1

702 982,90 Kč 220 185,08 482 797,83 0,00 0,00 #NAZEV? ###### #NAZEV? ###NAZEV? #NAZEV?

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[0]	Hm2[0]	Dbh
001					SO 042 Parkoviště P2				702 982,90 Kč	220 185,08	482 797,83	0,00	0,00			
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	121112111			Skryvka zeminy tl vstvy do 150 mm s vedorovným přemístěním do 200 m	128,700	m3	30,60	3 938,22 Kč		3 938,22					20 %
					858*0,15	128,700										
P	2	122201102			Odkopávky a prokópávky nezapažené v hornině tř 3 objem do 1000 m3	285,000	m3	22,50	6 412,50 Kč		6 412,50					20 %
P	3	122201109			Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř 1 až 3	142,500	m3	1,60	228,00 Kč		228,00					20 %
					50 %											
					285*0,5	142,500										
P	4	132201101			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3	31,500	m3	112,40	3 540,60 Kč		3 540,60					20 %
					výkopky pro drenáž, přípojky a tl vpusti											
P	5	132201109			Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3	15,750	m3	1,60	25,20 Kč		25,20					20 %
					50 %											
					31,5*0,5	15,750										
P	6	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř 1 až 4	380,100	m3	98,20	37 325,82 Kč		37 325,82					20 %
					převýšná zemina											
					128,7*298*31,5*36,0*29,1	380,100										
P	7	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř 1 až 4	65,100	m3	9,80	637,98 Kč		637,98					20 %
					na meziskládku pro násypy a zásepky											
					29,1*36,0	65,100										
P	8	171201201			Uložení sypaniny na skládky	445,200	m3	7,30	3 249,96 Kč		3 249,96					20 %
					128,7*285*31,5	445,200										
P	9	171201206			Poplatek za skládku - ostatní zemina	380,100	m3	50,00	19 005,00 Kč		19 005,00					20 %
P	10	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	36,000	m3	103,40	3 722,40 Kč		3 722,40					20 %
P	11	167101101			Naladění výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3	65,100	m3	35,20	2 291,52 Kč		2 291,52					20 %
					pro ohumování a zásepky z meziskládky											
					29,1*36,0	65,100										
P	12	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř 1 až 4	65,100	m3	9,80	637,98 Kč		637,98					20 %
					pro zásepky											
P	13	181101102			Úprava pláně v zářezech v hornině tř 1 až 4 se zhutněním	725,000	m2	7,20	5 220,00 Kč		5 220,00					20 %
					mezí převýšeností stanoveného z druhého zářezovacího cyklu E dex,2 - 45 MPa ČSN 72 10 06											
P	14	181201101			Úprava pláně na násypch v hornině tř 1 až 4 bez zhutnění	170,000	m2	4,80	816,00 Kč		816,00					20 %
P	15	181006112			Rozproštění zemín, schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vstvy do 0,15 m	170,000	m2	26,00	4 420,00 Kč		4 420,00					20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	451572111			Lože výkopu písek	1,080	m3	403,30	435,56 Kč		435,56			1,891		20 %
					pro píseň											
					*Přičítavý*0,15*0,8*9,0	1,080										
P	2	175101101			Obsyp poir bez prohoz sypaniny	2,433	m3	36,20	88,08 Kč		88,08					20 %
					*Připojky*0,36*0,8*9,0*3,14*0,075*0,075*9,0	2,433										
S	3	583373020			Písek 0-4 C	4,598	t	203,90	937,61 Kč		937,61			1,000		20 %
					A	4,598										
P	4	452311131			Podkladní desky z betonu prostého tř C 12/15 otevřený výkop	6,985	m3	1 958,40	13 679,42 Kč		13 679,42					20 %
					pod chládky											
					69,3*0,5*0,1*0,5*13*0,1*0,1*0,7*41,0	6,985										
P	5	452351101			Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	25,000	m2	381,70	9 542,50 Kč		9 542,50			0,006		20 %
					*2*0,1*0,5*69,3*2*0,1*0,5*13*2*0,1*0,7*41,0	25,000										
P	6	452312125			Záhaz z betonu prostého tř C 8/10 otevřený výkop	20,955	m3	1 958,40	41 038,27 Kč		41 038,27					20 %
					0,3*0,5*69,3*0,3*0,5*13*0,3*0,3*0,7*41,0	20,955										
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																

Položkový rozpočet

Zadání: c:\RozpJusen\asek.uskd Revitalizace veřejných prostranství, I etapa SO 04.2 Parkoviště P2 URS20101 702 982,90 Kč 220 185,08 482 797,83 0,00 0,00 #NÁZEV? #### #NÁZEV? #NÁZEV?

Obj	Odd	Dr	R	Gíslo(SK)	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[€]	Hm2[€]	Dph
P	1	564851111			720,825	m2	55,00	39 645,38 Kč		39 645,38					20 %
*Příjezdová komunikace 305*1,05 *Parkovací slání 305,5*1,05 *Chodník 76*1,05															
P	2	564841112			320,250	m2	47,70	15 275,93 Kč		15 275,93					20 %
*Příjezdová komunikace 305*1,05 *Parkovací slání 305,5*1,05 *Chodník 76*1,05															
P	3	564831111			320,775	m2	36,70	11 772,44 Kč		11 772,44					20 %
*Příjezdová komunikace 305*1,05 *Parkovací slání 305,5*1,05 *Chodník 76*1,05															

Seznam položek pro oddíl :

P	1	596212213			305,000	m2	155,00	47 275,00 Kč		47 275,00			0,104		20 %
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2															
S	2	59245019			308,040	m2	228,10	70 263,92 Kč		70 263,92			0,172		20 %
DLAZ ZAMKOVA LOKET II. příř. 180 mm, ve karmenné drt. 4/8 tl. 40 mm															
P	3	596412213			305,500	m2	155,00	47 352,50 Kč		47 352,50			0,098		20 %
Kladení dlažby z vegetačních tvárních pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2															
S	4	59245260A			293,760	m2	227,90	66 947,90 Kč		66 947,90			0,140		20 %
DLAZBA BEST-FLORA ZATRAV tl 80 mm příř. ve karmenné drt. 4/8 tl. 30 mm															
S	5	59245260B			18,025	m2	305,10	5 499,43 Kč		5 499,43			0,140		20 %
DLAZBA BEST-FLORA ZATRAV tl 80 mm červená															
S	6	59337401			11,718	t	447,10	5 239,12 Kč		5 239,12			1,000		20 %
KAMENIVO DEKORACNI KACIREK 4/8, barva bílá															
P	7	596211111			76,000	m2	145,00	11 020,00 Kč		11 020,00			0,084		20 %
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2															
S	8	59245021			78,280	m2	192,90	15 100,21 Kč		15 100,21			0,130		20 %
DLAZ ZAMKOVA LOKET II. příř. tl 60 mm, včetně drt. 4/8 tl. 30 mm															

Seznam položek pro oddíl :

P	1	871315211			9,000	m	422,30	3 800,70 Kč		3 800,70			0,003		20 %
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC- U systém KG tuhost třídy SN4 DN150															
*Přípojky od vpusť															
P	1	895941111			1,000	kus	998,50	998,50 Kč		998,50			0,341		20 %
Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální															
S	2	59223852			1,000	kus	416,10	416,10 Kč		416,10			0,072		20 %
DNO S KAL. PROHL. TBV-Q 2A 45X30X5 A															
S	3	59223854			1,000	kus	446,60	446,60 Kč		446,60			0,080		20 %
SKRUZ S VYTOK OTV. TBV-Q3A 45X38X5A															
S	4	59223858			1,000	kus	423,70	423,70 Kč		423,70			0,111		20 %
SKRUZ HORNÍ TBV-Q 5D 45X55X5 A															
S	5	59223861			1,000	kus	423,70	423,70 Kč		423,70			0,040		20 %
SKRUZ STŘEDOVÁ TBV-Q 6D 45X57X5 A															
S	6	59223864			1,000	kus	168,00	168,00 Kč		168,00			0,027		20 %
PRSTEN VYROVNAV. TBV-Q 10A 39X6X5 A															
S	7	592239040			1,000	kus	534,40	534,40 Kč		534,40			0,085		20 %
Kulový koš pro ráh 500x500															
S	8	592239060			1,000	kus	1 168,00	1 168,00 Kč		1 168,00			0,120		20 %
Výuková mříž M1 D400 DIN 19583-13															
S	9	592239070			1,000	kus	1 168,00	1 168,00 Kč		1 168,00			0,005		20 %
Rám BEGU DIN 19583-9 D 400															
S	10	592239080			1,000	kus	65,40	65,40 Kč		65,40			0,005		20 %
Koleno PVC 150/45															
S	11	592239090			1,000	kus	81,80	81,80 Kč		81,80			0,005		20 %
Koleno PVC 150/67,5															

Seznam položek pro oddíl :

P	1	916231213			33,000	m	125,00	4 125,00 Kč		4 125,00			0,130		20 %
Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého															
S	2	59217304			67,990	kus	26,90	1 828,66 Kč		1 828,66			0,010		20 %
OBRUBNIK ZAHRADNI 50X5X20 SEDA A															

Položkový rozpočet

Zadáání: c:\Rozp\user\zabek\cso.D Revitalizace veřejných prostranství, I etapa SO 04.2 Parkoviště P2

URS2010/1 702 992,90 Kč 220 185,08 482 797,83 0,00 0,00 #NAZEV? ##### #NAZEV? ##### #NAZEV? #####

Obj. Odd.	Dř.	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mř.	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[6]	Hm2[6]	Dob
			33*21.03	67,990										
P	3	916131112	Osazení silničního obrubníku bet.ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého C20/25-XF4	172,000	m	183,00	31 476,00 Kč		31 476,00			0,143		20 %
S	4	59217476	OSRUB SIL ABO100/15/25 II LV SEDY	177,160	kus	87,20	15 448,35 Kč	15 448,35				0,072		20 %
			172*1,03	177,160										
P	5	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	16,000	m	183,00	2 928,00 Kč		2 928,00			0,156		20 %
			3,0*4,0*4,0	16,000										
S	6	59217468	OSRUB SILNICNI NAJEZDOVY ABO 32-15-H 100X15X15	8,000	kus	91,80	734,40 Kč	734,40				0,048		20 %
S	7	592174681	OSRUB SILNICNI NABEHOVY H 25	8,000	m	230,80	1 846,40 Kč	1 846,40				0,048		20 %
P	8	914811111	Montáž sloupku dopravních značek dělý do 3,5 m s betonovým základem	5,000	kus	381,70	1 908,50 Kč		1 908,50			0,109		20 %
S	9	91401002	Nosná konstrukce dopravní značky	5,000	kus	2 181,10	10 905,50 Kč	10 905,50				0,001		20 %
P	10	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	11,000	kus	381,70	4 198,70 Kč		4 198,70			0,001		20 %
S	11	91401001	Dopravní značka svislá	11,000	kus	1 744,90	19 193,90 Kč	19 193,90				0,001		20 %
			P4 + C30 - 1 ks, IP 11b + IP4b - 1 ks, IP 12 + O1 + E6e - 2 kusy, B2 - 1 kus											
P	12	915131112	Vodorovné dopravní značení, retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	7,000	m2	174,50	1 221,50 Kč		1 221,50			0,001		20 %
P	13	091R01	Provizorní dopravní značení po dobu výstavby	1,000	kol	8 724,50	8 724,50 Kč		8 724,50			0,001		20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>														
P	1	388995214	Chráněná kabelů z trub HDPE DN 160 púlené pro uložení kabelů VN, VN	69,300	m	877,90	60 838,47 Kč		60 838,47			0,001		20 %
P	2	388995212	Chráněná kabelů z trub HDPE DN 110, púlené pro kabely VO, SLP	54,000	m	560,70	29 737,80 Kč		29 737,80			0,001		20 %
			13,0*41,0	54,000										
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>														
P	1	210021063	Osazení výstražné fólie z PE	123,300	m	10,90	1 343,97 Kč		1 343,97					20 %
			60,3*13,0*41,0	123,300										
S	2	87124025	Výstražná fólie š=33 cm, červená	129,300	m	10,90	1 343,97 Kč	1 343,97						20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>														
P	1	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	1,000	kus	245,40	245,40 Kč		245,40			0,082		20 %
			IP 19											
U	2	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km se složením a hrubým urovněním na přečném skládě	0,082	t	5,50	0,45 Kč		0,45					20 %
U	3	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 10 km	0,738	t	5,50	4,06 Kč		4,06					20 %
U	4	979082120	Poplatek na skládě	0,082	t	50,00	4,10 Kč		4,10					20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>														
U	1	995223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	242,745	t	10,90	2 645,92 Kč		2 645,92					20 %

## Krycí list zadání

Název stavby: <b>Revitalizace veřejných prostranství, I etapa</b>		Část: <b>SO 04.4 Parkoviště P4</b>																																																																																																																																													
Zakázka:	MOJ11162	Umístění: Český Těšín																																																																																																																																													
Stav. objekt č.:		Investor: Město Český Těšín																																																																																																																																													
Č. rozpočtu:	c:\RozpUser\Vašek.usr\Data\Objednal:	Objednal:																																																																																																																																													
Č. dodatku:		Projektant: OSA projekt, s.r.o.																																																																																																																																													
Archivní číslo:		Zpracoval: Ing. Václav Mojžíšek - 777554821																																																																																																																																													
Datum:	23/12/2011																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Rozpočtové náklady [Kč]</th> <th colspan="3">Ostatní náklady</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Přírážky</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td>146 716,09</td> <td>767 666,67</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td>4 362,30</td> <td>22 901,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem</b></td> <td><b>151 078,39</b></td> <td><b>790 568,47</b></td> <td></td> <td><b>941 646,86 Kč</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Základní rozpočtové náklady</td> <td colspan="2"></td> <td>0,00 Kč</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Přírážky</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)</b></td> <td colspan="2"></td> <td><b>941 646,86 Kč</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Celkové rozpočtové náklady (s DPH)</b></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</th> <th colspan="2">Daň</th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 %</td> <td>941 646,86 Kč</td> <td>188 329,37 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>941 646,90 Kč</b></td> <td><b>188 329,40 Kč</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>1 129 976,30 Kč</b></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>			Rozpočtové náklady [Kč]			Ostatní náklady			Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přírážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	HSV	146 716,09	767 666,67						PSV								MON	4 362,30	22 901,80						VRN								OST								<b>Celkem</b>	<b>151 078,39</b>	<b>790 568,47</b>		<b>941 646,86 Kč</b>				Základní rozpočtové náklady				0,00 Kč				Přírážky								<b>Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)</b>				<b>941 646,86 Kč</b>				<b>Celkové rozpočtové náklady (s DPH)</b>								<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</th> <th colspan="2">Daň</th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 %</td> <td>941 646,86 Kč</td> <td>188 329,37 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>941 646,90 Kč</b></td> <td><b>188 329,40 Kč</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Daň		Sazba[%]	Základ	Základna	Daň	10 %				20 %	941 646,86 Kč	188 329,37 Kč		0 %					<b>941 646,90 Kč</b>	<b>188 329,40 Kč</b>							<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>								<b>1 129 976,30 Kč</b>							
Rozpočtové náklady [Kč]			Ostatní náklady																																																																																																																																												
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přírážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH																																																																																																																																								
HSV	146 716,09	767 666,67																																																																																																																																													
PSV																																																																																																																																															
MON	4 362,30	22 901,80																																																																																																																																													
VRN																																																																																																																																															
OST																																																																																																																																															
<b>Celkem</b>	<b>151 078,39</b>	<b>790 568,47</b>		<b>941 646,86 Kč</b>																																																																																																																																											
Základní rozpočtové náklady				0,00 Kč																																																																																																																																											
Přírážky																																																																																																																																															
<b>Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)</b>				<b>941 646,86 Kč</b>																																																																																																																																											
<b>Celkové rozpočtové náklady (s DPH)</b>																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</th> <th colspan="2">Daň</th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 %</td> <td>941 646,86 Kč</td> <td>188 329,37 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>941 646,90 Kč</b></td> <td><b>188 329,40 Kč</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Daň		Sazba[%]	Základ	Základna	Daň	10 %				20 %	941 646,86 Kč	188 329,37 Kč		0 %					<b>941 646,90 Kč</b>	<b>188 329,40 Kč</b>																																																																																																																							
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Daň																																																																																																																																													
Sazba[%]	Základ	Základna	Daň																																																																																																																																												
10 %																																																																																																																																															
20 %	941 646,86 Kč	188 329,37 Kč																																																																																																																																													
0 %																																																																																																																																															
	<b>941 646,90 Kč</b>	<b>188 329,40 Kč</b>																																																																																																																																													
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>																																																																																																																																															
<b>1 129 976,30 Kč</b>																																																																																																																																															
Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Počet MJ	Náklady/MJ																																																																																																																																												

Položkový rozpočet

Zadáání c:\RozpUser\vašek.us\d Revitalizace veřejných prostranství, I etapa SO 04.4 Parkoviště P4 URS20101 941 646,86 Kč 151 078,39 790 568,47 0,00 0,00 #NAZEV? ##### #NAZEV?2

Obj Odř Dr R Číslo(SKP) Popis řádku Množství MJf Sazba Celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[0] Hm2[0] Dph

Obj	Odř	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	MJf	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[0]	Hm2[0]	Dph
001	B				SO 044 Parkoviště P4				941 646,86 Kč	151 078,39	790 568,47	0,00	0,00			20 %
<b>Seznam položek pro odř:</b>																
P	1	12111211			Skřývka zeminy tl vstvy do 150 mm s vodovrým přemístěním do 200 m	25,500	m3	30,60	780,30 Kč	780,30						20 %
					1700,15	25,500										
P	2	122201102			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 3 objem do 1000 m3	140,000	m3	22,50	3 150,00 Kč	3 150,00						20 %
P	3	122201109			Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř 1 až 3 50 %	70,000	m3	1,60	112,00 Kč	112,00						20 %
					70,000											
P	4	132201101			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3	59,000	m3	112,40	6 631,60 Kč	6 631,60						20 %
					výkopy pro drenáž, přípojky a ul vpusti											
P	5	132201109			Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3 50 %	29,500	m3	1,60	47,20 Kč	47,20						20 %
					29,500											
P	6	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopy z horniny tř 1 až 4 přebývaná zemina	205,000	m3	98,20	20 131,00 Kč	20 131,00						20 %
					25,5*140*68-4,5*15	205,000										
P	7	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopy z horniny tř 1 až 4 na meziúdlu, pro násypy a zášopy	19,500	m3	9,80	191,10 Kč	191,10						20 %
					16,0*4,5	19,500										
P	8	171201201			Uložení sypaniny na skládky	224,500	m3	7,30	1 638,85 Kč	1 638,85						20 %
					25,5*140*58	224,500										
P	9	171201206			Ponalek za skládku - ostatní zemina	205,000	m3	50,00	10 250,00 Kč	10 250,00						20 %
P	10	174101101			Zásyp jám, šachet rýh nebo kořem objektů sypaninou se zhutněním	15,000	m3	103,40	1 551,00 Kč	1 551,00						20 %
P	11	167101101			Nakládání výkopy z horniny tř 1 až 4 do 100 m3 pro ohumsování a zášopy z meziúdlu	19,500	m3	35,20	686,40 Kč	686,40						20 %
					16,0*4,5	19,500										
P	12	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopy z horniny tř 1 až 4 pro zášopy	19,500	m3	9,80	191,10 Kč	191,10						20 %
					16,0*4,5	19,500										
P	13	181101102			Úprava pláně v zářezech v hornině tř 1 až 4 se zhutněním	830,000	m2	7,20	5 976,00 Kč	5 976,00						20 %
					10001 převrácení stanoveno z číselného zářezovacího cyklu E def.2 -45 MPa CSN 72 10 06	830,000										
P	14	181201101			Úprava pláně na násypch v hornině tř 1 až 4 bez zhutnění	45,000	m2	4,80	216,00 Kč	216,00						20 %
P	15	181006112			Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,15 m	45,000	m2	26,00	1 170,00 Kč	1 170,00						20 %
<b>Seznam položek pro odř:</b>																
P	1	212752212			Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože oteplený výkop	51,000	m	47,10	2 402,10 Kč	2 402,10			0,227			20 %
P	2	211971110			Zřízení opláštění žaber nebo tratvodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1 : 2,5	28,050	m2	4,90	137,45 Kč	137,45			0,000			20 %
					51*0,55	28,050										
S	3	69366055			GEOTEX GEOTEX 63/ 30, 300G/M2 A	32,258	M2	17,50	564,51 Kč	564,51			0,000			20 %
					28,05*1,15	32,258										
<b>Seznam položek pro odř:</b>																
P	1	175101101			Obsyp potr bez prohoz sypaniny	10,200	m3	36,20	369,24 Kč	369,24						20 %
					pro drenáž											
S	2	583373020			"Drenáž"0,4*0,5*51	10,200								1,000		20 %
					10,2*1,88	19,278	1	203,90	3 930,78 Kč	3 930,78						
P	3	45157211			Lože výkopy písek včetně obsypu pro potrubí přípojek pro přírub	11,500	m3	403,30	4 637,95 Kč	4 637,95				1,891		20 %
					"Přípojky"11,5	11,500										

Položkový rozpočet

Revitalizace veřejných prostranství, I etapa

URS2010/1

941 646,86 Kč 151 070,39 730 568,47 0,00 0,00 #NÁZEV? ##### #NÁZEV2

Zadání

SO 04.4 Parkoviště P4

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(š)	Hm2(š)	Dph
P	4	45231131			Podkladní desky z betonu prostého tř C 12/15 otevřený výkop pod chodníky	2,750 m3	1 958,40	5 385,60 Kč		5 385,60					20 %
P	5	452351101			0,1*(0,35+0,5*20) Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	11,200 m2	381,70	4 275,04 Kč		4 275,04			0,006		20 %
P	6	452312125			2*(0,1*(0,5+35+0,5*20)) Zánož z betonu prostého tř C 8/10 otevřený výkop	8,250 m3	1 958,40	16 156,80 Kč		16 156,80					20 %
<p><b>Seznam položek pro oddíl:</b></p> <p>P 1 1564851111 Podklad ze štétkodrné SD tl 150 mm *Příjezdová komunikace - 2x2'430*1,05 *Parkovací stání 355*1,05 *Chodník 4*1,05 4,200</p> <p>P 2 1564831111 Podklad ze štétkodrné SD tl 100 mm *Parkovací stání 355*1,05 372,750</p> <p>P 3 1565175112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š do 3 mm *Příjezdová komunikace 415*1,05 435,750</p>															
<p><b>Seznam položek pro oddíl:</b></p> <p>P 1 1577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř tl 40 mm š do 3 mm z nemodifikovaného asfaltu *Příjezdová komunikace 430 430,000</p>															
<p><b>Seznam položek pro oddíl:</b></p> <p>P 1 1596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 *Kamenné dří 4/8 tl 40 mm 353,030</p> <p>S 2 159245019 DLAZ ZAMKOVA LOKET II příř. tl80 mm. 333,030</p> <p>S 3 159245019 DLAZ ZAMKOVA LOKET II čern tl80 mm. 29,355</p> <p>P 4 1596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 2,060</p> <p>S 5 159245021 DLAZ ZAMKOVA LOKET II, příř. tl 60 mm 2,060</p> <p>S 6 159245021 DLAZ ZAMKOVA LOKET II, čern tl 60 mm 2,060</p>															
<p><b>Seznam položek pro oddíl:</b></p> <p>P 1 1871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U systém KG tuhost třídy SN4 DN150 31,500 m</p>															
<p><b>Seznam položek pro oddíl:</b></p> <p>P 1 1899432111 Vnější rektifikace šoupat a šachet do 200 mm 1,000 kus</p> <p>P 2 1895941111 Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 3,000 kus</p> <p>S 3 159233852 DNO S KAL PROHL TBV-Q 2A 45X30X5 A 416,10</p> <p>S 4 159233854 SKRUZ S VYTOK OTV TBV-Q3A 45X35X5A 446,60</p> <p>S 5 159233858 SKRUZ HORNÍ TBV-Q 5D 45X55X5 A 423,70</p> <p>S 6 159233861 SKRUZ STŘEDOVÁ TBV-Q 6D 45X57X5 A 423,70</p> <p>S 7 159233864 PRSTĚN VYROVNAV TBV-Q 10A 39X9X5 A 168,00</p> <p>S 8 1592339040 Kalový kóš pro rám 500x500 534,40</p> <p>S 9 1592339050 Vtoková mříž M1 D400 DIN 19583-13 1 168,00</p> <p>S 10 1592339070 Rám BEGU DIN 19583-9 D 400 1 168,00</p>															

**Položkový rozpočet**

Zadáni c:\Rezp\user\vašek\user\0 Revitalizace veřejných prostranství, I etapa SO 04.4. Parkoviště P4

URS2010/1

941 646,86 Kč 151 078,39 790 568,47 0,00 0,00 #NÁZEV? ##### #NÁZEV?/

Obi	Odd	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[š]	Hm2[š]	Dph
S	11	592239080	Koleno PVC 150/45		3,000	kus	65,40	196,20 Kč	196,20				0,005		20 %
S	12	592239090	Koleno PVC 150/67,5		3,000	kus	81,80	245,40 Kč	245,40				0,005		20 %

**Seznam položek pro oddíl:**

P	1	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	2,500	m		125,00	312,50 Kč		312,50			0,130		20 %
S	2	59217305	OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU BET LEŽATÉHO BEZ BOČNÍ OPĚRY DO LOŽE Z BETONU PROSTÉHO C20/25-XF4	5,150	kus		26,90	138,54 Kč	138,54				0,014		20 %
P	3	916131112	Osazení silničního obrubníku bet ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	221,000	m		183,00	40 443,00 Kč		40 443,00			0,143		20 %

S	4	59217476	OBRUB SIL ABO100/15/25 II LV SEDY	119,480	kus		87,20	10 418,66 Kč	10 418,66				0,072		20 %
S	5	59217490	OBRUB SIL ABO 13-10 100X10X25 A	118,480	kus		78,80	8 522,22 Kč	8 522,22				0,054		20 %

P	6	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	18,000	m		183,00	3 294,00 Kč		3 294,00			0,156		20 %
---	---	-----------	--	--------	---	--	--------	-------------	--	----------	--	--	-------	--	------

S	7	59217468	OBRUB SILNIČNÍ NAJEZDOVÝ ABO 32-15-H 100X15X15	11,000	kus		91,80	1 009,80 Kč	1 009,80				0,048		20 %
S	8	592174681	OBRUB SILNIČNÍ NABĚHOVÝ H 25	7,000	m		230,80	1 615,60 Kč	1 615,60				0,048		20 %
P	9	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého	50,000	m		126,00	6 300,00 Kč	6 300,00				0,090		20 %

S	10	583801230	Kostka dlažební 10/10 TRU1 S I/2 A	1,324	T		2 344,70	3 103,21 Kč	3 103,21				1,000		20 %
---	----	-----------	------------------------------------	-------	---	--	----------	-------------	----------	--	--	--	-------	--	------

P	11	914511111	Montáž sloupiku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	3,000	kus		381,70	1 145,10 Kč		1 145,10			0,109		20 %
S	12	91401002	Nosná konstrukce dopravní značky	3,000	kus		2 181,10	6 543,30 Kč	6 543,30				0,001		20 %
P	13	914111111	Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	6,000	kus		381,70	2 290,20 Kč	2 290,20				0,001		20 %

S	14	91401001	Dopravní značka svítlá	6,000	kus		1 744,90	10 469,40 Kč	10 469,40				0,001		20 %
P	15	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	3,500	m2		174,50	610,75 Kč		610,75			0,001		20 %
P	16	915131116	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	1,250	m2		196,30	245,38 Kč		245,38			0,001		20 %

P	17	091R01	Provizorní dopravní značení po dobu výstavby	1,250	kpř		8 724,50	8 724,50 Kč		8 724,50			0,001		20 %
---	----	--------	--	-------	-----	--	----------	-------------	--	----------	--	--	-------	--	------

**Seznam položek pro oddíl:**

P	1	388995214	Chránička kabelů z trubu HDPE DN 160 púlené pro uložení kabelů MV, VN	35,000	m		877,90	30 726,50 Kč		30 726,50			0,001		20 %
P	2	388995212	Chránička kabelů z trubu HDPE DN 110, púlené pro kabely VO, SLP	20,000	m		550,70	11 014,00 Kč		11 014,00			0,001		20 %

**Seznam položek pro oddíl:**

P	1	210021063	Osazení výstražné fólie z PE	55,000	m		10,90	599,50 Kč		599,50					20 %
S	2	87124025	Výstražná fólie š-33 cm, červená	55,000	m		10,90	599,50 Kč	599,50						20 %

**Seznam položek pro oddíl:**

P	1	966875212	Demontáž uliční vpusť do hloubky 1,5 m	2,000	kus		2 702,10	5 404,20 Kč		5 404,20			0,230		20 %
P	2	113202111	Vyhranění obrub krajníků obrubníků stojatých	3,000	m		16,90	2 315,30 Kč		2 315,30			0,145		20 %

**Položkový rozpočet**

Zadání c:\RozpUser\vssek.usr\0\_Revitalizace veřejných prostranství, I etapa SO 04.4 Parkoviště P4 URS2010/1 941 646,86 Kč 151 078,39 790 568,47 0,00 0,00 #NÁZEV? ###### #NÁZEV?

Obj	Odd	Dr	R	Císlo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[0]	Hm2[0]	Dph
					"Chodníkové betonové obrubky 29,0	29,000										
P	3	113107181			Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 jednotlivě živých tl 150 mm	32,000	m2	24,50	784,00 Kč	784,00					0,098	20 %
					chodník											
P	4	113107172			Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 jednotlivě z betonu prostého tl 300 mm	39,000	m2	115,00	4 485,00 Kč	4 485,00					0,500	20 %
					chodník											
					32,000											
					"Konečkové stavební práce"	7,000										
P	5	113107163			Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	576,000	m2	12,20	7 027,20 Kč	7 027,20					0,400	20 %
					stávající parkoviště											
P	6	113107183			Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm	576,000	m2	73,50	42 336,00 Kč	42 336,00					0,316	20 %
					stávající parkoviště											
P	7	113107112			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	31,000	m2	8,20	254,20 Kč	254,20					0,240	20 %
					podíl zatevňovací dlažby											
P	8	113106121			Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	31,000	m2	29,40	911,40 Kč	911,40					0,255	20 %
					zatevňovací dlažba											
P	9	096R01			Demontáž stáv sloupů VO	1,000	kus	7 088,70	7 088,70 Kč	7 088,70					0,275	20 %
P	10	966006132			Odstranění kovových sloupků s betonovými patkami	2,000	kus	736,10	1 472,20 Kč	1 472,20					0,082	20 %
U	11	979082213			Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	471,161	t	5,50	2 591,39 Kč	2 591,39						20 %
					se složením a hrubým urovněním na place sítě											
U	12	979082219			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 10 km	4 240,449	t	5,50	23 322,47 Kč	23 322,47						20 %
U	13	979082120			Poplatek na skládce	471,161	t	50,00	23 558,05 Kč	23 558,05						20 %
P	14	979082120A			Poplatek na skládce - příplatek živice	170,324	t	60,00	10 219,44 Kč	10 219,44						20 %
					0,316*539	170,324										
					<b>Seznam položek pro oddíl:</b>											
U	1	998223011			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	218,874	t	10,90	2 385,72 Kč	2 385,72						20 %
					<b>Seznam položek pro oddíl:</b>											
P	1	741122310			Montáž sloup VO	1,000	kus	14 177,30	14 177,30 Kč	14 177,30						20 %
S	2	34844687			D+M SVIT VENK SLOUP VYBOJ 4462705 A	1,000	kus	4 362,30	4 362,30 Kč	4 362,30				0,275	20 %	
P	3	921R01			Přípojka kabelu VO 5,0 m + 1x naspojování	1,000	kus	8 724,50	8 724,50 Kč	8 724,50						20 %



## Krycí list zadání

<b>Název stavby:</b> Revitalizace veřejných prostranství, I etapa		<b>Část:</b> SO 05 Dětské hřiště																																																																																																																																																	
<b>Zakázka:</b> MOJ11157	<b>Umístění:</b> Český Těšín																																																																																																																																																		
<b>Stav. objekt č.:</b>	<b>Investor:</b> Město Český Těšín																																																																																																																																																		
<b>Č. rozpočtu:</b>	<b>Objednatel:</b> c:\Rozp\User\Vašek.usr\Data\M																																																																																																																																																		
<b>Č. dodatku:</b>	<b>Projektant:</b> OSA projekt, s.r.o.																																																																																																																																																		
<b>Archivní číslo:</b>	<b>Zpracoval:</b> Ing. Václav Mojžíšek - 777554821																																																																																																																																																		
<b>Datum:</b> 23/12/2011																																																																																																																																																			
<b>Vypracovali:</b>																																																																																																																																																			
<b>Odstouhlasil:</b>																																																																																																																																																			
Dne:																																																																																																																																																			
Dne:																																																																																																																																																			
<b>Razítko:</b>																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Rozpočtové náklady [Kč]</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Ostatní náklady</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td>692 323,41</td> <td>553 218,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td>81 485,40</td> <td>80 359,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MCN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem</b></td> <td><b>773 808,81</b></td> <td><b>633 578,20</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Základní rozpočtové náklady</td> <td>1 407 387,00 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Přirážky</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b></td> <td><b>1 407 387,00 Kč</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Sazba[%]</b></td> <td><b>Základ</b></td> <td><b>Daň</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 %</td> <td>1 407 387,00 Kč</td> <td>281 477,40 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 407 387,10 Kč</td> <td>281 477,50 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH</b></td> <td><b>1 688 864,60 Kč</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Název MJ</td> <td>Počet MJ</td> <td>Náklady/MJ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Rozpočtové náklady [Kč]		Ostatní náklady		Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	HSV	692 323,41	553 218,80					PSV	81 485,40	80 359,40					MCN							VRN							OST							<b>Celkem</b>	<b>773 808,81</b>	<b>633 578,20</b>					Základní rozpočtové náklady				1 407 387,00 Kč			Přirážky				0,00 Kč			<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>				<b>1 407 387,00 Kč</b>			Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)							<b>Sazba[%]</b>	<b>Základ</b>	<b>Daň</b>					10 %							20 %	1 407 387,00 Kč	281 477,40 Kč					0 %								1 407 387,10 Kč	281 477,50 Kč					<b>Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH</b>				<b>1 688 864,60 Kč</b>			Účelové měrné jednotky (bez DPH)								Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ										
Rozpočtové náklady [Kč]		Ostatní náklady																																																																																																																																																	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Název nákladu	Částka	Sazba DPH																																																																																																																																													
HSV	692 323,41	553 218,80																																																																																																																																																	
PSV	81 485,40	80 359,40																																																																																																																																																	
MCN																																																																																																																																																			
VRN																																																																																																																																																			
OST																																																																																																																																																			
<b>Celkem</b>	<b>773 808,81</b>	<b>633 578,20</b>																																																																																																																																																	
Základní rozpočtové náklady				1 407 387,00 Kč																																																																																																																																															
Přirážky				0,00 Kč																																																																																																																																															
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>				<b>1 407 387,00 Kč</b>																																																																																																																																															
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)																																																																																																																																																			
<b>Sazba[%]</b>	<b>Základ</b>	<b>Daň</b>																																																																																																																																																	
10 %																																																																																																																																																			
20 %	1 407 387,00 Kč	281 477,40 Kč																																																																																																																																																	
0 %																																																																																																																																																			
	1 407 387,10 Kč	281 477,50 Kč																																																																																																																																																	
<b>Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH</b>				<b>1 688 864,60 Kč</b>																																																																																																																																															
Účelové měrné jednotky (bez DPH)																																																																																																																																																			
	Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ																																																																																																																																																

Položkový rozpočet

Zadání: c:\Rozp\Uaen\Vašek.usr\D\_Revitalizace veřejných prostranství, I etapa SO 05 Dětské hřiště

URS20101

1 407 387,00 Kč 773 808,81 633 578,20 0,00 0,00 148,08 68,75 281 477,50

Obj	Ord	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm10	Hm20	Dph
001	B				SO 05 Dětské hřiště				1 407 387,00 Kč	773 808,81	633 578,20	0,00	0,00	148,08	68,75	281 477,50
<b>Seznam položek pro oděří :</b>																
P	1	121112111			Skryvka zeminy tl vrstvy do 150 mm s vodorovným přemístěním do 50 m	270,000	m3	30,60	8 262,00 Kč							20 %
					1800*0,15	270,000										
P	2	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 na mezisíťku pro ohumsování	270,000	m3	9,80	2 646,00 Kč		2 646,00					20 %
P	3	133202011			Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v soudřizných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	1,863	m3	112,40	209,40 Kč		209,40					20 %
					*Oplocení 23*0,3*0,3	1,863										
P	4	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	1,863	m3	98,20	182,95 Kč		182,95					20 %
P	5	171201201			Uložení sypaniny na skládky	271,863	m3	7,30	1 984,60 Kč		1 984,60					20 %
					1,863*270	271,863										
P	6	171201206			Poplatek za skládku - ostatní zemina	1,863	m3	50,00	93,15 Kč		93,15					20 %
P	7	181101102			Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4, se zhutněním pod strojním nářadím na E60/2 = 30 MPa	207,000	m2	7,20	1 490,40 Kč		1 490,40					20 %
					57*140	207,000										
P	8	181201102			Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	1 550,000	m2	7,20	11 160,00 Kč		11 160,00					20 %
P	9	181006112			Rozprostření zemin, schopných ztuhnutí v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,15 m	1 700,000	m2	26,00	44 200,00 Kč		44 200,00					20 %
					z mezisíťky	255,000										
					1700*0,15	255,000										
P	10	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	386,000	m2	4,90	1 891,40 Kč		1 891,40			0,001		20 %
					130*50*35*11*10*150	386,000										
P	11	461991111			Položení geotextilie, fólie nebo síťoviny proti protřísťání trávy	443,900	m2	76,30	33 869,57 Kč		33 869,57			0,001		20 %
					FOLIE PE PENEFOL 750 TL, 1,0 MM A 386*1,15	443,900										
P	12	28223101			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	16,000	m3	22,50	360,00 Kč		360,00					20 %
P	13	122201101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	6,500	m3	103,40	672,10 Kč		672,10					20 %
P	14	174101101														
<b>Seznam položek pro oděří :</b>																
P	1	275313611			Základové patky z betonu tř. C 16/20	1,863	m3	2 038,90	3 798,47 Kč		3 798,47			2,256		20 %
					*Oplocení 23*0,3*0,3*0,3	1,863										
<b>Seznam položek pro oděří :</b>																
P	1	564851111			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	78,750	m2	55,00	4 331,25 Kč		4 331,25					20 %
					*Chodník 75*1,05	78,750										
<b>Seznam položek pro oděří :</b>																
P	1	057R01			Vyspravení trřin + spojovací postřik	1,000	kpl	9 269,80	9 269,80 Kč		9 269,80					20 %
P	2	565145111			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	525,000	m2	255,90	134 347,50 Kč		134 347,50					20 %
P	3	577134111			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	525,000	m2	187,10	98 227,50 Kč		98 227,50					20 %
P	4	573191111			Náter infiltrační kationtaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 spojovací postřik	525,000	m2	9,40	4 935,00 Kč		4 935,00			0,000		20 %
<b>Seznam položek pro oděří :</b>																
P	1	596211110			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	75,000	m2	145,00	10 875,00 Kč		10 875,00			0,084		20 %
					*Chodník 75	75,000										
S	2	59245021			DLAZ ZAMKOVA tl.60 mm.	77,250	M2	192,90	14 901,53 Kč	14 901,53				0,130		20 %
					75*1,03	77,250										

Položkový rozpočet

c:\RozpJusem\Vsaskus\RD Revitalizace veřejných prostranství, I etapa

URS20101

1 497 387,00 Kč 773 808,81 633 578,20 0,00 0,00 148,08 88,75 281 477,50

Zadání

Obj	Ord	Dr	R	Číslo(SK)	Popsí řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dotávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(%)	Hm2(%)	Dph
<b>SO 05 Dětské hřiště</b>																
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	332311154			Osování palisád zabeton obých délký prvku 1 000 mm vlastnoručně lze pod palisády	70,000	m	257,80	18 046,00 Kč		18 046,00			0,056		20 %
S	2	091R01			Palisáda plastová	70,000	m	1 897,60	132 832,00 Kč	132 832,00				0,241		20 %
P	3	916231213			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	200,000	m	125,00	25 000,00 Kč	25 000,00				0,130		20 %
S	4	59217304			59+135 OBRUBNIK ZAHRADNI 50X5X20 SEDA A	133,900	kus	26,90	3 601,91 Kč	3 601,91				0,010		20 %
S	5	59217314			59+2+1,03 OBRUBNIK ZAH ABZ 10/95 50X8X25 A	278,100	kus	51,00	14 183,10 Kč	14 183,10				0,024		20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	093R01			Montáž herních prvků bez zemních prací včetně dopravy prvků a osob, stavební režie a dozor	1,000	kpl	29 445,20	29 445,20 Kč		29 445,20					20 %
P	2	093R02			Zemní práce spojené s instalací prvků vyměření, výkop, přibetonování stojen prvků, uhlazení zeminy	1,000	kpl	19 630,20	19 630,20 Kč		19 630,20					20 %
P	3	093R03			Odvoz skryté zeminy na skládku, likvidace odpadů	1,000	kpl	4 907,50	4 907,50 Kč		4 907,50					20 %
P	4	093R04			Uklid staveniště, finální terénní úpravy	1,000	kpl	4 907,50	4 907,50 Kč		4 907,50					20 %
S	5	093R05			Kolotoč s lavicí	1,000	ks	25 628,30	25 628,30 Kč	25 628,30						20 %
S	6	093R06			Houpadlo na pružině	1,000	ks	22 901,90	22 901,90 Kč	22 901,90						20 %
S	7	093R07			GYM, kovové díly - herní sestava	1,000	ks	182 124,20	182 124,20 Kč	182 124,20						20 %
S	8	093R08			Houpáčka ocel se 2 sedátky	1,000	ks	22 356,60	22 356,60 Kč	22 356,60						20 %
S	9	093R09			Lezecká sestava	1,000	ks	163 584,60	163 584,60 Kč	163 584,60						20 %
S	10	093R10			Vahadlová houpáčka	1,000	ks	10 905,60	10 905,60 Kč	10 905,60						20 %
P	11	093R05			Přizové rohože z recyklované gumy pod solitérní prvky 1x1 m pod houpadla na pružině	1,000	ks	1 635,90	1 635,90 Kč		1 635,90					20 %
P	12	093R06			Kačirek o mocnosti 400 mm pod GYM herní sestavu	130,000	m2	178,90	23 257,00 Kč		23 257,00					20 %
P	13	093R07			Kačirek o mocnosti 300 mm pod ocelovou závěsnou houpáčkou	50,000	m2	134,10	6 705,00 Kč		6 705,00					20 %
P	14	093R08			Kačirek o mocnosti 400 mm pod lezeckou sestavu	35,000	m2	178,90	6 261,50 Kč		6 261,50					20 %
P	15	093R09			Kačirek o mocnosti 300 mm pod vahadlovou houpáčku	11,000	m2	134,10	1 475,10 Kč		1 475,10					20 %
P	16	093R10			Kačirek o mocnosti 300 mm pod houpadlo na pružině	10,000	m2	134,10	1 341,00 Kč		1 341,00					20 %
P	17	093R11			Kačirek o mocnosti 300 mm plochy mezi atrakcemi	150,000	m2	134,10	20 115,00 Kč		20 115,00					20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	093R02			Montáž odpadkových košů	2,000	kus	1 181,10	2 362,20 Kč		2 362,20					20 %
S	2	093R02			Odpadkový koš	2,000	kus	5 234,70	10 469,40 Kč	10 469,40						20 %
P	3	093R01			Montáž lavic	7,000	kus	2 270,60	15 894,20 Kč	15 894,20						20 %
S	4	093R01			Lavička rovná	7,000	kus	7 852,10	54 964,70 Kč	54 964,70						20 %
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																
P	1	113151112			Odstáření živěného krytu frézováním pl 30 mm s naložením	525,000	m2	24,50	12 862,50 Kč		12 862,50			0,000	0,077	20 %
P	2	113202111			Vytřetí obrub krajníků, obrubníků stojatých	150,000	m	16,90	2 535,00 Kč		2 535,00				0,145	20 %
U	3	979082213			Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	68,753	t	5,50	378,14 Kč		378,14					20 %
P	4	113107181			Odstáření: podkladu pl přes 50 do 200 m2 jednotlivě do tl 50 mm	11,000	m2	24,50	269,50 Kč		269,50				0,098	20 %

**Položkový rozpočet**

Zadáání c:\Rozp\user\vašek\usn\0 URS20101 1 407 387,00 Kč 773 808,81 633 578,20 0,00 0,00 148,08 68,75 281 477,50

Revitalizace veřejných prostranství, 1 etapa SO 05 Dětské hřiště

Obj	Ord	Dr	R	Číslo(SKŮP)	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[8]	Hm2[8]	Dph
P	5	113107172			11,000	m2	115,00	1 265,00 Kč		1 265,00				0,500	20 %
U	6	979082219			618,777	t	5,50	3 403,27 Kč		3 403,27					20 %
U	7	979098231			68,753	t	50,00	3 437,65 Kč		3 437,65			1,000		20 %
P	8	979082122			41,503	t	60,00	2 490,18 Kč		2 490,18					20 %
					41,503										

**Seznam položek pro oděti :**

U	1	99823011			76,307	t	54,50	4 158,73 Kč		4 158,73					20 %
---	---	----------	--	--	--------	---	-------	-------------	--	----------	--	--	--	--	------

**Seznam položek pro oděti :**

P	1	338171122			23,000	kus	327,20	7 525,60 Kč		7 525,60			0,121		20 %
S	2	55342255			23,000	kus	1 145,10	26 337,30 Kč	26 337,30				0,004		20 %
P	3	767914131R			52,500	m	229,00	12 022,50 Kč		12 022,50					20 %
S	4	553R01			21,000	kus	1 541,00	32 361,00 Kč	32 361,00				0,004		20 %
P	5	767914110			52,000	m	141,80	7 373,60 Kč		7 373,60					20 %
S	6	553R02			21,000	kus	1 085,10	22 787,10 Kč	22 787,10				0,004		20 %

**Seznam položek pro oděti :**

P	1	783R01			4,000	kus	3 271,70	13 086,80 Kč		13 086,80					20 %
P	2	783R02			4,000	kus	2 726,40	10 905,60 Kč		10 905,60					20 %
P	3	783R03			1,000	kus	16 358,50	16 358,50 Kč		16 358,50					20 %
P	4	783R03			1,000	hřiště	13 086,80	13 086,80 Kč		13 086,80					20 %

A - Výsadba stromů		Popis výkonu		M.j.	Počet m.j.	Cena/ m.j.	Cena celkem
P.č.							
823 - 1 Plochy a úprava území							
1	18310-1221	Hlubení jámy o velikosti 0,4-1 m3 s výměnou půdy na 50%	ks	53	316,30	16 763,90	
2	18410-2115	Výsadba stromu s balem, velikost balu 500-600 mm	ks	53	261,70	13 870,10	
3	18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem (4x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,002120	41 441,40	87,86	
4	R	Ukotvení dřeviny 3 dřevěnými kůly, průměr 7cm s příčkami a úvazkem	ks	53	114,50	6 068,50	
5	18450-1111	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách	ks	53	50,20	2 660,60	
6	18580-4311	Zalití dřeviny vodou 40 l/ks - 6x	m3	12,72	261,70	3 328,82	
7	18585-1111	Dovoz vody - 6x	m3	12,72	436,20	5 548,46	
8	18492-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra) 1mx1m	m2	53	50,20	2 660,60	
9	18580-4213	Vypleť dřevin soliterních -1x, 100% plochy	m2	53	30,50	1 616,50	
10	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 2x	ks	106	21,80	2 310,80	
11	18450-3114	Odstranění obalu kmene - u 10% jedinců	ks	5,3	16,40	86,92	
12	18450-1111	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách - u 10 % jedinců	ks	5,3	44,70	236,91	
13	R	Výchovný řez stromů netřitých	ks	53	65,40	3 466,20	
14		Instalace ochrany proti ožinání - perforovaná trubice	ks	53	10,90	577,70	
P.č. Popis materiálu							
15		kůl, frézovaný s řazetou a špicí, pr. 7cm, délka 250cm	M.j.	Počet m.j.			
16		příčka z púlené frézované kulatiny	ks	159	102,50	16 297,50	
17		umělé hnojivo - tablety, 40g/ks.	ks	318	17,50	5 565,00	
18		juta na obalení kmene cca 4m/1strom, úvazek 2m/1 strom	tabl.	212	1,60	339,20	
19		drcená kůra na mulčování	bm	318	17,50	5 565,00	
20		voda na zalití	m3	5,3	877,90	4 652,87	
21		pěstební substrát	m3	12,72	54,50	693,24	
22		ochrana proti ožinání (perf. trubice) - délka 10 cm, průměr 10 cm	m3	21,2	654,30	13 871,16	
Cena celkem							927,50
							<b>107 195,34</b>

Výkaz výměr	
Stromy	53 ks
Vzrostlé keře	2 ks
Záhonová výsadba	350 ks (149 m2)
Trávník	18 180 m2

B - Výsadba vzrostlých keří		Popis výkonu		M.j.	Počet m.j.	Cena/ m.j.	Cena celkem
P.č.							
823 - 1 Plochy a úprava území							
1	18310-1215	Hlubení jamek s výměnou půdy na 50%, velikost 0,125 -0,4 m3	ks	2	45,80	91,60	
Cena celkem							

2	18410-2115	Výsadba dřeviny s balern 500-600 mm se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	2	38,20	76,40
3	18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem (40g), jednotlivé k rostlinám	t	0,00008	41 441,40	3,32
4	18580-4311	Zalití dřeviny vodou 40l/ks	m3	0,08	261,70	20,94
5	18585-1111	Dovoz vody	m3	0,08	436,20	34,90
6	18492-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m2	2,00	50,20	100,40
Dokončovací a rozvojová péče						
7	18580-4213	Výpleť dřevin 2x	m2	4	30,50	122,00
8	18580-4312	Zalití dřeviny vodou 40l/ks - 5x	m3	0,40	261,70	104,68
9	18585-1111	Dovoz vody - 5x	m3	0,40	436,20	174,48
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.		
10	umělé hnojivo tablety, 40g/ks		tabl.	8	1,60	12,80
11	drcená kůra na mulčování		m3	0,2	877,90	175,58
12	pěstební substrát		m3	0,4	654,30	261,72
13	voda na zalití		m3	0,48	54,50	26,16
Cena celkem						1 204,97

C - Záhonová výsadba keřů						
P.č.	Popis výkonu	M.j.	Počet m.j.	Cena/mj	Cena celkem	
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	Chemické odplevelení před založením, na široko (Roundup 5 l / ha) 2x	m2	298	1,90	566,20	
2	Rozrušení půdy do 50-150mm	m2	149,00	8,70	1 296,30	
3	Výpleť s naložením odpadu 5% plochy	m2	7,5	29,50	219,78	
4	Urovnání povrchu hrabáním	m2	149,00	1,60	238,40	
5	Hloubení jamek bez výměny půdy, v rovině, o objemu do 0,01m <sup>3</sup>	ks	350	4,40	1 540,00	
6	Výsadba keře s balern se zalitím, průměr balu 100-200 mm	ks	350	3,30	1 155,00	
7	Hnojení tabletovým hnojivem (10g), jednotlivé k rostlinám	t	0,00350	41 441,40	145,04	
8	Mulčování výsadby kůrou při tl. mulče 100 mm	m2	149,00	50,20	7 479,80	
9	Zalití rostlin vodou 40l/m <sup>2</sup>	m3	5,96	261,70	1 559,73	
10	Dovoz vody	m3	5,96	436,20	2 599,75	
Dokončovací a rozvojová péče						
11	Výpleť dřevin ve skupinách (100% plochy), 2x	m2	298,00	30,50	9 089,00	
12	Zalití rostlin vodou 40l/m <sup>2</sup> , 5x	m3	29,80	261,70	7 798,66	
13	Dovoz vody, 5x	m3	29,80	436,20	12 998,76	
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.			

14	chemický postřik - totální neselektivní herbicid 5 l/ha	l	0,149	381,70	56,87
15	umělé hnojivo tablety, 10g/ks,	tabl.	350	1,60	560,00
16	dracená kůra na mulčování (tl. vrstva 100 mm)	m3	14,9	877,90	13 080,71
17	voda na zalití	m3	35,76	54,50	1 948,92
Cena celkem					<b>62 332,93</b>

#### SO 06 - Sadové úpravy

D - Založení parkového trávníku výsevem		Popis výkonu		M.j.	Počet m.j.	Cena/ mj	Cena celkem
1	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko	m2	6 280,00	1,90	11 932,00	
2	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x, 95%	m2	11 932,00	2,10	25 057,20	
3	18340-3131	Obdělání půdy rytím - 5%	m2	314,00	4,40	1 381,60	
4	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním 5%	m2	314,00	3,30	1 036,20	
5	18340-3151	Obdělání půdy smykováním - 2x, 95%	m2	11 932,00	0,40	4 772,80	
6	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2	6 280,00	0,30	1 884,00	
7	18580-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2)	t	0,12560	10 469,40	1 314,96	
8	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním - 2x	m2	12 560,00	1,60	20 096,00	
9	18040-2111	Založení trávníku parkového výsevem (35g/m2)	m2	6 280,00	11,00	69 080,00	
10	11110-4211	Pokosení trávníku parkového (2x)	m2	12 560,00	1,40	17 584,00	
Specifikace materiálu							
11	parková směs (35g/m2)	kg	219,8	94,90	20 859,02		
12	chemický postřik - totální neselektivní herbicid 5 l/ha	l	3,14	381,70	1 198,54		
13	trávníkové hnojivo	kg	125,6	74,20	9 319,52		
Cena celkem						<b>185 515,83</b>	

#### SO 06.1 - Sadové úpravy - úprava zeleně

D - Založení parkového trávníku výsevem		Popis výkonu		M.j.	Počet m.j.	Cena/ mj	Cena celkem
1	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko	m2	11 900,00	1,90	22 610,00	
2	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x, 95%	m2	22 610,00	2,10	47 481,00	
3	18340-3131	Obdělání půdy rytím - 5%	m2	595,00	4,40	2 618,00	
4	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním 5%	m2	595,00	3,30	1 963,50	
5	18340-3151	Obdělání půdy smykováním - 2x, 95%	m2	22 610,00	0,40	9 044,00	
6	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2	11 900,00	0,30	3 570,00	
7	18580-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2)	t	0,23800	0,30	0,07	
8	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním - 2x	m2	23 800,00	1,60	38 080,00	
9	18040-2111	Založení trávníku parkového výsevem (35g/m2)	m2	11 900,00	11,00	130 900,00	
10	11110-4211	Pokosení trávníku parkového (2x)	m2	23 800,00	1,40	33 320,00	

Specifikace materiálu			
11	parková směs (35g/m2)	kg	416,5
12	chemický postřik - totální neselektivní herbicid 5 l/ha	l	5,95
13	trávníkové hnojivo	kg	238
Cena celkem			<b>349 043,14</b>

Specifikace navržených taxonů						
P.č.	Velikost	Taxon	M.j.	Počet m.j.	Cena/mj	Cena celkem
1	175-200, ZB	Abies nordmanniana	ks	6	2 639,20	15 835,20
2	14-16, ZB	Acer platanoides	ks	4	2 689,30	10 757,20
3	14-16, ZB	Acer platanoides 'Drummondii'	ks	1	3 065,60	3 065,60
4	14-16, ZB	Aesculus x carnea 'Briotii'	ks	4	3 167,00	12 668,00
5	14-16, ZB	Acer campestre 'Elsrijk'	ks	3	3 052,50	9 157,50
6	14-16, ZB	Catalpa bignonioides	ks	2	2 910,70	5 821,40
7	14-16, ZB	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	ks	3	3 067,80	9 203,40
8	14-16, ZB	Liquidambar styraciflua	ks	4	3 456,00	13 824,00
9	14-16, ZB	Liriodendron tulipifera	ks	2	3 576,00	7 152,00
10	14-16, ZB	Prunus cerasifera 'Nigra'	ks	15	3 463,60	51 954,00
11	14-16, ZB	Prunus serrulata 'Kanzan'	ks	9	3 751,50	33 763,50
12	125-150, ZB	Amelanchier laevis	ks	1	1 590,00	1 590,00
13	100-125, ZB	Hibiscus syriacus	ks	1	1 046,90	1 046,90
14	30-40, Co	Philadelphus coronarius	ks	20	92,70	1 854,00
15	30-40, Co	Physocarpus opulifolius 'Luteus'	ks	25	75,30	1 882,50
16	30-40, Co	Rosa canina	ks	36	135,20	4 867,20
17	30-40, Co	Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'	ks	139	37,10	5 156,90
18	30-40, Co	Spiraea japonica 'Shirobana'	ks	130	41,40	5 382,00
Cena celkem						<b>194 981,30</b>

<b>Celková cena za sadové úpravy (Kč) bez DPH</b>	<b>900 273,51</b>
DPH (20%)	180 054,70
<b>Celková cena za sadové úpravy (Kč) s DPH</b>	<b>1 080 328,21</b>