

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 11 ze dne 9.3.2020 v souladu s ust. §§ 98 odst. 1, 2, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 4.3.2020, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel město Český Těšín zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 58:

1.) Reakce na Vysvětlení ZD č. 48, ze dne 28. 2. 2020:

Ve vysvětlení uvádíte: „Do pol. 214 bude oceněn pouze přesun „STÁV. INFOPANELU dle výkresu č. D.1.4.4.5 v části Elektroinstalace.“

Myslíme si, že přesun stávajícího INFOPANELU řeší část 0.0 – Soupis prací – SO 000 Příprava staveniště. Konkrétně se jedná o položky:

29	K	O02	infopanel jednosloupkový přesun 20m (mezisklad + znovuosazení)	kus	1,000
30	K	O03	infopanel dvousloupkový přesun 20m (mezisklad + znovuosazení)	kus	1,000
33	K	O06	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - přesun 1 ks infopanelu. - PŘESUN DO NOVÉ POLOHY + základ+zemní práce+mezisklad+osazení	kus	1,000

Proto se znova ptáme, zda můžou dodavatelé v části 7.1 – Soupis prací – Stavební a konstrukční část – SO 701 + SO 702 ocenit položku 214 nulou. Nepředpokládáme totiž, že se jedná o rozdílné infopanely, jejichž přesun by byl nutný cenit zvlášť.

Zároveň chceme požádat zadavatele o fotografie 3 výše uvedených položek, jelikož po pochůzce na budoucím staveništi není možné jednoznačně určit, o jaké objekty se jedná. Na staveništi jsme našli pouze tyto dva infopanely. Pokud tedy můžeme objekt na fotce 2 označit za infopanel.



Vysvětlení ZD č. 58:

Zadavatel trvá na tom, že položka č. 214 se týká přesunu stávajícího infopanelu v prostoru nynějšího autobusového stanoviště do polohy dle výkresu č. D.1.4.4.5 v části Elektroinstalace. Druhá uváděná fotografie – reklamní panel – není součástí stavby.

32	K	O05	"EINMANNBUNKER" - PŘESUN DO NOVÉ POLOHY + základ+zemní práce+mezisklad+osazení	kus	1,000
33	K	O06	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - přesun 1 ks infopanelu. - PŘESUN DO NOVÉ POLOHY + základ+zemní práce+mezisklad+osazení	kus	1,000

Položka č. 32, 33 se týká bunkru a infopanelu na této fotce:



28	K	O01	lavička (bez základu) přesun 20m (mezisklad + znovuosazení)	kus	3,000
29	K	O02	infopanel jednosloupkový přesun 20m (mezisklad + znovuosazení)	kus	1,000
30	K	O03	infopanel dvousloupkový přesun 20m (mezisklad + znovuosazení)	kus	1,000
31	K	O04	pamětní deska (na kamenném monolitu - cca 1t - bez základu) (mezisklad + znovuosazení)	kus	1,000

Položky 28-31 se týkají 3 ks laviček, 1 ks pamětní desky na kamenném monolitu, 1 ks infopanelu jednosloupkového, 1 ks panelu infopanelu dvousloupkového na této fotografii:



Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 59:

2.) 0.0 – Soupis prací – SO 000 Příprava staveniště:

Položka:

34	K	O07	demontáž, uskladnění a zpětná montáž odpadkového koše - PŘESUN DO NOVÉ POLOHY + základ+zemní práce+mezisklad+osazení	kus	1,000
----	---	-----	--	-----	-------

Na budoucím staveništi jsme našli 4 koše. Předpokládáme, že položka 34 popisuje koš, který je na této fotce:



Pokud se však položka 34 má týkat všech 4 košů (možná i dalších, kterých jsme si nevšimli), žádáme zadavatele buďto o úpravu počtu kusů u této položky, nebo o svolení ocenit do této položky práci na všech 4 koších.

Vysvětlení ZD č. 59:

Položka č. 34 se týká pouze 1 ks odpadkového koše. Jiné odpadkové koše v prostoru stavby budou odstraněny objednatelem.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 60:

3.) Reakce na Vysvětlení ZD č. 44, ze dne 28. 2. 2020:

Píšete, že dokumentace byla zhotovena v říjnu 2018, ale my máme k dispozici verzi dokumentace z července 2017.

DATUM: 07 / 2017	
ČÁST: D.1.4.3.Vzduchotechnika a chlazení	
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.1	ČÍSLO PARÉ:

Dle této dokumentace bude chybět minimálně 10 cm, aby se tam VZT jednotka vlezla. Dle požadavků Ecodesign 2018 byla totiž požadovaná jednotka zvětšena. Pokud existuje novější verze dokumentace, prosíme o její poskytnutí.

Vysvětlení ZD č. 60:

Zadavatel sděluje, že platná je dokumentace ze 7/2017. Dokumentace byla zpracována v říjnu 2018 po nabytí právní moci stavebního povolení.

Zadavatel již ve Vysvětlení ZD č. 44 odpověděl, že navržená jednotka splňuje požadavky Ecodesign 2018 a lze ji do navrženého prostoru umístit.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 61:

4.) Zhotovitel projektové dokumentace pro objekt **SO 701 Objekt zázemí**, jednoznačně určil (detaily oplechování podhledu č. 1 a č. 2), že podhled bude z průmyslově lisovaných kazet. Žádáme zadavatele a zhotovitele projektové dokumentace, aby se na uvedené detaily znovu podívali a ještě jednou řádně prověřili navržený systém podhledu. Dle detailu se zcela jistě jedná o kazety systému např. DEKmetal). Toto řešení je v rozporu s popisem v zadávacím soupisu prací pol. č. 131 a popisu položky K/7, kde se jednoznačně uvádí „rovný hladký plech z Pz s poplastováním“. Tato řešení jsou z hlediska ocenění od sebe vzdálena řádově v milionech Kč.

Opětovně žádáme zadavatele o naprosto přesné určení, z čeho se má podhled v rámci ocenění a realizace zhotovit. Rovněž žádáme zadavatele o úpravu detailů, případně zadávacího soupisu prací tak, aby požadavky na podhled byly sjednoceny. Nehledě na to, že v dodatečných vysvětleních zadávací dokumentace došlo ke změně tloušťky plechu, kdy se tato skutečnost neprojevila v opravě popisu položky v zadávacím soupisu prací.

Vysvětlení ZD č. 61:

Zadavatel upřesňuje, že systém podhledů bude navržen dle popisu pol. č. 131 a popisu položky K/Z. Rovněž zadavatel trvá na požadavku dle Vysvětlení ZD č. 35.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Jaroslava Košťálová

Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností