

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 01/01/2015/Mo

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítém Slováčkem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
Miroslav Synáč, referent investic, tel.: 606 770 636
e-mail: synac@tesin.cz
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtů: 86-6000360257/0100
107-4190100237/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** INTOZA s.r.o.
se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupen: Tomášem Závadou – jednatelem společnosti
ve věcech technických: Inh. Vladimír Hořelka – autorizovaný inženýr
tel.: 596 100 300
e-mail: intoza@intoza.cz
IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
č. účtu: 1651540339/0800

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace zpracované firmou POSITOR s.r.o. v říjnu 2013 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.
- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
- 2.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení

předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory), zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené správcí inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- s) zajistit si u provozovatele objektu a v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií přímo provozovateli,
- t) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
- b) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele

2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních.

- 2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a v této smlouvě.
- 2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci a v této smlouvě obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.
- 2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.11 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatel bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatel a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.15 Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude zhotovena s využitím dotačních prostředků v rámci SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, získaných objednatel a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatel.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníky dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou

být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 122 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
- 4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 4.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.9 Místo plnění - Český Těšín (blíže viz projektová dokumentace).

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH

7,560.536,- Kč

- 5.2 V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e), je výši daně za poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle položkového rozpočtu, je v něm zahrnuta i cena za pamětní desku a dokumentaci skutečného provedení. Položkový rozpočet a rekapitulace nabídkové ceny s členěním nabídkové ceny (rozpočet, pamětní deska a dokumentace skutečného provedení) je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu a členění nabídkové ceny jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
- 5.4 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztržení demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 5.6 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.8 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací či méněprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 6.4 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
- 6.5 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
- 6.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět smlouvy,
 - název stavby,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - lhůta splatnosti faktury,
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.9 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 8.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provedení stavby vč. vyjádření a stanovisek, stavební povolení vč. štítku o povolení stavby, který je zhotovitel povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby a vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
- 8.3 Zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.6 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 8.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 8.8 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.11 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.12 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.13 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v elektronické podobě ke kontrole.
- 8.14 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 8.15 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.16 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky.
- 10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této

smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.

- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Bylo-li plněno vadně, považuje se v této souvislosti za selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhání, kdy dozor, i přes nesouhlas zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém písemném pokynu, který vadné plnění zapříčinil.
- 11.4 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.5 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 11.6 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.7 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

- 12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 12.9 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 a 12.8 tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
- 12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.4 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.5 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4

stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


13.7 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.

V Českém Těšíně dne 09. 01. 2015

V Ostravě dne 09. 01. 2015

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

2


za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta


za zhotovitele:
Tomáš Závada, jednatel společnosti

INTOZA s.r.o. [®]
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 145/2-15/RM

dne 9. 1. 2015

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne:

09. 01. 2015

podpis příkazce operace:

podpis dělího správce rozpočtu:

11

Doložka veřejné podpory

12

Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	☒ ne
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg.:
Podpis příkazce operace		



Rekapitulace nabídkové ceny
„Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská“

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr bez níže uvedených položek	7,500.536,- Kč	0	1,575.113,- Kč	9,075.649,- Kč
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech „notoveních“ v tištěné podobě a jednom v elektronické formě	50.000,- Kč	0	10.500,- Kč	60.500,- Kč
Publicita projektu – stálá pamětní deska	10.000,- Kč	0	2.100,- Kč	12.100,- Kč
Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek)	7,560.536,- Kč	0	1,587.713,- Kč	9,148.249,- Kč

INTOZA s.r.o. ®
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261


REKAPITULACE NÁKLADŮ							2
Akce	Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská						
Místo	Čáslavská 1834/8, Český Těšín						
Stupeň	projekt						
Zak.č.	E-7623-13						
					Kč	Kč	
1	01 - zateplení pláště				781 845		
2	01 - výměna oken				1 190 687		
3	01 - zateplení střechy				650 767		
4	02 - zateplení pláště				606 584		
5	02 - výměna oken				1 241 137		
6	02 - zateplení střechy				493 669		
7	03 - zateplení pláště				605 088		
8	03 - výměna oken				1 330 602		
9	03 - zateplení střechy				487 129		
Hlavní objekt celkem						7 387 507	
Pomocné objekty celkem						nejsou předmětem nabídky	0
Objekty celkem						7 387 507	
	GZS	1,5%	z	7 387 507	113 029		
Zkoušky a revize						0	
jsou obsaženy v samostatných rozpočtech							
Cena stavby bez DPH						7 500 536	
	DPH	21,00%	z	7 500 536	1 575 113		
	DPH	15,00%	z	0	0 000		
Cena stavby celkem						9 075 649	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	136101n	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavsk	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
01n	Stav. objekt	01- zateplení obvod.pláště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1361	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těš		Náklady na m.j.	0
Projektant	MS- projekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MS- projekce s.r.o.			
Objednatel	Město Český Těšín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E- 7623/13
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	737 720	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	33 430	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	7 113	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	1 936	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	780 198	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	1 647	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	781 845	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	781 845	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>Tomáš Závada</i>	Jméno : <i>Miroslav Synáč</i>
Datum :	Datum : 09. 01. 2015	Datum : 09. 01. 2015
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	INTOZA s.r.o. ® Varšavská 1583/99 709 00 Ostrava-Hulváky IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Městský úřad Český Těšín odbor investiční 2
Základ pro DPH	0,0 %	781 845 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		781 845 Kč

Poznámka :

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín	Rozpočet :	136101n
Objekt :	01n Stav.objekt 01- zateplení obvod.plášť	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 18	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 095	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	9 881	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	1 691	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	80 118	0	0	0	0
622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav	497 016	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	12 801	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	5 975	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	432	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	80 598	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 082	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	20 851	0	0	0	0
975 Podchycování konstrukcí	3 233	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 947	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	6 489	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	786	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 902	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	7 593	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	14 322	0	0	0
783 Nátěry	0	1 338	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	1 936	5 211	1 647
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	777	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	1 125	0
CELKEM OBJEKT	737 720	33 430	1 936	7 113	1 647

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			771 149	0
Přesun stavebních kapacit			771 149	0
Mimostaveništní doprava			771 149	0
Zařízení staveniště			778 262	0
Provoz investora			778 262	0
Kompletační činnost (IČD)			780 198	0
Rezerva rozpočtu			780 198	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101n
Objekt :	01n Stav. objekt 01- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 ; pro nový okap.chodník - dle SD- 01 výkr. 1- 07 D1 :((21,9+1,0)*2-(4,0+1,2+1,85))*0,62*0,28 dtto :((14,7+0,12-(2,55+1,2))*0,62*0,28	m3	8,65 6,73 1,92	158,55	1 371,27
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 odhad 50% z hloubení :8,6488*0,5	m3	4,32 4,32	20,71	89,56
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výměra dle hloubení :8,6488	m3	8,65 8,65	221,84	1 918,65
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výměra dle hloubení :8,6488	m3	8,65 8,65	101,43	877,25
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (bez dodávky jílu) ; pro nový okap.chodník - dle SD- 01 výkr. 1- 07 D1 :((21,9+1,0)*2-(4,0+1,2+1,85))*0,62*0,18 dtto :((14,7+0,12-(2,55+1,2))*0,62*0,18	m3	5,56 4,32 1,24	69,82	388,19
6	979097115U00	Skládkovné - ostatní zeminy dle odvozu :8,6488*1,8	t	15,57 15,57	118,71	1 848,05
7	001290002	Pořízení jílovité zeminy včet.dopravy výměra dle zásypu :5,5599	m3	5,56 5,56	288,20	1 602,36
Celkem za		1. Zemní práce				8 095,33
Díl: 34		Stěny a příčky				
8	340399001	Stat.zajištění rohu obvod.stěn z NEREZ šroubovic. prutů zalep.chem.maltou do drážky (včet.vyfréz) výkr. 1- 11 P1+ P2 :2,0*3	m	6,00 6,00	1 646,91	9 881,46
Celkem za		34 Stěny a příčky				9 881,46
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
9	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm ; pro nový okapový chodník výměra dle dlažby :24,91 ; pro žlabovku u stříšky VS 20 výkr. SD- 14 (C) :0,4*0,3	m2	25,03 24,91 0,12	67,54	1 690,53
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				1 690,53
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
10	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení ; nová okna a vstup.dveře ; 1.n.p.- výkr. 1- 07 1,2*1,8*5+1,2*1,5*2+1,2*2,1*3+1,2*0,9*(4+2) 0,9*0,9+1,5*2,1 ; 2.n.p.- výkr. 1- 08 1,2*2,1*(7+6+5)+1,5*2,1*4+1,2*1,5*2 Mezisoučet vstupní dveře :((1,2*2+2,4)*2,825+1,2*2,975	m2	111,09 28,44 3,96 61,56 17,13	37,51	4 166,99
11	622459003A	Vyrovnání nerovností fasády staveb. lepidlem v tl. do 20 mm výměra dle mytí z 50% :409,2707*0,5	m2	204,64 204,64	100,41	20 547,44
12	622481118U00	Potažení vně stěn sklovl+tmel ; ostění oken a dveří ; pod silikon.omítku P1 :((3,82+4,72+1,42+1,12+2,06*2*4)*0,14 dto :((2,32+1,12*2+2*0,86*3)*0,14+(1,12*3+1,42+2*2,06*4)*0,14 dto :((1,12+2*2,585)*(0,14+0,2)	m2	29,91 3,86 4,34 2,14	212,26	6 348,53

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101n
Objekt :	01n Stav.objekt 01- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P2 : $(6,22+2,32+2*2,06*2)*0,14+(2,32+1,12*3+0,82)*0,14$		3,26		
		P3 : $(3,52+1,42+2*1,12+2*2,06*4)*0,14$		3,31		
		dto : $(1,12*3+2,32+2*1,76*4)*0,14+(1,12+2*2,585)*(0,14+0,2)$		4,91		
		P4 : $(1,12+2*1,46)*0,14*2*2$		2,26		
		; pod dekorat. omítku				
		; 1.n.p. - pohled P2 - výkr. 1- 11				
		okna : $(1,12+2*0,86)*0,14*2$		0,80		
		dto : $(0,82+2*0,86)*0,14$		0,36		
		dveře : $(2,32+2*2,585)*(0,14+0,2)$		2,55		
		dtto : $(1,12+2*2,585)*(0,14+0,2)$		2,14		
13	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	409,27	38,44	15 732,37
		; výkr. 1- 01/06 - dle pohledů				
		P1 : $(21,9-3,6-1,85)*(7,325+0,05+0,1/2)+3,6*(4,025+0,15)$		137,17		
		P2+ P4 : $14,7*(7,325+0,15)*2$		219,77		
		P3 : $(21,9-3,6)*(7,325+0,15)+3,6*(4,025+0,15)$		151,82		
		atiky na terase : $(3,45+14,4)*2*0,6$		21,42		
		Mezisoučet				
		; pásy oken a dveří				
		P1 : $(14,4+2,1)*2*0,14-14,4*2,1$		-25,62		
		dto : $(8,4*2+0,9)*0,14-8,4*0,9+((3,6+4,8)*2+2,825*2-0,9)*0,14$		-2,07		
		dto : $-(8,4*0,9+(3,6+4,8)*2,1+1,2*2,825)$		-28,59		
		P2 : $((4,8+3,3+2,55)*2+1,5)*0,14-((4,8+3,3)*2,1+1,5*2,55)$		-17,64		
		dto : $(2,4+1,2+3,6*2+1,2+2,825*3*2)*0,14-(2,4+1,2*2)*2,825$		-9,51		
		dto : $-3,6*0,9$		-3,24		
		P3 : $(3,6+6,0+2,1)*2*0,14-9,6*2,1$		-16,88		
		dto : $(1,2+2*2,825)*0,14-1,2*2,825+(4,8+1,8)*2*0,14-4,8*1,8$		-9,22		
		dto : $((1,2+1,8)*2-1,2*1,8)*2$		7,68		
		P4 : $((9,6+(0,9+2*1,2))*2*0,14-(9,6*0,9+1,2*1,2*2))*2$		-15,82		
14	627491001A	Vyrovnání povrchu vněj.stěn staveb.lepidlem- lože pro uložení kovov.konstr. (bez dodání lepidla)	m2	0,44	112,55	49,16
		; uložení OK stříšek nad vstupy				
		výkr. SD- 16 : $0,78*0,14*2*2$		0,44		
15	627991002R00	Těsnění spár těsn.provazcem včet.dodávky	m	23,25	72,10	1 676,33
		; okapový chodník na zpev.plochách				
		; výkr. 1- 07+ SD- 02				
		D2 : $14,7+3,6+2,55+1,2*2$		23,25		
16	627991010B	Těsnění spár komprimační PUR páskou (bez dodávky pásky)	m	23,25	21,96	510,57
		; okapový chodník na zpev.plochách				
		výměra dle těsnění provazcem :23,25		23,25		
17	627999002	Těsnění spár *MS* - polymerovým tmelem vč.dodávky	m	23,25	78,22	1 818,62
		; okapový chodník na zpev.plochách				
		výměra dle těsnění provazcem :23,25		23,25		
18	28355224	Páska těsnící komprimační 5-10x20 mm šedá	m	24,41	75,75	1 849,25
		výměra dle montáže :23,25*1,05		24,41		
19	58612101	Stavební lepidlo - lepicí a stěrk.tmel	kg	3 073,90	8,92	27 419,18
		výměra dle vyrov.fasády :204,6354*15,0		3 069,53		
		; uložení OK stříšek nad vstupy				

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101n
Objekt :	01n Stav.objekt 01- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výkr. SD- 16 :0,4368*10,0		4,37		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				80 118,42
Díl: 20	620471123U00	Zateplení fasády včet. povrch. úprav				
		Vnější silikon. tkvr probarvená omítka Z tl 2mm	m2	450,61	265,99	119 856,64
		; na zateplení fasády P140 - nad soklem				
		; výkr. 1- 07/12 - dle pohledů				
		P1 : (18,3-1,85+0,14)*(7,325-0,2)+3,6*(4,025-0,2)		131,97		
		P2 : (14,7+2*0,14)*(7,325-0,2)+14,4*0,6		115,37		
		P3 : (18,3+2*0,14)*(7,325-0,2)+3,6*(4,025-0,2)		146,15		
		P4 : (14,7+0,14)*(7,325-0,2)		105,74		
		tlum.komory : (2,1+2*0,05*2+1,8)*2*(1,07-0,53)*2		8,86		
		Mezisoučet				
		; ostění oken a dveří				
		P1 : (3,82+4,72+1,42+1,12+2,06*2*4)*0,14		3,86		
		dto : (2,32+1,12*2+2*0,86*3)*0,14+(1,12*3+1,42+2*2,06*4)*0,14		4,34		
		dto : (1,12+2*2,585)*(0,14+0,2)		2,14		
		P2 : (6,22+2,32+2*2,06*2)*0,14+(2,32+1,12*3+0,82)*0,14		3,26		
		dto : (2,32+2*2,785)*(0,14+0,2)+(1,12+2*2,785)*(0,2+0,14)		4,96		
		dto : (1,12+2*0,86)*0,14*2+(0,82+2*0,86)*0,14		1,15		
		P3 : (3,52+1,42+2*1,12+2*2,06*4)*0,14		3,31		
		dto : (1,12*3+2,32+2*1,76*4)*0,14+(1,12+2*2,7355)*(0,14+0,2)		5,01		
		P4 : (1,12+2*1,46)*0,14*2*2		2,26		
		Mezisoučet				
		; odpočet oken a dveří				
		P1 : -(1,42+2*1,2+1,12+3*1,2+1,42+1,12)*2,06		-22,82		
		dtto : -(2,32+2*1,12)*0,86+(1,12*3+1,42)*2,06+1,12*2,585		-16,66		
		P2 : -(1,42+4*1,12+2,32)*2,06-(2,32+1,12)*2,785		-26,51		
		dto : -(0,82+1,12*2)*0,86		-2,63		
		P3 : -(3,52+1,42+2*1,12)*2,06+(1,12*3+2,32)*1,76		-24,79		
		dtto : -1,12*2,585		-2,90		
		P4 : -1,12*1,46*2*2		-6,54		
		Mezisoučet				
		; nové stříšky nad vstupem				
		3/Z : (0,69*1,68+(0,69*2+1,68)*0,18)*2		3,42		
		; stávající stříška nad vstupem				
		VS 20 : 3,7*2,32+(3,7+2*2,32)*0,37		11,67		
21	620471821U00	Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky	m2	472,46	27,48	12 983,31
		pod silikon.omítku : 450,6058		450,61		
		pod dekorat.sokl : 21,858		21,86		
22	622143003U00	Mříž omítkový rohový profil	m	406,58	0,96	390,32
		; dle pohledů - výkr. 1- 11/12				
		; okapní rohový profil LT				
		; nad okny a dveřmi				
		P1 : 3,82+4,72+1,42+1,12		11,08		
		dto : 2,32+1,12*(2+4)+1,42		10,46		
		P2 : 6,22+2,32*2+1,12*3+0,82		15,04		
		P3 : 3,52+1,42+1,12*(2+4)+2,32		13,98		
		P4 : 1,12*2*2		4,48		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101n
Objekt :	01n Stav. objekt 01- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nové stříšky 3/Z : $(0,69*2+1,68)*2$		6,12		
		stávaj.stříška : $3,7+2*2,32$		8,34		
		Mezisoučet				
		; profil začišťovací- APU lišta				
		P1 : $3,82+4,72+1,42+1,12+2*2,06*4+2,32+1,12*2+2*0,86*3$		37,28		
		dto : $1,12*3+1,42+2*2,06*4+1,12+2*2,785$		27,95		
		P2 : $6,22+2,32+2*2,06*2+0,82+2*1,12+2*0,86*3$		25,00		
		dto : $2,32+1,12+2*2,785*2$		14,58		
		P3 : $3,52+1,42+1,12*2+2*2,06*4+1,12+2*2,935$		30,65		
		dto : $1,12*3+2,32+2*1,76*4$		19,76		
		P4 : $(1,12+2*1,46)*2*2$		16,16		
		Mezisoučet				
		; parapetní profil LPE				
		P1 : $3,82+4,72+1,42+1,12+2,32+1,12*(2+3)+1,42$		20,42		
		P2 : $6,22+2,32+1,12*2+0,82$		11,60		
		P3 : $3,52+1,42+1,12*(2+3)+2,32$		12,86		
		P4 : $1,12*2*2$		4,48		
		Mezisoučet				
		; rohový profil LK				
		P1 : $2,06*2*(4+4)+0,86*2*3+2,785*2$		43,69		
		P2 : $2,06*2*2+2,785*2*2+0,86*2*3$		24,54		
		P3 : $2,06*2*4+2,935*2+1,76*2*4$		36,43		
		P4 : $1,46*2*4$		11,68		
23	622405237A	Kontaktní zateplení z EPS tl.40mm bez konečné povrch.úpravy	m2	5,40	543,45	2 932,46
		; ostění dveří nad soklem				
		; výkr. 1- 11/12 - pohled				
		P1+ P2 : $(1,2+2*2,585)*0,2*2+(2,4+2*2,585)*0,2$		4,06		
		P3 : $(1,2+2*2,735)*0,2$		1,33		
24	622405247A	Kontaktní zateplení z EPS tl. 50mm bez konečné povrch.úpravy	m2	19,93	516,38	10 289,39
		; zateplení atik na terase SD- 09				
		výkr. 1- 08/10 : $((3,35-0,14)*2+14,1)*0,55$		11,29		
		; stěny tlumících komor- výkr.				
		SD- 06/13 : $(2,2+1,8)*2*(1,07-0,53)*2$		8,64		
25	622405249A	Kontaktní zateplení z EPS tl. 50mm - příplatek na EPS 100 S místo EPS 70 F	m2	19,93	27,45	546,97
		výměra dle pol. 24/622 :19,926		19,93		
26	622405297A	Kontaktní zateplení z EPS tl. 100mm bez konečné povrchové úpravy	m2	399,20	545,36	217 709,68
		; zateplení fasády P140+ 140M - nad soklem				
		; výkr. 1- 07/12 - dle pohledů				
		P1 : $(18,3-1,85+0,14)*(7,325-0,2)+3,6*(4,025-0,2)$		131,97		
		P2 : $(14,7+2*0,14)*(7,325-0,2)$		106,73		
		nad terasou : $14,4*0,6$		8,64		
		P3 : $(18,3+2*0,14)*(7,325-0,2)+3,6*(4,025-0,2)$		146,15		
		P4 : $(14,7+0,14)*(7,325-0,2)$		105,74		
		Mezisoučet				
		; odpočet oken a dveří				
		P1 : $-(1,42+2*1,2+1,12+3*1,2+1,42+1,12)*2,06$		-22,82		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101n
Objekt :	01n Stav. objekt 01- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dtto :-(2,322+2*1,12)*0,86+(1,13*3+1,42)*2,06+1,12*2,585)		-16,73		
		P2 :-(1,42+4*1,12+2,32)*2,06+1,12*2+0,82)*0,86		-17,19		
		dto :-(2,32+1,12)*2,585		-8,89		
		P3 :-(3,52+1,42+2*1,12)*2,06+(1,12*3+2,32)*1,76)		-24,79		
		dtto :-1,12*2,735		-3,06		
		P4 :-1,12*1,46*2*2		-6,54		
		Mezisoučet				
27	622405299A	Kontakt zatepl.- přípl. na EPS tl.140 mm místo tl. 100 mm včet.del.kotvení	m2	399,20	86,46	34 515,14
		výměra dle P 140 a 140 M :399,2036		399,20		
28	622405336A	Kontaktní zateplení z extrud. PS tl.40mm bez koneč povrch. úpravy	m2	8,76	829,97	7 268,55
		; ostění dveří v soklu - výkr. 1- 11/12				
		P1+ P2 :2*0,2*0,2*(1+2)		0,24		
		P3 :2*0,2*0,2		0,08		
		; stěny tlumících komor- výkr.				
		SD- 06/13 :(2,18+1,8)*2*0,53*2		8,44		
29	622405396U00	Kontakt. zateplení z extrud. PS tl.100mm bez koneč povrch. úpravy	m2	36,33	686,76	24 949,99
		; zateplení soklu X 120 M				
		P1 :(21,9+0,12)*(0,2+0,4)-1,12*0,2		12,99		
		P2 :(14,7+2*0,12-2,32-1,12)*0,2		2,30		
		P3 :(21,9+2*0,12)*(0,2+0,4)-(3,8*0,4+1,12*0,2)		11,54		
		P4 :(14,7+0,12)*(0,2+0,4)-1,25*0,4		8,39		
		Mezisoučet				
		; nad stávaj. stříškou - výkr.				
		SD- 14/15 D10 :3,7*0,3		1,11		
30	622405399A	Kontakt zatepl z extrud PS- přípl na tl. PS 120 mm	m2	36,33	96,06	3 489,86
		výměra dle zatepl. X 120M :36,33		36,33		
31	622405531A	Kontaktní zatepl. min vlna-KV tl 40mm vč.perlinky bez konečné povrch.úpravy	m2	3,15	734,22	2 314,85
		; na zateplení nových stříšek 3/Z				
		výkr. SD- 16 (od) :(0,65*1,6+(0,69*2+1,6)*0,18)*2		3,15		
32	622405541A	Kontaktní zatepl. min vlna-KV tl 50 mm vč.perlinky bez konečné povrch.úpravy	m2	11,29	904,86	10 219,31
		; stávající stříška nad vstupem				
		VS 20 :3,6*2,28+(3,7+2*2,32)*0,37		11,29		
33	622405912B	KZS - základací sada zateplení *ETICS 2009* (dodávka vč.osazení)	m	49,51	177,19	8 773,03
		výkr. 1- 07 :(21,9+2*0,14*14,7-0,14)*2-1,12*2		49,51		
34	622405912U00	KZS základací lišta	m	20,10	149,06	2 996,11
		; tlumící komory na střeše - výkr.				
		SD- 06+13 :(2,1+2*0,05*2+1,8)*2*2		16,40		
		; nad stávaj.stříškou - výkr.				
		SD- 14/15 :3,7		3,70		
35	622405922U00	KZS dilatační lišta rohová typ V	m	11,08	308,28	3 414,20
		; svislá dilatace mezi obj. 01 a 02				
		výkr. 1- 07/11 (dl) :7,325+0,05		7,38		
		; vodor.dilatace u stávaj.stříšky				
		výkr. SD- 14/15 D10 :3,7		3,70		
36	622432112R00	Omitka stěn dekorativní střednězrná na bázi pryskyřic	m2	21,86	522,11	11 412,28
		; na zatepl.soklu X 120 M				
		P1 :(21,9+0,12-1,12+2*0,32)*(0,25+0,1/2)		6,46		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101n
Objekt :	01n Stav. objekt 01- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	622489001	P2 : (14,7+2*0,12-2,32-1,12+2*0,32*2)*0,2 P3 : (21,9+2*0,12)*0,35+(0,32*2-1,12)*0,2 P4 : (14,7+0,12)*(0,2+0,15) Příplatek na pancéřovou úpravu ; na zatepl.soklu X120+ vstupy dle dekorat.omítky :21,858 ; nad soklem do výš. + 2,785 ; výkr. 1- 07/12 - dle pohledů P1 : (18,3-1,85+3,6+0,14)*(2,785-0,2) P2 : (14,7+2*0,14)*(2,785-0,2) P3 : (18,3+3,6+2*0,14)*(2,785-0,2) P4 : (14,7+0,14)*(2,785-0,2) Mezisoučet ; ostění oken a dveří P1 : (2,32+1,12*2+2*0,86*3)*0,14+(1,12*3+1,42+2*2,06*4)*0,14 dto : (1,12+2*2,585)*(0,14+0,2) P2 : (2,32+2*2,785)*(0,14+0,2)+(1,12+2*2,785)*(0,14+0,2) dto : (1,12+2*0,86)*0,14*2+(0,82+2*0,86)*0,14 P3 : (1,12*3+2,32+2*1,76*4)*0,14+(1,12+2*2,735)*(0,14+0,2) P4 : (1,12+2*1,46)*0,14*2 Mezisoučet ; odpočet oken a dveří P1 : -((2,32+2*1,12)*0,86+(1,12*3+1,42)*2,06+1,12*2,585) P3 : -((1,12*3+2,32)*1,76+1,12*2,735) P2 : -((2,32+1,12)*2,785+(1,12*2+0,82)*0,86) P4 : -1,12*1,46*2 Mezisoučet	m2	2,56 7,65 5,19 181,99 21,86 52,19 38,72 57,34 38,36 4,34 2,14 4,96 1,15 5,01 1,13 -16,66 -13,06 -12,21 -3,27	57,64	10 489,63
38	627999001	Těsnění spár trvale pružným tmelem ; tlumící komory na střeše - výkr. ; pod zakládací lištou SD- 06+13 : (2,1+2*0,05*2+1,8)*2*2 ; nové stříšky nad vstupy SD- 16 nad 7/KL : 1,7*2	m	19,80 16,40 3,40	56,27	1 114,15
39	28350105.A	Profil nadokenní LT vč. okapničky výměra dle montáže :69,5*1,1	m	76,45 76,45	26,08	1 993,82
40	28350106	Profil okenní zajišťující APU lišta výměra dle montáže :171,38*1,1	m	188,52 188,52	27,17	5 122,03
41	28350107.A	Profil okenní LPE pod parapet vč. lep. pásky výměra dle montáže :49,36*1,1	m	54,30 54,30	33,35	1 810,77
42	55392550	Profil rohový AL s tkaninou 2,5 m výměra dle montáže :116,34*1,1	m	127,97 127,97	18,94	2 423,83
Celkem za		622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav				497 016,28
Díl: 43	63 632921913R00	Podlahy a podlahové konstrukce Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm ; nový okap.chodník - dle SD- 01 (a) výkr. 1- 07 D1 : ((21,9+1,0)*2-(4,0+1,2+1,85))*0,5 dtto : (14,7+0,12-(2,55+1,2))*0,5	m2	24,91 19,38 5,54	513,90	12 801,25
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				12 801,25
Díl: 64		Výplně otvorů				

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101n
Objekt :	01n Stav.objekt 01- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Tešín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	644941112U00	Osazení ventilační mřížka -30x30cm dle zámeč.tabulek - 14/Z :8	kus	8,00 8,00	34,31	274,48
45	644941121U00	Mtž průchodky k mřížce dle zámeč.tabulek - 14/Z :8	kus	8,00 8,00	13,72	109,76
46	644941129A	Mtž větrací mřížky 120x 60 cm dle zámeč.tabulek - 15/Z :1	kus	1,00 1,00	164,69	164,69
47	553130114	AL větrací mřížka se sítí 200/200 mm (14/Z) vč. protidešť.žaluze a PVC trubky 160/400 mm dle zámeč. tabulek - 14/Z :8	kus	8,00 8,00	459,75	3 678,00
48	553130115	AL větrací mřížka se sítí 1200/600 mm (15/Z) vč. protidešť.žaluze dle zámeč. tabulek - 15/Z :1	kus	1,00 1,00	1 748,43	1 748,43
Celkem za		64 Výplně otvorů				5 975,36
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
49	935111111R00	Osazení přík. žlabu do šterkopísku z tvárnice 50 cm ; úprava u stávající stříšky VS 20 výkr. SD- 14 (C) :0,4	m	0,40 0,40	65,41	26,16
50	59227442	Žlab průběžný zkrác TBO 1-30/40 400x300x100 mm dle výkr. SD- 14 (C) :1*1,01	kus	1,01 1,01	401,39	405,40
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				431,57
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
51	941311111U00	Mtž leš řad modul leh š 0,9m v 10m ; dle pohledů - výkr. 1- 05/06 P1 : (16,45+1,04)*(7,325+0,05+0,1/2-1,8) P3 : (18,3+2*1,04)*(7,325+0,15-1,8) P4 : (14,7+1,04)*(7,325+0,15-1,8)	m2	303,36 98,38 115,66 89,32	41,17	12 489,42
52	941311211U00	Přípl. ZKD den lešení k 94131-1111/2 ; doba použití - odhad 1měsíc/1 záběr výměra dle zřízení :303,3622*31	m2	9 404,23 9 404,23	1,24	11 661,24
53	941311811U00	Dmtž leš řad modul leh š 0,9m v 10m výměra dle zřízení :303,3622	m2	303,36 303,36	27,45	8 327,29
54	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m ; pro opravy a zatepl. fasády příz. část :((3,6+1,2)*2+14,7)*1,2*2 nad terasou :14,4*1,2*2	m2	92,88 58,32 34,56	158,96	14 764,20
55	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken ; dle pohledů - výkr. 1- 05/06 P1 : (16,45+1,04)*(7,325+0,05+0,1/2-0,8) P3 : (18,3+2*1,04)*(7,325+0,15-0,8) P4 : (14,7+1,04)*(7,325+0,15-0,8)	m2	356,97 115,87 136,04 105,06	9,88	3 526,89
56	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 výměra dle zřízení :356,9722	m2	356,97 356,97	6,81	2 430,98
57	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken (výměra dle zřízení)	m2	356,97	5,93	2 116,85
58	949959001	Kryté přístupy do domu včet.demontáže dle situace ZOV :3,0*2,5*2	m2	15,00 15,00	1 685,38	25 280,70
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				80 597,57
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
59	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev nebo závit. tyčí (bez vysekání - srovnat. cena) pro osazení žebříku 2/Z :4 dto oken.mřížky 9/Z :4 ; pro osazení stříšky nad vstupem 3/Z	kus	16,00 4,00 4,00	65,14	1 042,24

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101n
Objekt :	01n Stav. objekt 01- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	953941721R00	výkr. SD- 16 KS 1+ KS 2 : (2+2)*2 Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém ; nové kotvení hromosvodu	kus	8,00 21,00	110,52	2 320,92
61	953949002	výkr. 1- 05/06 - pohledy P1 až P4 : (3+5)*2+5 Příplatek za osazení kotev do chemic.malty	kus	21,00 16,00	57,64	922,24
62	955909002A	dle osaz.závit.tyčí :16 Demontáž + opět.montáž informač.tabulek a znaků	kus	16,00 4,00	215,47	861,88
63	3091201217	pohled P3 (IT) :4 Závitová tyč M12/170 mm včet.podlož. a matic vše pozinkováno	kus	4,00 4,00	21,96	87,84
64	3091201220	; pro osazení stříšky nad vstupem 3/Z výkr. SD- 16 KS 2 :2*2 Závitová tyč M12/200 mm včet.podlož. a matic vše pozinkováno	kus	4,00 4,00	26,08	104,32
65	3091201225	pro osazení žebříku 2/Z :4 Závitová tyč M12/250 mm včet.podlož. a matic vše pozinkováno	kus	4,00 8,00	31,57	252,56
66	553130901	; pro osazení stříšky nad vstupem 3/Z výkr. SD- 16 KS 1 :2*2 pro osaz. oken. mřížky 9/Z :4 Kotevní prvek pro lano hromosvodu včet. žárového pozinkování	kus	4,00 4,00 21,00	23,33	489,93
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		21,00		6 081,93
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
67	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ; stávaj. okap.chodník	m2	24,83	21,96	545,16
68	113107111R00	výkr. 1- 01 (g) : ((21,9+1,0)*2-(4,0+1,2+1,85))*0,5 dtto : (14,7-3,8)*0,5		19,38 5,45		
69	767996801R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm výměra dle rozebr.dlažby (g) :72,395-47,57	m2	24,83	62,00	1 539,15
70	974042577R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg původ. LS - P2 (SCH) :3,5	kg	3,50 3,50	31,36	109,76
71	976072231R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x30 cm ; pro osazení žlabovky	m	0,40	502,93	201,17
72	976072331R00	výkr. SD- 14 (C) :0,4 Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi bet nebo ventilač.mřížek	kus	0,40 8,00	44,72	357,76
73	977151110B	; výkr. 1- 05/06 - pohled P1 až P3 :2+4+2		8,00		
74	977151110C	Vybourání kov. komín. dvířek nad 0,3 m2 ze zdi bet nebo ventilač.mřížek	kus	3,00	49,66	148,98
75	978059631R00	výkr. 1- 06 - pohled P3 :1 výkr. SD- 12 (b) :1*2 Vrt jádrový D do 15mm v cihel.zdivu (cena extrapolací) pro kotvení žebříku 2/Z :4*0,2	m	1,00 2,00 0,80	864,63	691,70
		Vrt jádrový D do 15mm v PSK panelu (cena extrapolací) ; pro kotvení stříšek 3/Z	m	2,08	605,22	1 258,86
		výkr. SD- 16 KS1+ KS2 :2*(0,2+0,12)*2 pro osaz. oken. mřížky 9/Z :4*0,2		1,28 0,80		
		Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 ; stávaj.keram.soklík - výkr. 1- 05/06	m2	41,19	96,34	3 968,49

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101n
Objekt :	01n Stav. objekt 01- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P1 :21,9*(0,1+0,05+0,1/2)+(0,2*2-1,2)*0,1		4,30		
		P2 :{(14,7+2*0,2*3-(2,4+2*1,2))*2,825-3,6*0,9		28,12		
		dto :{(2,4+1,2+3,6+1,2)*0,2		1,68		
		P3 :{(21,9-3,6)*(0,05+0,15)+(4,1-1,2+2*0,2)*0,15		4,16		
		P4 :14,7*(0,05+0,15)		2,94		
76	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,63	230,82	1 299,26
		dle vodor.přesunu :11,2579/2		5,63		
77	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,26	239,17	2 692,56
78	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	101,32	11,78	1 193,56
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,26	232,71	2 619,83
80	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	67,55	25,94	1 752,18
81	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,26	219,59	2 472,13
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				20 850,55
Díl: 82	975053151R00	Podchycování konstrukcí				
		Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m	m	7,20	448,96	3 232,51
		; podepření stříšek u vstupu pod				
		fasádní lešení - výkr. 1- 02/07 :3,6*2		7,20		
	Celkem za	975 Podchycování konstrukcí				3 232,51
Díl: 83	999281111R00	Staveništní přesun hmot				
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	22,78	480,51	10 946,93
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 946,93
Díl: 84	712300841R00	Živičné krytiny				
		Odstranění mechu ze střech plochých do 10°	m2	8,21	8,24	67,63
		; stávaj.stříška VS 20				
		výkr. SD- 14/15 :3,6*(2,4-0,12)		8,21		
85	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	8,21	20,09	164,90
		; stávaj.stříška VS 20				
		výkr. SD- 14/15 :3,6*(2,4-0,12)		8,21		
86	712379001	Povlakové krytiny ze střeš.folie PVC tl.1,6* (včetně.dodávky materiálu a kotev)	m2	11,21	543,14	6 090,77
		stávaj.stříška :{(3,7+2*0,25)*(2,32+0,2+0,15)		11,21		
		;Poznámka- cena obsahuje dodávku a montáž krytiny,				
		;podkladní geotextilie a poplastovaných plechů včetně				
		;mechan.kotvení do nové polystyrenbeton.mazaniny.				
87	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	63,65	1,96	124,75
88	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,02	331,91	5,45
89	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02	354,45	5,82
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,15	20,71	3,06
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,02	281,36	4,62
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,07	31,37	2,06
93	979990122R00	Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	0,02	1 244,82	20,43
	Celkem za	712 Živičné krytiny				6 489,49
Díl: 94	713141125R00	Izolace tepelné				
		Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK včetně.dodávky lepidla	m2	5,83	94,15	548,71
		; stávající stříška nad vstupem				
		VS 20- výkr. SD- 14/15 :{(3,7-2*0,3)*(2,4-0,4-0,12)		5,83		
95	713191132U00	Izol tep překrytí separ a mikrovent. fólie 0,2mm včetně.dodávky	m2	2,99	13,72	41,03
		; nové stříšky nad vstupy				
		výkr. SD- 16 (oh) :{(0,69+0,2)*1,68*2		2,99		
96	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	0,12	1 578,30	187,66

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101n
Objekt :	01n Stav. objekt 01- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		; stávající stříška nad vstupem				
97	998713202R00	VS 20- výkr. SD- 14/15 : (3,7-2*0,3)*(2,4-0,4-0,12)*0,02*1,02		0,12		
		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	7,77	1,08	8,40
	Celkem za	713 Izolace tepelné				785,79
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
98	762421013U00	Obložení strop OSB 15 sraz šroub včet.dodávky desek OSB	m2	2,08	249,78	519,54
		; nové stříšky nad vstupy 3/Z				
		výkr. SD- 16 (od) : 1,6*0,65*2		2,08		
99	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	0,03	21,15	0,66
		dle obložení stropu : 2,08*0,015		0,03		
100	762810013U00	Záklop OSB 15 sraz na trám šroub	m2	2,32	249,78	579,09
		; nové stříšky nad vstupy 3/Z				
		výkr. SD- 16 (oh) : 1,68*0,69*2		2,32		
101	762810014U00	Záklop OSB 18 sraz na trám šroub	m2	2,64	288,20	762,00
		; stávající stříška VS 20				
		výkr. SD- 14/15 : 3,7*0,4+2*(2,32-0,4+0,02)*0,3		2,64		
102	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	6,32	34,27	216,59
		; nová stříška nad vstupem - výkr.				
		SD- 17 T1+ T2 : 1,58*2*2		6,32		
103	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,16	214,31	34,59
		výměry dle záklopu : 2,3184*0,015+2,644*0,018		0,08		
		dto T1+ T2 : 0,1*1,58*(0,12+0,13)*2		0,08		
104	60515200	Hranič SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm	m3	0,09	8 077,84	689,04
		; nová stříška nad vstupem - výkr.				
		SD- 17 T1+ T2 : 0,1*(0,12+0,13)*1,58*2*1,08		0,09		
105	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	28,02	3,58	100,29
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				2 901,80
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
106	764311201A	Oplechov.stříšky z poplast Pz plechu vč.závětrných lišt,povrch polyesterová úprava	m2	3,00	499,54	1 498,62
		dle tabulek - 6/KL : 1,5*2		3,00		
107	764323210A	Oplechování okapu stříšky z poplastov.plechu rš 100 mm (napoj.separač. fólie pod krytinou)	m	3,40	41,17	139,98
		dle tabulek - 5/KL : 1,7*2		3,40		
108	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	3,60	11,36	40,90
		; stávaj.stříška nad vstupem VS 20				
		výkr. SD- 14/15 : 3,6		3,60		
109	764348232A	Mtž sněh zachytače pro krytinu PVC	kus	19,00	96,06	1 825,14
		dle klempíř.tabulek - 3+ 4/KL : 9+10		19,00		
110	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	8,40	14,21	119,36
		; stávaj.stříška nad vstupem VS 20				
		výkr. SD- 14/15 : 3,6*2*2,4		8,40		
111	764396812R00	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, nad 45° nebo svislé	m	7,38	17,90	132,01
		; svislá dilatace mezi obj. 01 a 02				
		výkr. 1- 01/02 (dp) : 7,325+0,05		7,38		
112	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	2,55	19,89	50,72
		výkr. 1- 06 P3 (OPL) : 1,8+0,75		2,55		
113	764454201A	Odpadní trouby kruhové, D 90 mm z poplast. pl. vč.doplňků,objímek a výtok.kolena	m	3,80	588,23	2 235,27
		dle klemp.tabulek - 2/KL : 3,8		3,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101n
Objekt :	01n Stav. objekt 01- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
114	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP dle vodor.přesunu :0,0401/2	t	0,02 0,02	331,50	6,63
115	553130104	Sněh zachytávač oblouk.pro plech.krytinu (4/KL) dle tabulek - 4/KL :10	kus	10,00 10,00	48,04	480,40
116	553130153	Sněhový zachytávač pro krytinu PVC (3/KL) vel. 200/200 mm dle tabulek - 3/KL :9	kus	9,00 9,00	105,67	951,03
117	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	75,14	1,05	78,90
118	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04	354,88	14,22
119	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,16	20,72	3,32
120	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04	281,26	11,27
121	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,16	31,26	5,01
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				7 592,78
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
122	767995111U00	Mtž atypická zámečnická kce -5kg ; nová listovní schránka dle výpisu - 13/Z :2,98	kg	2,98 2,98	124,18	370,06
123	767995112U00	Mtž atypická zámečnická kce -10kg ; kolem stávaj.stříšky VS 20 - výkr. SD- 14/15 A pl. ocel 50/5 mm :3,6*1,96 B dto 100/5 mm :2*2,3*3,93	kg	25,13 7,06 18,08	90,02	2 262,56
124	767995114U00	Mtž atypická zámečnická kce -50kg ; OK stříšky nad vstupem dle tabulek - 3/Z KO1+ KO2 :22,02*2*2	kg	88,08 88,08	34,48	3 037,00
125	13320930A	Tyč ocelová plochá jakost 11373 50x5 mm ; kolem stávaj.stříšky VS 20 - výkr. SD- 14/15 SD- 14/15 (A) :3,6*1,96*0,001*1,1	T	0,01 0,01	25 114,10	195,89
126	13322800	Tyč ocelová plochá jakost 11375 100x 5 mm ; kolem stávaj.stříšky VS 20 - výkr. SD- 14/15 SD- 14/15 (B) :2*2,3*3,93*0,001*1,1	T	0,02 0,02	25 113,57	499,76
127	553130103	Ocel.konstr.stříšky nad vstupem (3/Z) vč.žár.pozinkování dle tabulek - 3/Z :2	kus	2,00 2,00	3 431,01	6 862,02
128	55348112	Schránka listovní 370x330x100 mm s Al sklápkou dle zámeč.tabulek - 13/Z :1	kus	1,00 1,00	946,95	946,95
129	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	141,74	1,04	147,41
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				14 321,65
Díl: 783	Nátěry					
130	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email ; OK stávající stříšky - výkr. SD- 14/15 (D) :((0,08+0,085)*2*2,95*4	m2	3,89 3,89	119,64	465,88
131	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní ; OK stávající stříšky - výkr. SD- 14/15 (D) :((0,08+0,085)*2*2,95*4 dto - obvod. U :((3,6+2*2,3)*(0,24+0,1)	m2	6,68 3,89 2,79	48,94	327,02
132	783782205A	Nátěr impregnační tesařských konstrukcí proti dřevokaz. houbám a hmyzu ; stříšky nad vstupem - výkr. SD- 17 T1+ T2 :((0,1+0,12)*2*1,58+(0,1+0,13)*2*1,58)*2	m2	2,84 2,84	38,43	109,29
133	783901100U00	Oškrábání nebo obroušení kovových konstrukcí výměra dle zákł.nátěru :6,682	m2	6,68 6,68	39,80	265,94
134	783903812R00	Odmaštění saponáty (výměra dle oškrábání)	m2	6,68	19,27	128,76

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101n
Objekt :	01n Stav.objekt 01- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
135	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí výměra dle odmaštění :6,682*0,5	m2	3,34 3,34	12,38	41,36
Celkem za		783 Nátery				1 338,26
Díl:	M21	Elektromontáže				
136	210R01	Demontáž a opětné montáž stáv.osvětlení vstupu pohled P2+ P3 (S) :1+1	kus	2,00 2,00	518,75	1 037,50
137	210R1	Montáž svislých svodů hromosvodu vč. přípoj.mater ; výkr. 1- 11+ 12 dle pohledů P1, P2 a P4 : (7,325+0,15+2*1,0)*4+(4,025+0,15+2,0)	m	44,08 44,08	94,69	4 173,46
138	15615241A	; Poznámka - nové kotvení svisl.svodů - viz HSV/díl 95. Dodávka drátu hromosv 11343d8mm0,4kg/m vč. svorek výměra dle montáže :44,075	m	44,08 44,08	43,92	1 935,77
139	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hromosvodu	h	6,00	274,48	1 646,88
Celkem za		M21 Elektromontáže				8 793,62
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
140	220R01	Demontáž a opětné montáž stávaj.zvonkov.tabla pohled P2+ P3 :1+1	kus	2,00 2,00	388,37	776,74
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				776,74
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
141	240R02	Překotvení stávaj. VZT jednotky vč. případ. prodl. rozvodů výkr. 1- 06 P3 :1	kus	1,00 1,00	1 124,01	1 124,01
142	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl. 26	%	13,00	0,08	1,04
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				1 125,05

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	136101o	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavsk	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
01o	Stav. objekt	01- výměna oken	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1361	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těš		Náklady na m.j.	0
Projektant	MS- projekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MS- projekce s.r.o.			
Objednatel	Město Český Těšín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E- 7623/13
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	318 734	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	871 953	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	1 190 687		Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0		Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	1 190 687		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 190 687		Ostatní náklady celkem	0

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Tomáš Závada	Jméno : Miroslav Synáč
Datum :		Datum : 09. 01. 2015	Datum : 09. 01. 2015
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
			
Základ pro DPH	0,0 %		1 190 687 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 190 687 Kč

Poznámka :

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těší	Rozpočet :	136101o
Objekt :	01o Stav.objekt 01- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 18	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	70 949	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	27 652	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	127 403	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	12 932	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 392	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	19 350	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	51 844	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 213	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	23 533	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	100 212	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	364 185	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	304 358	0	0	0
781 Obklady keramické	0	8 531	0	0	0
783 Nátěry	0	4 281	0	0	0
784 Malby	0	9 514	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	57 339	0	0	0
CELKEM OBJEKT	318 734	871 953	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 190 687	0
Přesun stavebních kapacit			1 190 687	0
Mimostaveništní doprava			1 190 687	0
Zařízení staveniště			1 190 687	0
Provoz investora			1 190 687	0
Kompletační činnost (IČD)			1 190 687	0
Rezerva rozpočtu			1 190 687	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101o
Objekt :	01o Stav. objekt 01- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
1	310291132B	Kotvení dozdivěk do stávaj.zdiva ; dozdivky oken - výkr. 1- 07/08 ; kotvení k1- SD 20 1.+ 2. n.p. :0,9*2*2	m	8,65	89,79	776,68
		; dozdivky parapetu - výkr. 1- 11 1.+ 2.n.p. P2 :1,925*2+0,6*2		3,60		
2	311279002A	Zdivo z porobet- přípl.za zazdívání otvorů do 4 m2 ; dozdivky oken - výkr. 1- 07/08 1.n.p. :0,25*((0,6+0,9)*0,9+1,2*1,8) dtto :0,12*(0,6+0,9+1,2)*0,15 dtto :0,25*(1,2*0,9*3+(0,6*2+0,9+1,2)*2,1) dtto :0,12*(1,2*3+0,6*2+0,9+1,2)*0,15 2.n.p. :0,25*(0,9+0,6*2+0,9)*2,1 dtto :0,25*(0,9*2+1,2)*2,1 dtto :0,12*(0,9+0,6*2+0,9*3+1,2)*0,15	m3	6,85	3 568,47	24 446,87
3	312272223U00	Zed' výplň 25 cm z pórobeton.tvárníc 500kg/m3 ; dozdivky oken - výkr. 1- 07/08 1.n.p. :0,25*((0,6+0,9)*0,9+1,2*1,8+(9,6*0,9-1,2*0,3*2)) dtto :0,12*(0,6+0,9+1,2+9,6)*0,15 dtto :0,25*(1,2*0,9*3+(0,6*2+0,9+1,2)*2,1) dtto :0,12*(1,2*3+0,6*2+0,9+1,2)*0,15 2.n.p. :0,25*((0,9+0,6*2+0,9)*2,1+(9,6*0,9-1,2*0,3*2)) dtto :0,12*(0,9+0,6*2+0,9+9,6+0,9*2+1,2)*0,15 dtto :0,25*(0,9*2+1,2)*2,1 překlady :0,25*0,125*1,75*4 ; dozdivky parapetů - výkr. 1- 11 P2 1.+ 2.n.p. :0,25*(1,2*1,925+1,2*0,6)	m3	11,70	3 568,47	41 733,61
4	317146403A	Překlad nosný PSF z porobet. H+H 125x125x1750 mm výkr. 1- 07/08 (př) :4*2	kus	8,00	498,95	3 991,60
				8,00		
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				70 948,77
Díl: 34		Stěny a příčky				
5	340369001A	Kotvení dozdivky u ostění vlep.ocel.prof. R12 do vyfréz. drážky chem.maltou vč.kotvení do panelů ; svislé kotvení dozdivěk do parapetu ; a nadpraží dle SD- 19/23 (k2) 1.n.p. :(0,9+0,15*2+0,1)*2*2+(1,8+0,15*2+0,1)*2 dto :(1,5+0,15*2+0,1)*2*2+(0,9+0,15*2+0,1)*2*3 dto :(2,1+0,15*2+0,1)*2*4 2.n.p. :(2,1+0,15*2+0,1)*2*(1+3*2)+(1,5+0,15*2+0,1)*2*2	m	87,60	315,66	27 651,82
				9,60		
				15,40		
				20,00		
				42,60		
	Celkem za	34 Stěny a příčky				27 651,82
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	611425531R00	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou ; u nadpraží oken a MV - SD- 18/19 výměra dle vysekání rýh :78,4*0,05	m2	3,92	1 323,55	5 188,32
7	612143003A	Mtž vnitř. omítkový rohový profil ; ukonč.profil - APU lišta vnitřní- SD- 18+20 ; okenní pásy - výkr. 1- 07/08 Začátek provozního součtu 1.n.p. :(1,16+2*0,88)*2+0,86+2*0,88+(1,16*3+2,36+2*1,78*4) dto :(1,16+2*1,48)*2+(1,16*2+2,36+2*0,88*3)	m	324,72	23,33	7 575,72
				28,54		
				18,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101o
Objekt :	01o Stav. objekt 01- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dtto : (1,16*3+1,46+2*2,08*4)		21,58		
		2.n.p. : (2,36+5,96+1,16*2+1,46+3,56+2*2,08*6)		40,62		
		dto : (1,16+2*1,48)*2+(3,86+4,76+1,46+1,16+2*2,08*4)		36,12		
		dveře : 1,2+2*2,975+(1,2+2*2,825)*(2+1+1)		34,55		
		Konec provozního součtu		179,61		
		APU celkem : 179,61		179,61		
		; rohový profil LK				
		dle profilu APU : 179,61-34,5		145,11		
8	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková včet.pracov. lešení	m2	44,83	521,51	23 378,20
		; okenní pásy - výkr. 1- 07/08				
		; nadpraží oken dle SD- 18				
		1.n.p. : (1,16*2+0,86+1,16*3+2,36*2)*(0,085+0,12+0,17)		4,27		
		dto : (1,16*5+1,46+1,16*2)*(0,085+0,12+0,17)		3,59		
		2.n.p. : (2,36+6,26+1,16*2+1,46+3,56)*(0,085+0,12+0,17)		5,99		
		dto : (3,86+4,76+1,46+1,16*(1+2))*(0,085+0,12+0,17)		5,09		
		; ostění oken dle SD- 18+20				
		1.n.p. : 0,205*2*(1,78*(2+1+1)+1,48*2+0,88*(3+3)+2,08*4)		9,71		
		2.n.p. : 0,205*2*(2,08*(4+2+4)+1,48*2)		9,74		
		; okraje otvorů dle otlučení				
		dle pol. 43/96 : 6,4475		6,45		
9	612474116U00	Vni omítka stěn SMS na pórobeton tl 10mm	m2	43,83	295,12	12 935,11
		; dozdívky MV dle SD- 19+ 23				
		1.n.p. : (0,6+0,9-0,4)*(0,9+0,15)+(1,2-0,4)*(1,8+0,15)		2,72		
		dto : (1,2*3-0,4*2)*(0,9+0,15)+(0,6*2+0,9+1,2-0,4)*(2,1+0,15)		9,47		
		dto : 9,6*(0,9+0,15)-1,2*0,3*2		9,36		
		2.n.p. : (0,6*2+(0,9-0,4)*4+1,2)*(2,1+0,15)		9,90		
		dto : 9,6*(0,9+0,15)-1,2*0,3*2		9,36		
		; dozdívky parapetů - výkr. 1- 11 P2				
		1. + 2.n.p. : 1,2*(1,925+0,6)		3,03		
10	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	88,66	212,28	18 820,30
		; výměry dle omítek				
		ostění oken : 44,8279		44,83		
		dozdívek MV : 43,83		43,83		
11	612979001	Těsnění spár akrylát.tmelem vč.prořiznutí spáry	m	44,10	43,92	1 936,87
		; okenní pásy - výkr. 1- 07/08				
		; pod parapety oken - SD- 21/22				
		1.n.p. : 1,2*2+0,9+2,4+1,2*(5+2)+2,4+1,5		18,00		
		2.n.p. : 2,4+6,3+1,2*2+1,5+3,6+3,9+4,8+1,2		26,10		
12	617991032B	Těsnění spár fólií interiérovou s butylem (bez dodávky fólie)	m	239,15	16,47	3 938,80
		; výkr. 1- 07/08+ SD- 18+20				
		1.n.p. : (1,2*2+0,9+0,9*3)*2+(1,2+2,825)*2*3		36,15		
		dtto : (1,2*3+2,4+1,8*4)*2+(1,2+2,975)*2+(1,2+1,5)*2*2		45,55		
		dtto : (2,4+1,2*2+0,9*3)*2+(1,2*3+1,5+2,1*4)*2+(1,2+2,825)*2		50,05		
		2.n.p. : (2,4+6,0+2,1*2)*2+(1,2*2+1,5+3,6+2,1*4)*2		57,00		
		dtto : (1,2+1,5)*2*2+(3,9+4,8+1,5+1,2+2,1*4)*2		50,40		
13	622405217B	Kontaktní zateplení z EPS tl. 20mm bez konečné povrch.úpravy	m2	23,84	1 306,00	31 130,34
		; nadpraží oken dle SD- 18				
		1.n.p. : (1,2*(2*2+1+2+2+2+1*5)+0,9+1,5)*0,085		1,84		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101o
Objekt :	01o Stav. objekt 01- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.n.p. : (1,2*(2+3+2+4+2+2+4+1)+1,5*4)*0,085 ; ostění oken		2,55		
		1.n.p. : 0,205*2*(1,78*(2+1+1)+1,48*2+0,88*(3+3)+2,08*4)		9,71		
		2.n.p. : 0,205*2*(2,08*(4+2+4)+1,48*2)		9,74		
14	622405297B	Kontaktní zateplení z EPS tl. 100mm vnitř. nadpraží bez konečné povrchové úpravy	m2	8,77	660,16	5 790,92
		; nadpraží oken dle SD- 12 P 120				
		1.n.p. : (1,2*(2*2+1+2+2+2+1*5)+0,9+1,5)*0,17		3,67		
		2.n.p. : (1,2*(2+3+2+4+2+2+4+1)+1,5*4)*0,17		5,10		
15	622405299B	Kontakt zatepl.- přípl. na EPS tl. 120 mm místo tl. 100 mm pro vnitřní nadpraží	m2	8,77	27,45	240,79
		výměra dle zatepl. P 120 : 8,772		8,77		
16	28350106A	Profil okenní zacišťující APU lišta vnitřní	m	197,57	27,45	5 423,32
		výměra dle montáže : 179,61*1,1		197,57		
17	2835529003	Oken.fólie interiérová s butylem* šíř. 50mm	m	263,07	31,57	8 304,96
		výměra dle montáže : 239,15*1,1		263,07		
18	55392550	Profil rohový AL s tkaninou 2,5 m	m	159,62	17,16	2 739,10
		výměra dle montáže : 145,11*1,1		159,62		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				127 402,75
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
19	627991032B	Těsnění spár fólií exteriérovou s butylem* (bez dodávky fólie)	m	239,15	17,84	4 266,44
		výměry dle vntř. těsnění : 239,15		239,15		
20	2835529013	Oken.fólie exteriérová s butylem* šíř. 50mm	m	263,07	32,94	8 665,36
		výměra dle montáže : 239,15*1,1		263,07		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				12 931,80
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
21	632455521a	Vyrovnávací potěr z termomalty tl. 20 mm	m2	11,87	201,55	2 392,00
		; výkr. 1- 07/08+ SD- 21/22				
		1.n.p. : (1,2*3+2,4+1,2*2)*0,23		1,93		
		dto : (1,2*2+0,9+2,4+1,2*5+1,5)*0,23		3,04		
		2.n.p. : (2,4+6,3+1,2*2+1,5+3,6)*0,23		3,73		
		dto : (3,9+4,8+1,5+1,2*(1+2))*0,23		3,17		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 392,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	295,47	44,17	13 050,91
		1.n.p. : 21,9*14,7*0,5		160,97		
		2.n.p. : 18,3*14,7*0,5		134,51		
		; Poznámka - rozsah čištění 1.a 2.n.p. bude upřesněn ; s dodavatelem stavby během realizace.				
23	953981203A	Chemické kotvy, PSK panel, hl. 140 mm, M12 včet. vrtání, bez dodávky závit.tyče	kus	51,00	104,31	5 319,81
		; pro kotvení OK oken.parapetů				
		dle SD- 24 4c+ 4e/Z : 9,6/0,3+19		51,00		
24	3091201215	Závitová tyč M12/150 mm včet.podlož. a matic- vše pozinkováno	kus	51,00	19,21	979,71
		; pro kotvení OK oken.parapetů				
		dle SD- 24 4c+ 4e/Z : 9,6/0,3+19		51,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 350,43
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
25	766693809A	Demontáž desek pro clonící zařízení nebo krycích desek nadpraží	m	156,80	20,59	3 228,51
		; krytí zateplení nad okny - výkr. SD- 18				

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101o
Objekt :	01o Stav. objekt 01- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.n.p. :3,6+1,2*2+4,8-0,4+9,6+8,4+3,6+4,8		36,80		
		2.n.p. :3,3+1,5+4,8-0,4+6,0+3,6-0,4+9,6+14,4-0,4*2		41,60		
		Mezisoučet				
		; původní garnýže				
		dle krycích desek :78,4		78,40		
26	787600802R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 nebo dveří	m2	16,95	59,29	1 004,97
		výkr. 1- 01 1.n.p. (a2) :1,2*2,825*(4+1)		16,95		
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	12,35	24,70
		výkr. 1- 02 (a) 2.n.p. :1*2		2,00		
28	968062374U00	Vyb oken+kř rám dř zdvoj -1m2	m2	0,81	305,77	247,67
		výkr. 1- 01 (a) 1.n.p. :0,9*0,9		0,81		
29	968062375U00	Vyb oken+kř rám dř zdvoj -2m2	m2	8,28	183,05	1 515,65
		; výkr. 1- 01/02 (a)				
		1.n.p. :1,2*1,5*2+1,2*0,9		4,68		
		2.n.p. :1,2*1,5*2		3,60		
30	968062376U00	Vyb oken+kř rám dř zdvoj -4m2	m2	65,61	144,18	9 459,65
		; výkr. 1- 01/02 (a)				
		1.n.p. :1,2*1,8*5		10,80		
		2.n.p. :1,2*2,1*(5+4+2+2+4+1)+1,5*2,1*3		54,81		
31	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,83	163,53	625,50
		výkr. 1- 02 (a) 2.n.p. :1,5*2,55		3,83		
32	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	6,00	19,76	118,56
		; výkr. 1- 01 (a2+ a4)				
		1.n.p. 90/205 cm :4+1+1		6,00		
33	968072361U00	Vybourání meziokenní vložky vč.obkladu z PVC lamel	kus	33,00	85,09	2 807,97
		; výkr. 1- 01/2 (b)				
		1.n.p. :2+1+8+7		18,00		
		2.n.p. :1+3+8+3		15,00		
34	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	20,34	209,23	4 255,74
		; výkr. 1- 01 (a2+ a4)				
		1.n.p. :1,2*2,825*(5+1)		20,34		
35	968072459A	Vybourání kovových dveřních zárubní - příplatek na opatrné bourání pro zpět.použití	m2	3,39	72,74	246,59
		výkr. 1- 01 1.n.p. (a4) :1,2*2,825		3,39		
36	968082016U00	Vybour plast rámu oken+kř dvoj -2m2	m2	4,32	160,57	693,66
		výkr. 1- 01 1.n.p. (a3) :1,2*0,9*4		4,32		
37	968082017U00	Vybour plast rámu oken+kř dvoj -4m2	m2	10,71	121,45	1 300,73
		výkr. 1- 01 1.n.p. (a3) :(1,2*3+1,5)*2,1		10,71		
38	968082019A	Vybour plast rámu oken- příplatek na opatrné bourání pro opětnou montáž	m2	15,03	60,39	907,66
		výměry dle bourání oken (a3) :10,71+4,32		15,03		
39	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	15,30	20,50	313,65
		; dle SD- 19 - výměry dle nových parapetů				
		dle truhlář. tabulek - 6 až 8/T :0,9+1,2*10+2,4		15,30		
40	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm nebo z DTD	m	41,80	27,17	1 135,71
		; výkr. 1- 01/2 + SD- 22				
		1.n.p. (c) :4,4		4,40		
		2.n.p. (c) :4,4*3+5,6*3+6,8-1,5+2,1		37,40		
41	974082173R00	Vysekání ryh omítka stropů MVC šířka 5 cm	m	78,40	67,92	5 324,93
		; stávající nadpraží oken - výkr. SD- 18				
		výměra dle bour. krycích desek :78,4		78,40		
42	976075211R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg	t	0,48	7 164,38	3 435,32

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. T. Táší	Rozpočet: 1361010
Objekt :	01o Stav. objekt 01- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Táší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	978013191R00	; původ.podpěrná OK pro okenní ; parapetní desky - výkr. 1- 01/02 (c) výměry dle nové OK 4a+ 4b/Z : (3,56*52+6,4*46)*0,001 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ; pod parapety oken a MIV - SD- 21/23 1.n.p. - okna : (1,2*2+0,9+2,4+1,2*(5+2)+2,4+1,5)*0,05 MIV : (0,6+0,9-0,4+1,2*4+0,9-0,4*3+0,6*2+9,6)*0,05 2.n.p. - okna : (2,4+6,3+1,2*2+1,5+3,6+3,9+4,8+1,2)*0,05 MIV : ((0,9-0,4)*4+0,6*2+9,6+1,2)*0,05 ; svislé okraje oken a MIV - SD- 20 1.n.p. : (2,825*2*2+1,8*2*3+2,975*2)*0,05 dtto : (2,1*2+(1,5-0,3)*2*2)*0,05 2.n.p. : (2,1*2*3+(1,5-0,3)*2*2)*0,05	m2	0,48 6,45 0,90 0,82 1,31 0,70 1,40 0,45 0,87	64,23	414,12
44	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % ; ostění a nadpraží oken.pásů ; dle pohledů - výkr. 1- 05/06 P1 : (14,4+2,1*2)*0,2+(8,4+3,6+1,2+4,8+2,825*2)*0,2 P2 : (9,6+2*2,55)*0,2 P3 : (9,6+2*2,1)*0,2+(1,2+2*2,825)*0,2 dto : (4,8+2*1,2+3*1,8*2)*0,2 P4 : (9,6+(0,9+2*1,2))*0,2*2	m2	24,28 8,45 2,94 4,13 3,60 5,16	56,82	1 379,59
45	978041204R00	Odstranění KZS ostění EPS F tl. 40 mm bez omítky ; vnitř. zateplení nad okny - výkr. SD- 18 výměra dle bour. krycích desek : 78,4*0,15	m2	11,76 11,76	56,33	662,44
46	978041208A	Odstranění KZS ostění z EPS F tl. 80 mm bez omítky ; vnitř. zateplení nad okny - výkr. SD- 18 výměra dle bour. krycích desek : 78,4*0,12	m2	9,41 9,41	46,44	436,91
47	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 ; kolem bour.otvorů - 1 řada ; výkr. 1- 01/02 (o) 1.n.p. : (1,2*2+4,8-0,4+2*(2,0-0,875)*4)*0,15 2.n.p. : 2*(2,0-0,725)*0,15	m2	2,75 2,37 0,38	170,46	469,19
48	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP dle vodor.přesunu : 11,075/2	t	5,54 5,54	230,82	1 278,17
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,08	239,17	2 648,81
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	99,68	11,78	1 174,17
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,08	232,71	2 577,26
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	66,45	25,94	1 723,71
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,08	219,59	2 431,96
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				51 843,51
Díl: 99	999281111R00	Staveništní přesun hmot				
54	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,93	480,51	6 212,56
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 212,56
Díl: 764	764410850R00	Konstrukce klempířské				
55	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm ; výkr. 1- 01/02 (d) 1.n.p. : 3,6+1,2*2+4,8+9,6+8,4+3,6+4,8 2.n.p. : 3,3+4,8+6,0+3,6+9,6+14,4	m	78,90 37,20 41,70	22,73	1 793,40
56	764711114A	Oplech. parapetu z poplast.pl. 0,5 mm rš 260mm s polyester. úpravou ; dle klempíř.tabulek	m	54,40	366,82	19 955,01

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 1361010
Objekt :	01o Stav.objekt 01- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	764719011	10 až 14/KL :1,3*17+1,6*3+1,0+2,5*3+3,7 15 až 17/KL :4,0+4,9+6,4 Příplatek na celoploš.lepení PUR lepidlem ; dle klempíř.tabulek a det. SD- 21	m2	39,10 15,30 5,96	240,18	1 432,07
58	979011111R00	10 až 14/KL : (1,25*17+1,55*3+0,95+2,45*3+3,65)*0,15*0,75 15 až 17/KL : (3,95+4,85+6,35)*0,15*0,75 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,1065/2	t	4,26 1,70 0,05 0,05	331,58	17,64
59	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	232,88	1,05	244,52
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11	354,86	37,80
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,43	20,72	8,83
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11	281,26	29,96
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,43	31,29	13,33
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				23 532,56
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
64	766690720A	Osazení větr mříž+vyvřiznutí otvoru v parap. desce dle zámečn.tabulek - 5/Z :26	kus	26,00 26,00	68,62	1 784,12
65	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm dle výpisu plast.výrobků - 6/T :1	kus	1,00 1,00	102,96	102,96
66	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm dle výpisu plast.výrobků - 7/T :10	kus	10,00 10,00	139,62	1 396,20
67	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm dle výpisu plast.výrobků - 8/T :1	kus	1,00 1,00	188,77	188,77
68	766694124A	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm ; dle výpisu plast. výrobků 5+ 5b/T :39,0+7,2	m	46,20 46,20	316,49	14 621,84
69	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených s použitím stávaj.demontov.krytů výměra dle demontáže :31,2475 ; doplnění krytu dle truhl.tabulek 11/T :1,5*1,5	m2	33,50 31,25 2,25	263,29	8 819,56
70	766699722R00	Překrytí spár lištou z měkkého dřeva nebo plastové rohové ; kolem parapet. desek dle SD- 22 (y) 1.n.p. :4,4-1,46-1,16+2*0,6*2 2.n.p. :5,6+6,8-(2,36+6,26)+2*0,6*2 dtto :4,4*2+5,6-(1,16*2+1,46+3,56) dtto :4,4+5,6+2,1-(3,86+4,76+1,46)+2*0,6*3	m	23,04 4,18 6,18 7,06 5,62	22,80	525,31
71	766699742R00	Překrytí spár latí z tvrdého dřeva nebo lamin.DTD ; dle výpisu plast. výrobků 5+ 5b/T :39,0+7,2	m	46,20 46,20	51,95	2 400,09
72	766699811A	Demontáž krytů topných těles natřených pro zpět montáž ; výkr. 1- 01/02+ SD- 11 1.n.p. (c) :4,4*0,725 2.n.p. (c) : (4,4*3+5,6*3-2*0,1+6,8+2,1)*0,725	m2	31,25 3,19 28,06	68,62	2 144,20
73	28342415A	Krycí lišta PVC včet.krytek na čele lišty výměra dle montáže :23,04*1,05	m	24,19 24,19	72,74	1 759,73
74	553130105	AL větrací mřížka š.150,dl. 800 mm do parap. (5/Z) dle zámečn.tabulek - 5/Z :26	kus	26,00 26,00	754,86	19 626,36
75	60780013A	Parapet interiér z lamin.DTD š. 270 mm s nosem	m	15,91	483,11	7 687,25

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101o
Objekt :	01o Stav.objekt 01- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	60780015A	dle výpisu truhlář.výrobní - 6 až 8/T : (0,9+1,2*10+2,4)*1,04 Parapet interiér z lamin.DTD š. 400 mm s nosem	m	15,91 7,49	495,46	3 710,00
77	60780019A	dle výpisu truhlář.výrobní - 5b/T : 7,2*1,04 Parapet interiér z lamin.DTD š. 600 mm s nosem	m	7,49 40,56	669,77	27 165,87
78	60780030A	dle výpisu truhlář.výrobní - 5/T : 39,0*1,04 Krycí laminovaná DTD š. 110 mm (5/T)	m	40,56 48,05	124,89	6 000,71
79	611130111	dle montáže truhlář.výrobní - 5+ 5b/T : 46,2*1,04 Dřevěný odnímat kryt radiátoru 150/150 cm (11/T)	m2	48,05 2,25	672,51	1 513,15
80	998766202R00	dle tabulek - 11/T : 1,5*1,5 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2,25 994,46	0,77	765,74
Celkem za		766. Konstrukce truhlářské				100 211,86
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
81	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet ; stávaj.podhledy výkr. 1- 01 (p) : 1,4*(14,7-0,25-0,1)	m2	20,09 20,09	125,99	2 531,14
82	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů výměra dle demont. kazet : 20,09	m2	20,09 20,09	24,70	496,22
83	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty ; nový rošt pro stávaj. kazety výkr. 1- 07 (p) : 1,4*(14,7-0,25-0,1)	m2	20,09 20,09	131,09	2 633,60
84	767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky stávající po demontáži ; nové podhledy výměra dle nového roštu : 20,09	m2	20,09 20,09	124,55	2 502,21
85	767601901A	Montáž sítě proti hmyzu do okna do 1 m2 dle tabulek - 6/Z : 1	kus	1,00 1,00	102,94	102,94
86	767601902A	Montáž sítě proti hmyzu do okna do 4 m2 dle tabulek - 7+ 8/Z : 1+5	kus	6,00 6,00	163,32	979,92
87	767649010A	Vstupní AL 1 křídlo.dveře s NSV 120/297,5 cm (10/Z) ze 2/3 zasklené dvojsklem ; dveře s přerušeným tepelným mostem ; samozavírač na vnitřní straně dveří,zajištění ; polohy dveří,na spodní hraně kartáčové ; těsnění,el.zámek napoj. na stávaj.systém dom. ; vrátného,zevnitř paník.kování,zvenku koule. ; cena za dodávku,montáž a zasklení. dle tabulek - 10/Z levé : 1	kus	1,00 1,00	66 005,89	66 005,89
88	767649011A	Sestava 2ks vstupních AL 1 křídla dveří s NSV (11/Z) ze 2/3 zasklené dvojsklem ; sestava 2ks jednokř.dveří 1200/2825 mm, ; dveře s přerušeným tepelným mostem, ; samozavírač na vnitřní straně dveří,zajištění ; polohy dveří,na spodní hraně kartáčové ; těsnění,bezpeč.zámek, kování klika- koule, ; cena za dodávku,montáž a zasklení. ; celkový rozměr 2400x 2825 mm dle tabulek - 11/Z levé : 1	kus	1,00 1,00	111 794,59	111 794,59
89	767649012A	Vstup. AL 1 křídlo.dveře s NSV 120/282,5 cm (12b/Z) ze 2/3 zasklené dvojsklem ; dveře s přerušeným tepelným mostem ; samozavírač na vnitřní straně dveří,zajištění ; polohy dveří,na spodní hraně kartáčové	kus	1,00 1,00	66 024,66	66 024,66

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101o
Objekt :	01o Stav.objekt 01- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		; těsnění,el.zámek napoj. na stávaj.systém dom.				
		; vrátného,zevnitř panik.kování,zvenku koule.				
		; cena za dodávku,montáž a zasklení.				
		dle tabulek - 12b/Z levé :1		1,00		
90	767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	0,88	255,93	225,22
		; mříže sklep.oken - dle výpisu				
		9/Z :1,1*0,8		0,88		
91	767990783	Příplatek na povrch.úpravu práškovou barvou	m2	2,64	129,01	340,59
		mříže sklep.okna dle výpisu - 9/Z :1,1*0,8*3		2,64		
92	767991913A	Ufězání konzol z ploché oceli 50/5 mm	m	1,85	60,38	111,70
		; stávaj.konzoly parapet.desek				
		; dle SD- 19 - výměry dle nových parapetů				
		dle truhlář. tabulek - 6 až 8/T : (2+3*10+5)*0,05		1,85		
93	767995111U00	Mtž atypická zámečnická kce -5kg	kg	194,62	124,18	24 167,91
		; podpěrná OK pro oken.parapety				
		dle výpisu - 4a/Z :3,56*52		185,12		
		dto 4e/Z :0,5*19		9,50		
94	767995112U00	Mtž atypická zámečnická kce -10kg	kg	384,64	90,02	34 625,29
		; podpěrná OK pro oken.parapety				
		dle výpisu - 4b/Z :6,4*46,0		294,40		
		dtto 4c+ 4d/Z :6,4*(9,6+4,5)		90,24		
95	5531301041	Podpěrná OK (ocel.nohy) pro oken.parapety (4a/Z)				
		vč.základ.nátěru	kus	52,00	279,98	14 558,96
96	5531301042	Podpěr profil L 70/6 pro ukonč.parapetu (4b-d/Z)				
		vč.základ.nátěru	m	60,10	352,73	21 199,07
		; dle zámeč.tabulek				
		4b až 4d/Z :46,0+9,6+4,5		60,10		
97	5531301045	Kotevní pl. 50/6 mm pro kotv.parapet desky (4e/Z)				
		vč.základ.nátěru	kus	19,00	9,06	172,14
		dle zámeč.tabulek - 4e/Z :19		19,00		
98	553130106	Síť proti hmyzu do okna 900/900 mm (6/Z)	kus	1,00	312,92	312,92
99	553130107	Síť proti hmyzu do okna 1200/900 mm (7/Z)	kus	1,00	417,23	417,23
100	553130108	Síť proti hmyzu do okna 1200/1800 mm (8/Z)	kus	5,00	837,21	4 186,05
101	553130109	Mřížka z tahokovu před sklep.okno 110/80cm (9/Z)				
		včet.žár.pozinkování	kus	1,00	1 270,92	1 270,92
102	553130910	Rošt pro kazetový podhled z pozink. CD profilů	kg	70,32	59,02	4 149,99
		; nový rošt pro stávaj. kazety				
		výměra dle montáže :20,09*3,5		70,32		
103	59596006.A	Kazeta stropního podhledu	m2	6,03	252,54	1 522,06
		výměra dle montáže - 30% :20,09*0,3		6,03		
104	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 604,37	1,04	3 748,54
105	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,14	354,76	49,89
106	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,56	20,73	11,66
107	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,14	281,38	39,57
108	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,14	31,29	4,40
	Celkem za	767. Konstrukce zámečnické				364 185,29
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
109	769000010R00	Montáž plastových oken s vyplněním	m	195,00	408,58	79 673,10
		; nová - dle výpisu plast.oken				
		12+ 13/T : (1,2+1,8)*2*3+(2,4+1,8)*2		26,40		
		14+ 15/T : (1,2+0,9)*2*2+0,9*4		12,00		
		16+ 17/T : (1,2+1,5)*2*4+(1,2+2,1)*2*3		41,40		
		18+ 19/T : (1,5+2,1)*2*2+(1,2*3+2,1)*2		25,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101o
Objekt :	01o Stav. objekt 01- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		20+ 22/T : (3,9+2,1)*2+(4,8+2,1)*2		25,80		
		23b+ 24/T : (6,3+2,1)*2+(2,4+2,1)*2		25,80		
		; stávající - demontovaná - výkr. 1- 07				
		(X) : (2,4+2*1,2+0,9*3)*2+(1,2*3+1,5+2,1*3)*2		37,80		
110	611130NC112	Plastové okno 2 kříd. OS 120x180 cm (12/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	3,00	8 669,98	26 009,94
111	611130NC113	Sestava plast 2kř oken OS 2x120x180 cm (13/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	1,00	17 670,71	17 670,71
112	611130NC114	Plastové okno 1 kříd. OS 120x90 cm (14/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	2,00	5 635,42	11 270,84
113	611130NC115	Plastové okno 1 kříd. OS 90x90 cm (15/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	1,00	5 255,24	5 255,24
114	611130NC116	Plastové okno 1 kříd. OS 120x150 cm (16/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	4,00	3 729,04	14 916,16
115	611130NC117	Plastové okno 2 kříd. OS 120x210 cm (17/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	3,00	6 318,92	18 956,76
116	611130NC118	Plastové okno 2 kříd. OS 150x210 cm (18/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	2,00	7 453,97	14 907,94
117	611130NC119	Sestava plast 2kř oken OS 3x120x210 cm (19/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	1,00	19 734,97	19 734,97
118	611130NC120	Sest plast 2kř oken OS 2x120+150x210 cm (20/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	1,00	20 868,64	20 868,64
119	611130NC122	Sestava plast 2kř oken OS 4x120x210 cm (22/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	1,00	26 449,18	26 449,18
120	611130NC1231	Sest plast 2kř oken OS 4x120+150x210 cm (23b/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	1,00	34 296,99	34 296,99
121	611130NC124	Sest plast 2kř okna a balk dveří 120x210cm (24/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	1,00	12 021,58	12 021,58
122	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3 020,32	0,77	2 325,65
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				304 357,70
Díl: 781		Obklady keramické				
123	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm pod doplnění obkladu :7,8178	m2	7,82	81,52	637,31
124	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady pod doplnění obkladu :7,8178	m2	7,82	41,38	323,50
125	781473117U00	Mtž keram hladká lepidlo -45ks/m2	m2	7,82	391,26	3 058,79
		; doplnění obkladu kolem nových oken				
		; výkr. 1- 07/08				
		1.n.p. : (1,2*3+2,4+2*(2,0-1,025)*4)*0,226		3,12		
		dto : (1,5*3+2,7+2*(2,0-1,025)*4)*0,15		2,25		
		2.n.p. : (0,65+2*0,15+2*0,226)*(2,0-0,725+0,15)		2,00		
		dtto : 1,2*(0,226+0,15)		0,45		
126	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 dle doplnění obkladu :7,8178	m2	7,82	32,11	251,03
127	5978135700A	Obkládačka keram. 14,8x14,8 (barvu a design při způsobit původ.obkladu) výměra dle montáže :7,8178*1,02	m2	7,97	513,30	4 093,16
128	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	83,64	2,00	167,28
	Celkem za	781 Obklady keramické				8 531,06
Díl: 783		Nátěry				
129	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email ; podpěrné konstr.oken.parapetů 4a+ 4e/Z :0,25*(52+19) 4b až 4d/Z : (46,0+9,6+4,5)*0,15*2	m2	35,78	119,64	4 280,72
	Celkem za	783 Nátěry				4 280,72

Slepý rozpočet


Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. T.	Rozpočet: 136101o
Objekt :	01o Stav. objekt 01- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 130	784 784111102R00	Malby Penetrace podkladu systém.nátěrem pro malby 2 x ; výměry dle omítek - dle rozp. 01a ostění oken :44,8279 dozdívek MV :43,83 zazdívky svodů :(0,4+0,3+2*0,3)*2,975 rýha v nadpraží :78,4*0,05 ; výlez na střechnu dle SD- 10 :(0,9+0,6)*2*0,98	m2	99,39	39,39	3 914,79
131	784453611U00	Malba 2x z tekutých směsí tón m -3,8 ; obvod. stěny 1.n.p. :(21,9-(0,95+0,4*4+0,25))*2*2,975 dto :(14,2*2-(0,75*2+0,4))*2,975 ; nemal.plochy přes 4 m2 -(2,36*1,78-4,0) Mezisoučet 2.n.p. :(18,3-(0,95+0,4*3+0,25))*2*2,975 dto :(14,2*2-(0,75*2+0,4))*2,975 ; nemal.plochy přes 4 m2 -(3,56*2,08-4,0)-(6,26*2,08-4,0)-(2,36*2,08-4,0) -(3,86*2,08-4,0)-(4,76*2,08-4,0) Mezisoučet zazdívky svodů :(0,4+0,3+2*0,3)*2,975 rýha v nadpraží :78,4*0,15 ; výlez na střechnu dle SD- 10 :(0,9+0,6)*2*0,98	m2	361,03	15,51	5 599,54
Celkem za 784 Malby						9 514,33
Díl: 132	786 786621121R00	Čalounické úpravy Žaluzie lamelové oken zdvojn.otev.kovových nebo plastových, vnitřní (dodávka včet.montáže) ; dle výpisu plastových oken 14/T :1,2*0,9 15+ 16/T :0,9*0,9+1,2*1,5*4 17+ 18/T :1,2*2,1*3+1,5*2,1*2 19+ 20/T :1,2*3*2,1+3,9*2,1 22+ 23b/T :4,8*2,1+6,3*2,1 24/T :2,4*2,1	m2	67,05	411,74	27 607,17
133	786627112A	Mtž lam žaluzie venk na plastové okno ; dle výpisu plastových oken 12 až 14/T :(1,2*2+2,4)*1,8+1,2*0,9	m2	9,72	155,09	1 507,47
134	786691003A	Montáž plastové techn.garnýže dle truhlář.tabulek - 26/T :56,0	m	56,00	56,27	3 151,12
135	286130126	Plastová technická garnýž výměra dle montáže :56,0*1,05	m	58,80	157,83	9 280,40
136	55346640A	Žaluzie horizont. exteriérová výměra dle montáže :9,72	m2	9,72	1 611,29	15 661,74
137	998786202R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m	%	572,08	0,23	131,58
Celkem za 786 Čalounické úpravy						57 339,48

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	136101p	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
01p	Stav. objekt	01- zateplení střeš. pláště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1361	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těš		Náklady na m.j.	0
Projektant	MS- projekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MS- projekce s.r.o.			
Objednatel	Město Český Těšín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E- 7623/13
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	200 222		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	426 157		Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	10 031		Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0		Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	636 411		Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	14 356		Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	650 767		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady+HZS	650 767		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Tomáš Závada	Jméno : Miroslav Synáček
Datum :		Datum : 09. 01. 2015	Datum : 09. 01. 2015
Podpis :		Podpis:  INTOZA s.r.o. ® Varšavská 1583/99 700 00 Ostrava-Hulváky IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261	Podpis:  MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Městský úřad Český Těšín odbor investiční 2
Základ pro DPH	0,0 %		650 767 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			650 767 Kč

Poznámka :

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těší	Rozpočet :	136101p
Objekt :	01p Stav.objekt 01- zateplení střeš.plášť	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 18	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	1 677	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	2 228	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	2 382	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	118 043	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	39 217	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 471	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 205	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	246 217	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	122 809	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	19 113	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	12 826	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	6 617	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	18 576	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	14 356
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	10 031	0
CELKEM OBJEKT	200 222	426 157	0	10 031	14 356

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			626 380	0
Přesun stavebních kapacit			626 380	0
Mimostaveništní doprava			626 380	0
Zařízení staveniště			636 411	0
Provoz investora			636 411	0
Kompletační činnost (IČD)			636 411	0
Rezerva rozpočtu			636 411	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101p
Objekt :	01p Stav.objekt 01- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34		Stěny a příčky				
1	340238211R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm ; zazdívka nového střeš.svodu 2/T výkr. 1- 09 D6 : (0,4+0,3)*1,3 3/T výkr. 1- 08 D7 : 0,3*1,3*2	m2	1,69 0,91 0,78	486,73	822,57
2	342271334U00	Příčka 115mm vápenpísk 8DF/115 MC ; zazdívký v tlum.komorách výkr. SD- 13 (A) : (1,0*0,4+0,45*0,65)*2	m2	1,39 1,39	616,86	854,35
Celkem za		34 Stěny a příčky				1 676,92
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
3	411354129A	Bednění zabudované z vodovzdorné překližky (bez dodávky překližky) ; pro osazení výfuk.hlavice (C) výkr. SD- 13 (B) : 0,8*0,5*2*2	m2	1,60 1,60	109,80	175,68
4	411354139A	Bednění stropu - příplatek na vyřez. otvoru ; pro osazení výfuk.hlavice (C) výkr. SD- 13 (B) : 2*2	kus	4,00 4,00	27,45	109,80
5	60623414	Překližka vodovzdorná bukl tl.30 mm lep A100 výměra dle položení : 1,6*1,1	m2	1,76 1,76	1 103,48	1 942,12
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce				2 227,60
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková ; stěny výlezu na střechu - výkr. SD- 10 : (0,9+0,6)*2*0,98	m2	2,94 2,94	410,34	1 206,40
7	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 včet. pracov.lešení ; zazdívka nového střeš.svodu výkr. 1- 09 D6 : 1 výkr. 1- 08 D7 : 2	kus	3,00 1,00 2,00	391,82	1 175,46
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				2 381,86
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	631342124U00	Mazanina B polyst 900 kg/m3 tl12cm ; kotvení a spádová vrstva ; střecha - výkr. 1- 09 100- 150 mm S 160 : (17,8*14,2-1,8*2,1*2)*(0,1+0,05*0,667) ; terasa - výkr. 1- 08 T 160 : 3,35*14,2*(0,03+0,07*0,667)	m3	37,22 32,70 3,65	3 027,16	112 675,13
9	632451020AB	stávající stříška nad vstupem výkr. SD- 14/15 : 3,6*2,28*(0,02+0,13*0,667) Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. do 10 mm (cena extrapolací) ; střecha + terasa - výkr. 1- 08/09+ SD- 04/09 S 160 D3+ D4 : (18,3+14,2)*2*0,25 T 160 D8 : (3,35*2+14,7)*0,25	m2	22,14 16,25 5,35	160,09	3 544,39
10	58591997.A	horní plocha stěn výlezu na střechu výkr. SD- 10 : (1,2+0,6)*2*0,15 Plastifikátor do malt a betonu po 25 kg pro vyrov.potěr atiky : 22,14*0,4	kg	0,54 8,86 8,86	205,87	1 823,18
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				118 042,71
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m střecha + terasa : (18,3+3,6)*14,7/3	m2	107,31 107,31	44,17	4 739,88

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101p
Objekt :	01p Stav.objekt 01- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	952902119A	Vyčištění větrací komory na střeše vč. zajištění větr.potrubí před zanešením výkr. SD- 12 :2	kus	2,00 2,00	215,48	430,96
13	953991412A	Vrt+osaz hmoždinek D-14mm do PSK panelu (včet.dodávky hmoždinek) ; střeška + terasa - výkr. 1- 08/09+ SD- 04/09 S 160 D3 :(18,3+14,2)*2/0,3*2 T 160 D8 :(3,35*2+14,7)/0,3*2 ; okraje tlum.komor - výkr. SD- 06/13 D5 :(2,2-2*0,3+1,9)*2/0,3*2	kus	622,67 433,33 142,67 46,67	46,66	29 053,63
14	953991412A	Vrt+osaz hmoždinek D-14mm do PSK panelu (včet.dodávky hmoždinek) ; pro osaz.svisl.madla 16/ Z - dle výpisu :3*2	kus	6,00 6,00	46,66	279,96
15	953991412U00	Vrt+osaz hmoždinek D-14mm do beton.stropu (včet.dodávky hmoždinek) ; pro uchycení překližky na tlum.komoře výkr. SD- 13 (B) :8*2*2 ; pro uchyc.desek OSB na stříšce VS 20 výkr. SD- 14/15 :(3,7-2*0,3+2*(2,32-0,4))/0,3*2	kus	78,27 32,00 46,27	53,53	4 189,62
16	562130116	Svislé madlo z lakov.oceli do stáv.obvod. (16/Z) stěmy pro výlez na střechu dle zámeč.tabulek - 16/Z :1	kus	1,00 1,00	522,91	522,91
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				39 216,96
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
17	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ; stávaj.dlažba na terase výkr. 1- 02 (k) :3,35*14,2	m2	47,57 47,57	21,96	1 044,64
18	712300845U00	Dmtž hlavice střeška -10° výkr. 1- 03 ZT+ VZT :3+2	kus	5,00 5,00	45,29	226,45
19	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100 výkr. 1- 01 (f) :1	kus	1,00 1,00	102,28	102,28
20	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125 výkr. 1- 02+ 03 (f) :2	kus	2,00 2,00	114,88	229,76
21	963015208A	Odstranění beton. zátěžových dlaždic 30/30 cm včet.podložky z PVC fólie výkr. 1- 03 (i) :102	kus	102,00 102,00	6,86	699,72
22	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ; na stropě tlum. komor - výkr. SD- 12 (c) :0,6*0,85*0,04*2*2	m3	0,08 0,08	3 102,82	253,19
23	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 ; poklop výlezu na střechu+ dvířek výkr. 1- 03+ SD- 10 (l) :1+1	kus	2,00 2,00	19,76	39,52
24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ; rám poklopu výlezu na střechu ; včet.dvířek v úrovni stropu výkr. 1- 03 (l) + SD- 10 :0,9*1,2+0,9*0,6	m2	1,62 1,62	269,24	436,17
25	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm ; střešní svod ze stříšky VS20 výkr. 1- 01 (f) + SD- 14 :2,95+0,15	m	3,10 3,10	128,08	397,05
26	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm ; část střeš.svodu pro výměnu výkr. 1- 02/04 (f) :2,0*2	m	4,00 4,00	140,43	561,72

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101p
Objekt :	01p Stav.objekt 01- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC ; stávaj. obezdívka střeš.svodů výkr. 1- 02/04 (f) : (0,4+0,3)*1,3 výkr. 1- 01/04 (f) : 0,3*1,3*2	m2	1,69	171,05	289,07
28	972054321R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 10 cm ; ve stropě tlum. komor - výkr. SD- 12 (c) 30/66,5 cm :2*2	kus	4,00	183,31	733,24
29	973031512R00	Vysekání kapes upevn. prvky zeď cihelná hl. 10 cm ; kotevní prvky pro zavěš.stahov.schodů výkr. SD- 10 :4	kus	4,00	89,65	358,60
30	974042587R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 25x30 cm ; pro osazení střeš. vtoku 3/T výkr. SD- 08 D7 :0,52	m	0,52	562,27	292,38
31	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel ; na terase - výkr. 1- 02/06 2.n.p. (h) :3,45*2+14,4	m	21,30	135,87	2 894,03
32	976072231R00	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi bet nebo ventilač.mřížek ; plech.poklop v tlum.komoře výkr. SD- 12 (a) :2	kus	2,00	44,72	89,44
33	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% ; stěny výlezu na střechu - výkr. SD- 10 : (0,9+0,6)*2*0,98	m2	2,94	81,53	239,70
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP dle vodor.přesunu :9,9055/2	t	4,95	230,82	1 143,18
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,91	239,17	2 369,10
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,15	11,78	1 050,18
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,91	232,71	2 305,11
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,43	25,94	1 541,69
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,91	219,59	2 175,15
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				19 471,37
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	35,81	480,51	17 204,89
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				17 204,89
Díl: 712		Živičné krytiny				
41	712300835A	Odstranění PVC krytiny střech včet.separ.podložky ; střecha S 160 - výkr. 1- 03 SD- 04/05 D3+ D4 : (18,3+14,2)*2*0,25 ; na stropě tlum. komor - výkr. SD- 12 (c) :0,6*0,85*2*2	m2	18,29	16,06	293,74
42	712309011A	Čištění stávající PVC krytiny ; střecha S 160 - výkr. 1- 03 det. SD- 03 (j) :17,8*14,2	m2	252,76	28,82	7 284,54
43	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP ; střecha - pod S 160- výkr. 1- 09 det. SD- 03 D3 :17,8*14,2 ; terasa - pod T160- výkr. 1- 08 det. SD- 09 D8 :3,35*14,2	m2	300,33	20,09	6 033,63
44	712379001	Povlakové krytiny ze střeš.fólie PVC tl.1,6* (včetně.dodávky materiálu a kotev) ; střecha+ terasa dle výkr. 1- 09+ SD- 03/05 S 160 : (18,3+2*0,26)*(14,7+2*0,26)-2,18*1,88*2	m2	375,90	543,14	204 164,53
				278,24		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101p
Objekt :	01p Stav. objekt 01- zateplení střeš. pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		T 160 : (3,6+0,26)*(14,7+2*0,26)		58,75		
		kolem atik : (17,8-2*0,1*2+14,2)*2*0,1		6,32		
		dto terasy : (3,3*2+12,1)*2*0,35		13,09		
		kolem výlezu : (1,2+0,9)*2*0,35+(0,95+0,65)*2*0,3		2,43		
		tlumicí komory : (2,1+2*0,175)*(1,8+2*0,175)*2		10,54		
		kolem tlum.komor : (2,1+2*0,05*2+1,8)*2*(0,53-0,3+0,15)*2		6,23		
		kolem potr. VZT : 3,142*0,315*0,15*2		0,30		
		;Poznámka- cena obsahuje dodávku a montáž krytiny, ;podkladní geotextilie a poplastovaných plechů včetně ;mechan.kotvení do nové polystyrenbeton.mazaniny. Povlakové krytiny ze střeš.fólie PVC - příplatek na požární odolnost Broof T3	m2	71,84	20,59	1 479,17
		; terasa dle výkr. 1- 08+ SD- 03/05				
		T 160 : (3,6+0,26)*(14,7+2*0,26)		58,75		
		kolem atik : (3,3*2+12,1)*2*0,35		13,09		
		Objímka NEREZ pro zajištění krytiny na potrubí (včetně dodávky)	m	0,30	268,98	79,86
		; zajištění krytiny na potrubí VZT				
		výkr. SD- 13 : 3,142*0,315*0,15*2		0,30		
		Úprava vytažení stávající PVC krytiny na atiku odřiz. a nové kotvení (včet.dod.poplast.plechu)	m	99,10	172,93	17 137,36
		; střecha dle výkr. 1- 09				
		dle SD- 04/05 : (17,8+14,2)*2		64,00		
		na terase : (3,35+14,2)*2		35,10		
		Oprava stávající PVC krytiny přilepením vč.dodávky	m2	5,00	310,18	1 550,90
		; střecha dle výkr. 2- 09+ SD- 03				
		doplnění krytiny : 5,0		5,00		
		Napojení původ.střeš.krytiny na novou vpust' (vč. dodávky monifik. NAIP)	kus	1,00	432,33	432,33
		výkr. 1- 08 a SD- 08 pro vpust' 3/T : 1		1,00		
		Napojení původ.střeš.krytiny na novou vpust' nebo výfuk.hlavici (vč. dodávky PVC fólie)	kus	5,00	476,25	2 381,25
		výkr. 1- 09 pro vpust' 2/T : 1		1,00		
		výkr. SD- 13 pro hlavice : 2*2		4,00		
		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	2 414,84	1,96	4 733,08
		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,26	331,84	84,97
		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,26	354,49	90,77
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,30	20,71	47,73
		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,26	281,46	72,07
		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,02	31,36	32,12
		Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	0,26	1 244,79	318,74
		Celkem za 712 Živičné krytiny				246 216,80
Díl:	713	Izolace tepelné				
	58	713141125R00 Izolace tepelná střešch, desky, na lepidlo PUK včet.dodávky lepidla	m2	300,33	94,15	28 276,07
		; střecha a terasa - výkr.				
		1- 08 T 160 : 3,35*14,2		47,57		
		1- 09 S 160 : 17,8*14,2-1,8*2,1*2		245,20		
		; tlumicí komory na střeše - výkr.				
		SD 06+13 - tl. 80 mm : (2,1-2*0,25)*(1,8-2*0,25)*2		4,16		
		dtto tl. 60 mm : (2,1-2*0,25+1,8)*2*0,25*2		3,40		
	59	713141135U00 Izol tep střešch pl lepená stud bod	m2	42,12	69,67	2 934,43
		; horní plochy atik				

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101p
Objekt :	01p Stav.objekt 01- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1- 08 T 160 :((3,35-0,14)*2+14,7+2*0,14)*0,44		9,42		
		1- 09 S 160 :((18,3+2*0,14*2+14,7-2*0,48)*2-1,85)*0,48		30,41		
		dtto :1,85*0,35*2		1,30		
		; kolem střeš.vpustí - 2.vrstva				
		SD- 07 D6 :1,0*1,0		1,00		
60	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	292,77	17,29	5 061,99
		; střecha a terasa - výkr.				
		1- 08 T 160 :3,35*14,2		47,57		
		1- 09 S 160 :17,8*14,2-1,8*2,1*2		245,20		
61	713392619B	Výplň prostoru montážní pěnou bez dodání pěny	l	46,82	60,39	2 827,53
		; kolem nových vpustí				
		2/T výkr. SD- 07 D6 :3,142*0,125*0,6*0,05*1000		11,78		
		3/T výkr. SD- 08 D7 :((3,142*0,125*0,02+0,52*0,25*0,25)*1000		40,36		
		potrubí :3,142*0,06*0,06*(0,32+0,15)*1000		-5,32		
62	23170135	PU montážní pěna pistolová 750 ml	kus	2,00	174,30	348,60
		; předpoklad ca 32X zvětš.objemu				
		1 kartuše na 24 litrů :46,8212/24+0,0491		2,00		
63	28375430	Polystyren extrudovaný STYROFOAM IB tl. 120-140 mm	m3	0,35	2 676,35	930,30
		; kolem střeš.vpustí				
		SD- 07 D6 :1,0*1,0*0,12*2*1,02		0,24		
		SD- 08 D7 :0,84*1,0*0,12*1,02		0,10		
64	28375764.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 S	m3	23,89	1 578,37	37 707,26
		výměra dle montáže :292,77*0,08*1,02		23,89		
65	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	27,50	1 578,31	43 411,10
		; výměry dle montáže				
		střecha S 160 :292,77*0,08*1,02		23,89		
		atiky dle SD- 04/05 :((41,119-9,416)*0,08*1,02		2,59		
		dtto SD- 09 :9,416*0,05*1,02		0,48		
		; tlumicí komory na střeše - výkr.				
		SD 06+13 - 80 mm :((2,1-2*0,25)*(1,8-2*0,25)*2*0,08*1,02		0,34		
		dtto 60 mm :((2,1-2*0,25+1,8)*2*0,25*2*0,06*1,02		0,21		
66	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 214,97	1,08	1 312,17
	Celkem za	713 Izolace tepelné				122 809,46
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
67	721170965A	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 125	kus	2,00	244,25	488,50
		; pro výměnu střeš.vtoku				
		střeš.svod 2+ 3/T :1+1		2,00		
68	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	4,00	960,68	3 842,72
		; dle truhlář. tabulek				
		střeš. svod 2+ 3/T :2,0*2		4,00		
69	721239002A	Montáž střešního vtoku s nástavcem vpustí vč.manžet a ochran.koše	kus	2,00	1,37	2,74
		dle truhlář.tabulek - 2+ 3/T :1+1		2,00		
70	721239003A	Montáž kulatého pojistného přepadu DN 70 vč.manžet a ochran.mřížky	kus	1,00	104,31	104,31
		dle truhlář.tabulek - 1/T :1		1,00		
71	721273191A	Montáž plastového větracího komínku	kus	3,00	50,78	152,34
		dle truhlář.tabulek - 9/T :3		3,00		
72	286120145	Plast.větrací komínek sanační s integ.PVC manžetou a těsn.manžetou uvnitř vč. dešť.krytky	kus	3,00	1 056,82	3 170,46

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101p
Objekt :	01p Stav.objekt 01- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	551622012101	dle truhlář.tabulek - 9/T :3 Vtok střešní svislý DN 125 mm s integrovanou PVC manžetou vč.ochran.koše	kus	3,00 1,00		4 438,68
74	551622012211	dle truhlář.tabulek - 2/T :1 Vtok střešní DN 125 vodorovné proved. s integrov. bitumenovou manžetou vč.ochr.koše	kus	1,00 1,00	2 890,31	2 890,31
75	551622012601	dle tabulek - 3/T :1 Nástavec střeš vpusti DN 125 v 220 PVC* s integ rovanou PVC manžetou	kus	1,00 1,00	1 248,97	1 248,97
76	551622012603	dle tabulek - 3/T :1 Nástavec střeš vpusti DN 125 v 500 PVC* s integ rovanou PVC manžetou	kus	1,00 1,00	1 441,13	1 441,13
77	5516220130	dle truhlář.tabulek - 2/T :1 Kulatý pojistný přepad DN 70, dl. 500 mm s integ rovanou PVC manžetou a ochr.mřížkou	kus	1,00 1,00	1 152,90	1 152,90
78	998721202R00	dle truhlář.tabulek - 1/T :1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	189,33	0,95	179,86
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				19 112,92
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
79	762810014U00	Záklop OSB 18 sraz na trám šroub ; střecha S 160- výkr. 1- 09+ SD- 04/05 D3 :((18,3+2*0,14*2+14,7-2*0,48)*2-1,9)*0,48 D4 :1,9*0,35	m2	42,40 30,38 0,67	288,20	12 219,05
80	762895000R00	; terasa T 160- výkr. 1- 08+ SD- 09 D8 :((3,6-0,44-0,14)*2+14,7+2*0,14)*0,44 ; tlum.komory - výkr. SD- 06/13 D5 :((2,2-2*0,3+1,9)*2*0,3		9,25 2,10		
81	998762202R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů výměry dle záklopu :42,3278*0,018 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	m3 %	0,76 0,76 123,82	214,29 3,58	163,27 443,29
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				12 825,60
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
82	764346250A	Prodloužení stávaj. VZT komínku z poplast. Pz ple chu prof. 175 mm dle tabulek - 9/KL :2	kus	2,00 2,00	548,99	1 097,98
83	764352202A	Žlaby podokapní půlkruh z poplast. pl. d 125 mm vč. kotev.prvků a všech doplňků dle tabulek - 1/KL :3,8	m	3,80 3,80	422,10	1 603,98
84	764352222A	Žlaby podokapní půlkruh z poplast. pl. d 125 mm vč. chrliče,kotev.prvků a všech doplňků dle tabulek - 8/KL :1,7	m	1,70 1,70	422,10	717,57
85	764391820R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° ; stávaj.oplechování okrajů tlum.komor dle SD- 06+ 12 :((2,1+1,8)*2*2	m	15,60 15,60	14,21	221,68
86	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm ; stávající oplechov.atik výkr. 1- 03 (n) :((18,3+14,7)*2 1-- 02 (m) :3,6*2+14,7	m	87,90 66,00 21,90	25,57	2 247,60
87	764729011	Dilatační krycí lišta z poplastov. pl rš 140 mm s polyester povr.ch.úpravou dle klempíř.tabulek - 7/KL :1,7*2	m	3,40 3,40	124,89	424,63
88	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP dle vodor.přesunu :0,2321/2	t	0,12 0,12	331,47	38,45
89	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	65,48	1,05	68,75

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136101p
Objekt :	01p Stav.objekt 01- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23	354,86	82,37
91	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,93	20,72	19,24
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,23	281,32	65,30
93	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,93	31,28	29,04
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				6 616,59
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
94	767316220A	Montáž světlíků plastových. 60x 90 cm dle truhlář.tabulek - 4/T :1	kus	1,00 1,00	377,43	377,43
95	767649001A	Stahov.schody pro vstup na střechu 90/60 cm (1/Z) včet.zatep.protipožár.poklopu (dod.vč.montáže) dle zímeč.tabulek - 1/Z :1	kus	1,00 1,00	9 943,78	9 943,78
96	767833100R00	Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi dle zámeč. tabulek - 2/Z :0,7	m	0,70 0,70	145,35	101,75
97	311130102	Ocel.žebřík pro výstup na střechu 50/70 cm (2/Z) včet.žár.pozinkování dle tabulek - 2/Z :1	kus	1,00 1,00	871,52	871,52
98	5628840401A	Střešní výlez. s poklopem 60x90cm včet. zateplení a větr.rámečku dle truhlář.tabulek - 4/T :1	kus	1,00 1,00	7 090,36	7 090,36
99	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	183,85	1,04	191,20
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				18 576,04
Díl:	M21	Elektromontáže				
100	900 RT5	Hzs - neomezené práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 8 Hromosvody ; hromosvodná soustava vč. svisl.svodů demontáž - výkr. 1- 01/03 (e) :10,0 opět.montáž bez svisl.svodů :36	h	46,00 10,00 36,00	288,22	13 258,12
101	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hromosvodu	h	4,00	274,48	1 097,92
Celkem za		M21 Elektromontáže				14 356,04
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
102	240R01	Výfuková hlavice prof. 315 mm vč.plechové základny (dodávka včet. montáže) výkr. SD- 13 (C) :2*2	kus	4,00 4,00	2 507,53	10 030,12
103	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl. 26	%	116,00	0,01	1,16
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				10 031,28

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	136102n	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
02n	Stav. objekt	02- zateplení obvod.pláště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1361	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těš		Náklady na m.j.	0
Projektant	MS- projekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MS- projekce s.r.o.			
Objednatel	Město Český Těšín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E- 7623/13
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	583 289	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	17 350	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	3 599	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	1 248	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	605 486	Provoz investora		0
		Kompletační činnost (IČD)		0
HZS	1 098	Rezerva rozpočtu		0
ZRN+HZS	606 584	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	606 584	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Tomáš Závada	Jméno : Miroslav Synáček
Datum :		Datum : 09. 01. 2015	Datum : 09. 01. 2015
Podpis :		Podpis:  INTOZA s.r.o. ® Křižavská 1503/99 709 00 Ostrava-Hulváky IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261	Podpis:  MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Městský úřad Český Těšín odbor investiční 2
Základ pro DPH	0,0 %		606 584 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			606 584 Kč

Poznámka :

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těší	Rozpočet :	136102n
Objekt :	02n Stav.objekt 02- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 18	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 241	0	0	0	0
34 Stěny a přičky	26 894	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	1 308	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	392	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	67 355	0	0	0	0
622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav	396 695	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 890	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	432	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	50 338	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 008	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 138	0	0	0	0
975 Podchycování konstrukcí	3 233	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 367	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	6 489	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	744	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	800	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 575	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 513	0	0	0
783 Nátěry	0	1 229	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	1 248	3 210	1 098
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	388	0
CELKEM OBJEKT	583 289	17 350	1 248	3 599	1 098

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			600 639	0
Přesun stavebních kapacit			600 639	0
Mimostaveništní doprava			600 639	0
Zařízení staveniště			604 238	0
Provoz investora			604 238	0
Kompletační činnost (IČD)			605 486	0
Rezerva rozpočtu			605 486	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102n
Objekt :	02n Stav.objekt 02- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 ; pro nový okap.chodník - dle SD- 01 výkr. 2- 07 D1 : (16,4-4,45+0,62)*0,62*0,28 dtto : (14,7*2+0,12-(4,0+1,5)+1,9)*0,62*0,28	m3	6,68 2,18 4,50	158,55	1 059,42
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 odhad 50% z hloubení : 6,6819*0,5	m3	3,34 3,34	20,71	69,19
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výměra dle hloubení : 6,6819	m3	6,68 6,68	221,84	1 482,31
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výměra dle hloubení : 6,6819	m3	6,68 6,68	101,43	677,75
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (bez dodávky jílu) ; pro nový okap.chodník - dle SD- 01 výkr. 2- 07 D1 : (16,4-4,45+0,62)*0,62*0,18 dtto : (14,7*2+0,12-(4,0+1,5)+1,9)*0,62*0,18	m3	4,30 1,40 2,89	69,82	299,91
6	979097115U00	Skládkovné - ostatní zeminy dle odvozu : 6,61819*1,8	t	11,91 11,91	118,71	1 414,16
7	001290002	Pořízení jílovité zeminy včet.dopravy výměra dle zásypu : 4,2955	m3	4,30 4,30	288,20	1 237,96
	Celkem za	1 Zemní práce				6 240,70
Díl: 34		Stěny a příčky				
8	340369001A	Kotvení dozdivky u ostění vlep.ocel.prof. R12 do vyfréz. drážky chem.maltou vč.kotvení do panelů ; svislé kotvení dozdivek do parapetu ; a nadpraží dle SD- 19/23 (k2) 1.n.p. : (1,5+0,15*2+0,1)*2*2+(2,1+2*0,15+0,1)*2*(3+1+3) 2.n.p. : (1,5+0,15*2+0,1)*2*2+(2,1+0,15*2+0,1)*2*(3+1+3)	m	85,20 42,60 42,60	315,66	26 894,23
	Celkem za	34 Stěny a příčky				26 894,23
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
9	564831111R00	Podklad.ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm ; pro nový okapový chodník výměra dle dlažby : 19,245 ; pro žlabovku u stříšky VS 20 výkr. SD- 14 (C) : 0,4*0,3	m2	19,37 19,25 0,12	67,54	1 307,91
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				1 307,91
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
10	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 včet. pracov.lešení ; zazdívka nového střeš.svodu výkr. 2- 08/09 D6 : 1	kus	1,00 1,00	391,82	391,82
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				391,82
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
11	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení ; nová okna a vstup.dveře ; 1.n.p.- výkr. 2- 07 1,2*2,1*(2+7*2)+1,5*2,1*2+1,2*1,5*2 ; 2.n.p. - výkr. 2- 08 1,2*2,1*(5+7*2)+1,5*2,1*3+1,2*1,5*2 vstupní dveře : 1,5*2,825+1,2*2,975*2	m2	122,53 50,22 60,93 11,38	37,51	4 596,01
12	622459003A	Vyrovnaní nerovností fasády staveb. lepidlem v tl. do 20 mm výměra dle mytí z 50% : 327,8991*0,5	m2	163,95 163,95	100,41	16 462,18

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102n
Objekt :	02n Stav.objekt 02- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	622481118U00	Potažení vně stěn sklovi+tmel ; ostění oken a dveří ; pod silikon.omítku P1 : $(1,12*2+1,42*2+4,72+3,72+2,06*2*7)*0,14$ dto : $(3,82+2*2,585)*0,14$ P2 : $(1,12+2*1,46)*0,14*2*2$ P3 : $(1,12*4+1,42*2+3,52+2,06*2*7)*0,14$ dto : $(1,12+2*2,735)*(0,14+0,2)*2$ P4 : $(2,32+5,92+2*2,06*2)*0,14*2$; pod dekorat. omítku P1 : $0,12*2*0,25$ P3 : $0,32*2*0,2*2$	m2	24,42	212,26	5 183,01
14	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou ; výkr. 2- 01/06 - dle pohledů P1 až P4 : $(16,4+14,7)*2*(7,325+0,15)$; pásy oken a dveří P1 : $(14,4+2,1)*2*0,14-14,4*2,1$ dto : $((10,5+2,4+2,825)*2+1,5)*0,14-((10,5+2,4)*2,1+1,5*2,825)$ P2 : $((9,6+0,9+2*1,2)*2*0,14-(9,6*0,9+1,2*1,2*2))*2$ P3 : $(9,6+2,1)*2*0,14-9,6*2,1$ dto : $((7,2+2,97)*2+1,2)*0,14-(7,2*2,1+1,2*2,975)$ dto : $(1,2+2*2,975)*0,14-1,2*2,975$ P4 : $((9,6+2,1)*2*0,14-9,6*2,1)*2$	m2	327,90	38,44	12 604,44
15	627991002R00	Těsnění spár těsn.provazcem včet.dodávky ; okapový chodník na zpev.plochách ; výkr. 2- 07+ SD- 02 D2 : $2,55+1,2+4,45+1,5+16,4$	m	26,10	72,10	1 881,81
16	627991010B	Těsnění spár komprimační PUR páskou (bez dodávky pásky) ; okapový chodník na zpev.plochách výměra dle těsnění provazcem :26,1	m	26,10	21,96	573,16
17	627999002	Těsnění spár *MS* - polymerovým tmelem vč.dodávky ; okapový chodník na zpev.plochách výměra dle těsnění provazcem :26,1	m	26,10	78,22	2 041,54
18	28355224	Páska těsnící komprimační 5-10x20 mm šedá výměra dle montáže :26,1*1,05	m	27,41	75,75	2 075,93
19	58612101	Stavební lepidlo - lepicí a stěrk.tmel výměra dle vyrov.fasády :163,9496*15,0	kg	2 459,24	8,92	21 936,46
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				67 354,53
Díl: 20	622 620471123U00	Zateplení fasády včet. povrch. úprav Vnější silikon. tkvr probarvená omítka Z tl 2mm ; na zateplení fasády P140 - nad soklem ; výkr. 2- 07/12 - dle pohledů P1 až P4 : $(16,4+14,7+2*0,14)*2*(7,325+0,2)$ Mezisoučet ; ostění oken a dveří P1 : $(1,12*2+1,42*2+4,72*2+3,82+2,06*2*7)*0,14$ dto : $(3,82+2*2,585)*0,14$ P2 : $(1,12+2*1,46)*0,14*2*2$ P3 : $(1,12*4+1,42*2+3,52+2,06*2*7)*0,14$ dto : $(1,12+2*2,735)*(0,14+0,2)*2$	m2	368,27	265,99	97 956,22

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. T.	Rozpočet: 136102n
Objekt :	02n Stav. objekt 02- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P4 : (2,32+5,92+2*2,06*2)*0,14*2		4,61		
		Mezisoučet				
		; odpočet oken a dveří				
		P1 : -(1,12*2+1,2*(3+2)+1,42*2)*2,06		-22,82		
		dto : -((1,12*2+1,2*(3+2)+1,42)*2,06+1,42*2,585)		-23,57		
		P2 : -(1,12*1,46)*2*2		-6,54		
		P3 : -(1,12*5+1,2*2+1,42*2)*2,06		-22,33		
		dto : -1,12*2,735*2		-6,13		
		P4 : -(1,12*2+1,2*(1+4))*2,06*2		-33,95		
		Mezisoučet				
		; stávající stříška nad vstupem				
		VS 20 : 3,7*2,32+(3,7+2*2,32)*0,37		11,67		
21	620471821U00	Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky	m2	388,15	27,48	10 666,34
		pod silikon.omítku : 368,2703		368,27		
		pod dekorat.sokl : 19,879		19,88		
22	622143003U00	Mtž omítkový rohový profil	m	379,58	0,96	364,40
		; dle pohledů - výkr. 2- 11/12				
		; okapní rohový profil LT				
		; nad okny a dveřmi				
		P1 : (1,12+1,42+4,72+3,82)*2		22,16		
		P2 : 1,12*2*2		4,48		
		P3 : (1,12*2+1,42)*2+3,52+1,12*2		13,08		
		P4 : (2,32+5,92)*2		16,48		
		stávaj.stříška : 3,7+2*2,32		8,34		
		Mezisoučet				
		; profil začišťovací- APU lišta				
		P1 : 1,12+1,42+4,72+3,82+2*2,06*4		27,56		
		dto : 1,12+1,42+4,72+2*2,06*3+3,82+2*2,785		29,01		
		P2 : (1,12+2*1,46)*2*2		16,16		
		P3 : (1,12*2+1,42)*2+3,52+2*2,06*7		39,68		
		dto : (1,12+2*2,935)*2		13,98		
		P4 : (2,32+5,92+2*2,06*2)*2		32,96		
		Mezisoučet				
		; parapetní profil LPE				
		P1 : (1,12+1,42+4,72+3,82)*2-1,42		20,74		
		P2 : 1,12*2*2		4,48		
		P3 : (1,12*2+1,42)*2+3,52		10,84		
		P4 : (2,32+5,92)*2		16,48		
		Mezisoučet				
		; rohový profil LK				
		P1 : 2,06*2*(4+3)+2,785*2		34,41		
		P2 : 1,46*2*4		11,68		
		P3 : 2,06*2*(4+3)+2,935*2*2		40,58		
		P4 : 2,06*2*(2+2)		16,48		
		Mezisoučet				
23	622405237A	Kontaktní zateplení z EPS tl.40mm bez konečné povrch.úpravy	m2	4,48	543,45	2 435,31
		; ostění vstup.dveří - pohled P3				
		výkr. 2- 07/12 : (1,12+2*2,735)*(0,14+0,2)*2		4,48		
24	622405297A	Kontaktní zateplení z EPS tl. 100mm bez konečné povrchové úpravy	m2	331,82	545,36	180 963,26
		; zateplení fasády P140 - nad soklem				

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. T.	Rozpočet: 136102n
Objekt :	02n Stav. objekt 02- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výkr. 2- 07/12 - dle pohledů P1 až P4 : $(16,4+14,7+2*0,14)*2*(7,325-0,2)$		447,17		
		odpočet oken a dveří P1 : $-(1,12*2+1,2*(3+2)+1,42*2)*2,06$		-22,82		
		dto : $-(1,12*2+1,2*(3+2)+1,42)*2,06+1,42*2,585)$		-23,57		
		P2 : $-(1,12*1,46)*2*2$		-6,54		
		P3 : $-(1,12*5+1,2*2+1,42*2)*2,06$		-22,33		
		dto : $-1,12*2,735*2$		-6,13		
		P4 : $-(1,12*2+1,2*(1+4))*2,06*2$		-33,95		
		Mezisoučet				
25	622405299A	Kontakt zatepl.- přípl. na EPS tl.140 mm místo tl. 100 mm včet.del.kotvení	m2	331,82	86,46	28 689,46
		výměra dle zatepl. P 140 :331,8235		331,82		
26	622405336A	Kontaktní zateplení z extrud. PS tl.40mm	m2	0,16	429,75	68,76
		ostění dveří v zatepl.soklu výkr. 2- 07/12 P3 : $0,2*2*0,2*2$		0,16		
27	622405396U00	Kontaktní zateplení z extrud. PS tl.100mm	m2	31,89	515,01	16 425,21
		zateplení soklu X 120 výkr. 2- 07/12 - dle pohledů P1 : $(16,4+0,12)*0,25+(16,4-8,55)*0,1+2,5*0,25$		5,54		
		P2 : $14,7*(0,2+0,4)$		8,82		
		P3 : $(16,4+0,12)*(0,2+0,4)-(3,7*0,4+1,12*0,2*2)$		7,98		
		P4 : $(14,7+2*0,12)*(0,2+0,4)-1,5*0,35$		8,44		
		Mezisoučet				
		nad stávaj. stříškou - výkr. SD- 14/15 D10 : $3,7*0,3$		1,11		
28	622405399A	Kontakt zatepl z extrud PS- přípl na tl. PS 120 mm	m2	31,89	96,06	3 063,64
		výměra dle zatepl. X 120 :31,893		31,89		
29	622405541A	Kontaktní zatepl. min vlna-KV tl 50 mm vč.perlinky bez konečné povrch.úpravy	m2	11,29	904,86	10 219,31
		stávající stříška nad vstupem VS 20 : $3,6*2,28+(3,7+2*2,32)*0,37$		11,29		
30	622405912B	KZS - základací sada zateplení *ETICS 2009* (dodávka vč.osazení)	m	59,10	177,19	10 471,93
		výkr. 2- 07 : $(16,4+14,7+2*0,14)*2-(1,42+2*1,12)$		59,10		
31	622405912U00	KZS základací lišta	m	3,70	149,06	551,52
		nad stávaj.stříškou - výkr. SD- 14/15 :3,7		3,70		
32	622405922U00	KZS dilatační lišta rohová typ V	m	18,65	308,28	5 749,42
		svislá dilatace mezi obj. 01 a 02 a 03 výkr. 2- 07/11 (dl) : $(7,325+0,15)*2$		14,95		
		vodor.dilatace u stávaj.stříšky výkr. SD- 14/15 D10 :3,7		3,70		
33	622432112R00	Omítka stěn dekorativní střednězrná na bázi pryskyřic	m2	19,88	522,11	10 379,02
		na zatepleném soklu X 120 výkr. 2- 07/12 - dle pohledů P1 : $(16,4+0,12)*0,25+(16,4-8,55)*0,1$		4,92		
		dto : $(0,12*2-1,42)*0,25$		-0,30		
		P2 : $14,7*(0,2+0,15)$		5,15		
		P3 : $(16,4+0,12)*(0,2+0,15)-3,7*0,15$		5,23		
		dto : $(0,32*2-1,12)*0,2*2$		-0,19		
		P4 : $(14,7+2*0,12)*(0,2+0,15)-1,5*0,1$		5,08		
34	622489001	Příplatek na pancéřovou úpravu	m2	138,80	57,64	8 000,45

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102n
Objekt :	02n Stav.objekt 02- zateplení obvod.plášť	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		; na zatepl.soklu X120 dle dekorat.omítky :19,879 ; nad soklem do výš. + 2,785 výkr. 2- 07/12 - dle pohledů P1 až P4 : (16,4+14,7+2*0,14)*2*(2,785-0,2) Mezisoučet ; ostění oken a dveří P1 : (1,12+1,42+4,72+2,06*2*3)*0,14 dto : (3,82+2*2,585)*0,14 P2 : (1,12+2*1,46)*0,14*2 P3 : (1,12*2+1,42+2,06*2*3)*0,14 dto : (1,12+2*2,735)*(0,14+0,2)*2 P4 : (2,32+5,92+2*2,06*2)*0,14 Mezisoučet ; odpočet oken a dveří P1 : -(1,12*2+1,2*(3+2)+1,42)*2,06-1,42*2,585 P2 : -(1,12*1,46)*2 P3 : -(1,12*2+1,42)*2,06-1,12*2,735*2 P4 : -(1,12*2+1,2*(1+4))*2,06 Mezisoučet		19,88		
35	28350105.A	Profil nadokenní LT vč. okapničky výměra dle montáže :64,54*1,1	m	70,99	26,08	1 851,52
36	28350106	Profil okenní začíšťující APU lišta výměra dle montáže :159,35*1,1	m	175,29	27,17	4 762,49
37	28350107.A	Profil okenní LPE pod parapet vč. lep. pásky výměra dle montáže :52,54*1,1	m	57,79	33,35	1 927,43
38	55392550	Profil rohový AL s tkaninou 2,5 m výměra dle montáže :103,15*1,1	m	113,47	18,94	2 149,03
	Celkem za	622 Zateplení fasády vč. povrch. úprav				396 694,73
Díl: 39	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm ; nový okap.chodník - dle SD- 01 (a) výkr. 2- 07 D1 : (16,4-4,45+0,62)*0,50 dtto : (14,7*2+0,12-(4,0+1,5)+1,9)*0,50	m2	19,25	513,90	9 890,01
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 890,01
Díl: 40	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	935111111R00	Osazení přík. žlabu do šterkopísku z tvárnice 50 cm ; úprava u stávající stříšky VS 20 výkr. SD- 14 (C) :0,4	m	0,40	65,41	26,16
41	59227442	Žlab průběžný zkrác TBO 1-30/40 400x300x100 mm dle výkr. SD- 14 (C) :1*1,01	kus	1,01	401,39	405,40
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				431,57
Díl: 42	94	Lešení a stavební výtahy				
	941311111U00	Mtž leš řad modul leh š 0,9m v 10m ; dle pohledů - výkr. 2- 05/06 P1 až P4 : ((16,4+1,04)*2+14,7*2+1,04*2)*(7,325+0,15-1,8)	m2	376,59	41,17	15 504,33
43	941311211U00	Přípl ZKD den lešení k 94131-1111/2 ; doba použití - odhad 1měsíc/1 záběr výměra dle zřízení :376,593*31	m2	11 674,38	1,24	14 476,23
44	941311811U00	Dmtž leš řad modul leh š 0,9m v 10m výměra dle zřízení :376,593	m2	376,59	27,45	10 337,48

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102n
Objekt :	02n Stav. objekt 02- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken ; dle pohledů - výkr. 2- 05/06	m2	442,95	9,88	4 376,38
46	944944031R00	P1 až P4 :((16,4+1,04)*2+14,7*2+1,04*2)*(7,325+0,15-0,8) Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 výměra dle zřízení :442,953	m2	442,95 442,95 442,95	6,81	3 016,51
47	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken (výměra dle zřízení)	m2	442,95	5,93	2 626,71
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				50 337,64
Díl: 48	953941721R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Osazení drážek nebo objímek ve zdivu betonovém ; nové kotvení hromosvodu výkr. 2- 05/06 - pohledy P2 až P4 :5*3	kus	15,00	110,52	1 657,80
49	553130901	Kotevní prvek pro lano hromosvodu včet. žárového pozinkování ; výkr. 2- 05/06 - pohledy P2 až P4 :5*3	kus	15,00 15,00	23,33	349,95
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 007,75
Díl: 50	113106121R00	Bourání konstrukcí Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ; stávaj.okap.chodník výkr. 2- 01 (g) :((16,4-4,45+0,5+14,7*2-(4,0+1,5)+1,9)*0,5	m2	19,13	21,96	419,99
51	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm výměra dle rozebr.dlažby (g) :19,125	m2	19,13 19,13	62,00	1 185,75
52	974042577R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x30 cm ; pro osazení žlabovky výkr. SD- 14 (C) :0,4	m	0,40 0,40	502,93	201,17
53	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 ; stávaj.keram.soklík - výkr. 2- 05/06 P1 :((16,4-8,7)*0,15+(8,7-1,5+2*0,2)*(0,15+0,05) P2+ P4 :14,7*(0,05+0,15)*2 P3 :((16,4-3,6)*(0,05+0,15)+(3,6-2*1,2+2*0,2)*0,15	m2	11,42 2,68 5,88 2,86	96,34	1 099,72
54	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP výměra dle vodor.přesunu :6,768/2	t	3,38 3,38	230,82	781,09
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,77	239,17	1 618,70
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,91	11,78	717,54
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,77	232,71	1 574,98
58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	40,61	25,94	1 053,37
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,77	219,59	1 486,18
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				10 138,49
Díl: 60	975053151R00	Podchycování konstrukcí Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m ; podepření stříšek u vstupu pod fasádní lešení - výkr. 2- 02/07 :3,6*2	m	7,20 7,20	448,96	3 232,51
Celkem za		975 Podchycování konstrukcí				3 232,51
Díl: 61	999281111R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	17,41	480,51	8 366,97
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				8 366,97
Díl: 62	712300841R00	Živičné krytiny Odstranění mechu ze střeš plochých do 10° ; stávaj.stříška VS 20 výkr. SD- 14/15 :3,6*(2,4-0,12)	m2	8,21 8,21	8,24	67,63

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102n
Objekt :	02n Stav.objekt 02- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	8,21	20,09	164,90
		; stávaj.stříška VS 20				
		výkr. SD- 14/15 :3,6*(2,4-0,12)		8,21		
64	712379001	Povlakové krytiny ze střeš.fólie PVC tl. 1,6 mm (včetně.dodávky materiálu a kotev.)	m2	11,21	543,14	6 090,77
		stávaj.stříška : (3,7+2*0,25)*(2,32+0,2+0,15)		11,21		
		;Poznámka- cena obsahuje dodávku a montáž krytiny,				
		;podkladní geotextilie a poplastovaných plechů včetně				
		;mechan.kotvení do nové polystyrenbeton.mazaniny.				
65	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	63,65	1,96	124,75
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,02	331,91	5,45
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02	354,45	5,82
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,15	20,71	3,06
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,02	281,36	4,62
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,07	31,37	2,06
71	979990122R00	Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	0,02	1 244,82	20,43
Celkem za		712 Živičné krytiny				6 489,49
Díl:	713	Izolace tepelné				
72	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK včetně.dodávky lepidla	m2	5,83	94,15	548,71
		; stávající stříška nad vstupem				
		VS 20- výkr. SD- 14/15 : (3,7-2*0,3)*(2,4-0,4-0,12)		5,83		
73	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	0,12	1 578,30	187,66
		; výměry dle montáže				
		; stávající stříška nad vstupem				
		VS 20- výkr. SD- 14/15 : 5,828*0,02*1,02		0,12		
74	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	7,36	1,08	7,95
Celkem za		713 Izolace tepelné				744,32
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
75	762810014U00	Záklop OSB 18 sraz na trám šroub	m2	2,64	288,20	762,00
		; stávající stříška VS 20				
		výkr. SD- 14/15 : 3,7*0,4+2*(2,32-0,4+0,02)*0,3		2,64		
76	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,05	214,29	10,20
		výměra dle záklopu : 2,644*0,018		0,05		
77	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	7,72	3,58	27,64
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				799,85
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
78	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	3,60	11,36	40,90
		; stávaj.stříška nad vstupem VS 20				
		výkr. SD- 14/15 : 3,6		3,60		
79	764348232A	Mtž sněh zachytače pro krytinu PVC	kus	9,00	96,06	864,54
		dle klempíř.tabulek - 3/KL : 9		9,00		
80	764391820R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	8,40	14,21	119,36
		; stávaj.stříška nad vstupem VS 20				
		výkr. SD- 14/15 : 3,6+2*2,4		8,40		
81	764396812R00	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, nad 45° nebo svislé	m	14,95	17,90	267,61
		; svislá dilatace mezi obj. 02 a 01/03				
		výkr. 2- 01/02 (dp) : (7,325+0,15)*2		14,95		
82	764454201A	Odpadní trouby kruhové, D 90 mm z poplast. pl. včetně.doplňků,objímek a výtok.kolena	m	3,80	588,23	2 235,27
		dle klemp.tabulek - 2/KL : 3,8		3,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102n
Objekt :	02n Stav.objekt 02- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,02	331,67	7,96
		dle vodor.přesunu :0,048/2		0,02		
84	553130153	Sněhový zachytávač pro krytinu PVC (3/KL) vel. 200/200 mm	kus	9,00	105,67	951,03
		dle tabulek - 3/KL :9		9,00		
85	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	45,27	1,05	47,54
86	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05	354,78	17,04
87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,19	20,72	3,98
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,05	281,28	13,51
89	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,19	31,29	6,01
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				4 574,74
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
90	767995112U00	Mtž atypická zámečnická kce -10kg	kg	25,13	90,02	2 262,56
		; kolem stávaj.stříšky VS 20 - výkr. SD- 14/15				
		A pl.ocel 50/5 mm :3,6*1,96		7,06		
		B dto 100/5 mm :2*2,3*3,93		18,08		
91	767999809A	Překotvení stávaj.oplocení terasy	kus	1,00	518,74	518,74
		výkr. 2- 06 P4 (OP) :1		1,00		
92	13320930A	Tyč ocelová plochá jakost 11373 50x5 mm	T	0,01	25 114,10	195,89
		; kolem stávaj.stříšky VS 20 - výkr. SD- 14/15				
		SD- 14/15 (A) :3,6*1,96*0,001*1,1		0,01		
93	13322800	Tyč ocelová plochá jakost 11375 100x 5 mm	T	0,02	25 113,57	499,76
		; kolem stávaj.stříšky VS 20 - výkr. SD- 14/15				
		SD- 14/15 (B) :2*2,3*3,93*0,001*1,1		0,02		
94	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	34,77	1,04	36,16
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				3 513,11
Díl:	783	Nátěry				
95	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	3,89	119,64	465,88
		; OK stávající stříšky - výkr.				
		SD- 14/15 (D) :(0,08+0,085)*2*2,95*4		3,89		
96	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	6,68	48,94	327,02
		; OK stávající stříšky - výkr.				
		SD- 14/15 (D) :(0,08+0,085)*2*2,95*4		3,89		
		dto - obvod. U :(3,6+2*2,3)*(0,24+0,1)		2,79		
97	783901100U00	Oškrábání nebo obroušení kovových konstrukcí	m2	6,68	39,80	265,94
		výměra dle nátěru :6,682		6,68		
98	783903812R00	Odmaštění saponáty (výměra dle oškrábání)	m2	6,68	19,27	128,76
99	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	3,34	12,38	41,36
		výměra dle odmaštění :6,682*0,5		3,34		
	Celkem za	783 Nátěry				1 228,96
Díl:	M21	Elektromontáže				
100	210R01	Demontáž a opětná montáž stáv.osvětlení vstupu	kus	1,00	518,75	518,75
		výkr. 2- 06 pohled P3 (S) :1		1,00		
101	210R1	Montáž svislých svodů hromosvodu vč. přípoj.mater	m	28,43	94,69	2 691,56
		; výkr. 2- 11+ 12 dle pohledů				
		P2 až P4 :(7,325+0,15+2*1,0)*3		28,43		
		; Poznámka - nové kotvení svisl.svodů - viz HSV/díl 95.				
102	15615241A	Dodávka drátu hromosv 11343d8mm0,4kg/m vč. svorek	m	28,43	43,92	1 248,43
		výměra dle montáže :28,425		28,43		
103	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hromosvodu	h	4,00	274,48	1 097,92
	Celkem za	M21 Elektromontáže				5 556,66

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102n
Objekt :	02n Stav.objekt 02- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
104	220R01	Demontáž a opětné montáž stávaj.zvonkov.tabla výkr. 2- 06 pohled P3 (Z) :1	kus	1,00 1,00	388,37	388,37
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				388,37

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	136102o	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
02o	Stav. objekt	02- výměna oken	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1361	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těš		Náklady na m.j.	0
Projektant	MS- projekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MS- projekce s.r.o.			
Objednatel	Město Český Těšín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E- 7623/13
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	298 827	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	942 310	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	1 241 137	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	1 241 137	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 241 137	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Tomáš Z Svada	Jméno : Miroslav Synáč
Datum :		Datum : 09. 01. 2015	Datum : 09. 01. 2015
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		INTOZA s.r.o. ® Varšavská 1583/99 709 00 Ostrava-Hulváky IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Městský úřad Český Těšín odbor investiční 2
Základ pro DPH	0,0 %		1 241 137 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 241 137 Kč

Poznámka :

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těší	Rozpočet :	136102o
Objekt :	02o Stav.objekt 02- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 18	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	67 728	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	135 831	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	11 980	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 517	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	22 381	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	52 419	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 970	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	24 473	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	152 272	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	304 688	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	378 704	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	397	0	0	0
781 Obklady keramické	0	5 345	0	0	0
783 Nátěry	0	6 896	0	0	0
784 Malby	0	8 564	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	60 969	0	0	0
CELKEM OBJEKT	298 827	942 310	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 241 137	0
Přesun stavebních kapacit			1 241 137	0
Mimostaveništní doprava			1 241 137	0
Zařízení staveniště			1 241 137	0
Provoz investora			1 241 137	0
Kompletační činnost (IČD)			1 241 137	0
Rezerva rozpočtu			1 241 137	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102o
Objekt :	02o Stav.objekt 02- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
1	310291132B	Kotvení dozdivěk do stávaj.zdiva ; dozdivky oken - výkr. 2- 07/08 ; kotvení k1- SD 20 1.+ 2. n.p. :0,9*2*2	m	3,60	89,79	323,24
2	311279002A	Zdivo z pórobet- přípl.za zazdivání otvorů do 4 m2 ; dozdivky oken - výkr. 2- 07/08 1.n.p. :0,25*(0,9+0,6*2)*2,1 dtto :0,25*(1,2+2*0,9+1,2)*2,1 dto :0,12*(0,9+0,6*2+1,2+2*0,9+1,2)*0,15 2.n.p. dle 1.n.p. :1,1025+2,205+0,1134	m3	6,84	3 568,47	24 414,76
3	312272223U00	Zed' výplň 25 cm z pórobeton.tvárnice 500kg/m3 ; dozdivky oken - výkr. 2- 07/08 1.n.p. :0,25*((9,6*0,9-1,2*0,3*2)+(0,9+0,6*2)*2,1) dtto :0,25*(1,2+2*0,9+1,2)*2,1 dtto :0,12*(9,6+0,9+0,6*2+1,2+2*0,9+1,2)*0,15 2.n.p. dle 1.n.p. :3,0825+2,205+0,2862 překlady :0,25*0,125*1,75*4	m3	10,93	3 568,47	38 998,38
4	317146403A	Překlad nosný PSF z porobet. H+H 125x125x1750 mm výkr. 2- 07/08 (př) :4*2	kus	8,00	498,95	3 991,60
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				67 727,98
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	611425531R00	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou ; u nadpraží oken a MV - SD- 18/19 výměra dle vysekání rýh :78,1*0,05	m2	3,91	1 323,55	5 168,46
6	612143003A	Mtž vnitř. omítkový rohový profil ; ukonč.profil - APU lišta vnitřní- SD- 18+20 ; okenní pásy - výkr.2- 07/08 Začátek provozního součtu 1.n.p. : (1,16+2*1,48)*2+(1,16+2*2,08)*(2+1)+(1,46+2*2,08)*2 dto :5,96+2,36+2*2,08*2+4,76+2*2,08+3,86+2*2,805 2.n.p. : (1,16+2*1,48)*2+3,56+2*2,08+(1,16+2*2,08)*(2+1) dto : (1,46+2*2,08)*2+(5,96+2,36+4,76+3,86+2*2,08*4) dveře - 1.n.p. : (1,2+2*2,975)*2 Konec provozního součtu APU lišta celkem :161,51 ; rohový profil LK výměra dle APU lišty :161,51-14,3	m	308,72	23,33	7 202,44
7	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková včet.pracov. lešení ; okenní pásy - výkr. 2- 07/08 ; nadpraží oken dle SD- 18 1.n.p. : (1,46+1,16*2+5,96+2,36)*(0,085+0,12+0,17) dto : (1,16*(2+1)+1,46+4,76+3,86)*(0,085+0,12+0,17) 2.n.p. : (3,56+1,46+1,16*2+5,96+2,36)*(0,085+0,12+0,17) dto : (1,16*(2+1)+1,46+4,76+3,86)*(0,085+0,12+0,17) ; ostění oken dle SD- 18+20 1.n.p. :0,205*2*2,08*(3+2+3)+0,205*2*(1,48*2+2,805) 2.n.p. :0,205*2*(2,08*(4+2+4)+1,48*2) ; okraje otvorů dle otlučení dle pol. 38/96 :6,8825	m2	46,39	521,51	24 192,95

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102o
Objekt :	02o Stav.objekt 02- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	612474116U00	Vni omítka stěn SMS na pórobeton tl 10mm ; dozdivky MV dle SD- 19+ 23 1.n.p. :((0,9-0,4)*3+0,6*2+1,2*2-0,4)*(2,1+0,15) dto :9,6*(0,9+0,15)-1,2*0,3*2 2.n.p. :((0,9-0,4)*3+0,6*2+1,2*2-0,4)*(2,1+0,15) dto :9,6*(0,9+0,15)-1,2*0,3*2	m2	39,87 10,58 9,36 10,58 9,36	295,12	11 766,43
9	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel ; výměry dle omítek ostění oken :46,3902 dozdivky MV :39,87	m2	86,26 46,39 39,87	212,28	18 311,32
10	612979001	Těsnění spár akrylát.tmelem vč.proříznutí spáry ; okenní pásy - výkr. 2- 07/08 ; pod parapety oken - SD- 21/22 1.n.p. :1,5+1,2*2+6,0+2,4+1,2+1,5+4,8+2,4 2.n.p. :3,6+1,5+1,2*2+6,0+2,4+1,2+1,5+4,8+3,9	m	49,50 22,20 27,30	43,92	2 174,04
11	617991032B	Těsnění spár fólií interiérovou s butylem (bez dodávky fólie) ; výkr. 2- 07/08+ SD- 18+20 1.n.p. :(1,2+2,1)*2*(2+1)+(1,5+2,1)*2*2+(6,0+2,1)*2 dtto :(2,4+2,1)*2+(4,8+2,1)*2+(3,9+2,825)*2+(1,2+1,5)*2*2 dtto :(1,2+2,975)*2*2 2.n.p. :(1,2+2,1)*2*(2+1)+(3,6+6,0+2,4+2,1*3)*2 dtto :(4,8+3,9+2,1*2)*2+(1,5+2,1)*2*2+(1,2+1,5)*2*2	m	221,55 50,40 47,05 16,70 56,40 51,00	16,47	3 648,93
12	622405217B	Kontaktní zateplení z EPS tl. 20mm vnitř.povrchů bez konečné povrch.úpravy ; nadpraží oken dle SD- 12 1.n.p. :(1,2*(2+5+2+2+1+4+2)+1,5*3)*0,085 2.n.p. :(1,2*(3+2+5+2+2+1+4+2)+1,5*3)*0,085 ; ostění oken a dveří 1.n.p. :0,205*2*(2,08*(3+2+3)+1,48*2+2,805) 2.n.p. :0,205*2*(2,08*(4+2+4)+1,48*2)	m2	23,67 2,22 2,52 9,19 9,74	1 752,98	41 494,26
13	622405297B	Kontaktní zateplení z EPS tl. 100mm vnitř.nadpraží bez konečné povrchové úpravy ; nadpraží oken dle SD- 12 P 120 1.n.p. :(1,2*(2+5+2+2+1+4+2)+1,5*3)*0,17 2.n.p. :(1,2*(3+2+5+2+2+1+4+2)+1,5*3)*0,17	m2	9,49 4,44 5,05	660,16	6 262,28
14	622405299B	Kontakt zatepl.- přípl. na EPS tl.120 mm místo tl. 100 mm pro vnitřní nadpraží výměra dle zatepl. P 120 :9,486	m2	9,49 9,49	27,45	260,39
15	28350106A	Profil okenní začíšťující APU lišta vnitřní výměra dle montáže :161,51*1,1	m	177,66 177,66	27,45	4 876,79
16	2835529003	Oken.fólie interiérová s butylem* šíř. 50mm výměra dle montáže :221,55*1,1	m	243,71 243,71	31,57	7 693,77
17	55392550	Profil rohový AL s tkaninou 2,5 m výměra dle montáže :147,21*1,1	m	161,93 161,93	17,16	2 778,74
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				135 830,80
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
18	627991032B	Těsnění spár fólií exteriérovou s butylem* (bez dodávky fólie) výměry dle vntř. těsnění :221,55	m	221,55 221,55	17,84	3 952,45
19	2835529013	Oken.fólie exteriérová s butylem* šíř. 50mm výměra dle montáže :221,55*1,1	m	243,71 243,71	32,94	8 027,64

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102o
Objekt :	02o Stav. objekt 02- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				11 980,09
Díl: 20	632455521a	Podlahy a podlahové konstrukce				
		Vyrovňovací potěr z termomaltu tl. 20 mm	m2	12,49	201,55	2 517,16
		; výkr. 2- 07/08+ SD- 21/22				
		1.n.p. : (1,5+1,2*2+6,0+2,4+1,2*2)*0,23		3,38		
		dto : (1,2+1,5+4,8+2,4)*0,23		2,28		
		2.n.p. : (3,6+1,5+1,2*2+6,0+2,4+1,2*2)*0,23		4,21		
		dto : (1,2+1,5+4,8+3,9)*0,23		2,62		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 517,16
Díl: 21	952901111R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	269,01	44,17	11 882,17
		1.+ 2.n.p. : 18,3*14,7*0,5*2		269,01		
		; Poznámka - rozsah čištění 1.a 2.n.p. bude upřesněn				
		; s dodavatelem stavby během realizace.				
22	953981203A	Chemické kotvy, PSK panel, hl. 140 mm, M12 včet. vrtání, bez dodávky závit. tyče	kus	85,00	104,31	8 866,35
		; pro kotvení OK oken, parapetů				
		dle SD- 24 4c+ 4e/Z : 17,2/0,3+0,6667+27		85,00		
23	3091201215	Závitová tyč M12/150 mm včet. podlož. a matic- vše pozinkováno	kus	85,00	19,21	1 632,85
		; pro kotvení OK oken, parapetů				
		dle SD- 24 4c+ 4e/Z : 17,2/0,3+0,6667+27		85,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				22 381,37
Díl: 24	766693809A	Bourání konstrukcí				
		Demontáž desek pro clonící zařízení nebo krycích desek nadpraží	m	156,20	20,59	3 216,16
		; krytí zateplení nad okny - výkr. SD- 18				
		1.n.p. : 7,2-1,2-0,4+9,6*2-0,4+10,5-0,4*2+2,4		36,50		
		2.n.p. : 9,6*3-0,4*2+14,4-0,4*2		41,60		
		Mezisoučet				
		; stávaj. garnýže (a)				
		výměra dle krycích desek : 78,1		78,10		
25	787600802R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 nebo dveří	m2	7,14	59,29	423,33
		; výkr. 2- 01 (a2)				
		1.n.p. P3 : 1,2*2,975*2		7,14		
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	12,35	24,70
		; výkr. 2- 01 (a)				
		1.n.p. P1 : 1*2		2,00		
27	968062375U00	Vyb oken+kř rám dř zdvoj -2m2	m2	7,20	183,05	1 317,96
		; výkr. 2- 01/02 (a)				
		1.n.p. : 1,2*1,5*2		3,60		
		2.n.p. : 1,2*1,5*2		3,60		
28	968062376U00	Vyb oken+kř rám dř zdvoj -4m2	m2	103,95	144,18	14 987,51
		; výkr. 2- 01/02 (a)				
		1.n.p. : 1,2*2,1*(2+5+2+1+4+2)+1,5*2,1*2		46,62		
		2.n.p. : 1,2*2,1*(3+2+5+2+1+4+2)+1,5*2,1*3		57,33		
29	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,24	163,53	692,96
		; výkr. 2- 01 (a)				
		1.n.p. P1 : 1,5*2,825		4,24		
30	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	19,76	39,52
		; výkr. 2- 01 (a2)				
		1.n.p. P3 : 2		2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102o
Objekt :	02o Stav. objekt 02- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	968072361U00	Vybourání meziokenní vložky vč.obkladu z PVC lamel ; výkr. 2- 01/2 (b) 1.n.p. :8+3+1+3 2.n.p. :3+1+8+3	kus	30,00	85,09	2 552,70
32	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 ; výkr. 2- 01 (a2) 1.n.p. P3 :1,2*2,975*2	m2	7,14	209,23	1 493,90
33	968072876R00	Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. nad 2 m2 nebo okenních mříží výkr. 2- 05 (M) :1,5*2,825+1,2*2,1*2	m2	9,28	55,09	511,10
34	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm ; dle SD- 19 - výměry dle nových parapetů dle truhlář. tabulek - 7/T :1,2*4	m	4,80	20,50	98,40
35	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm nebo z DTD ; výkr. 2- 01/2 + SD- 22 1.n.p. :5,6*3+4,4+6,8+2,1+2,7 2.n.p. :4,4*3+5,6*3+6,8+2,1	m	71,70	27,17	1 948,09
36	974082173R00	Vysekání rýh omítky stropů MVC šířka 5 cm ; stávající nadpraží oken - výkr. SD- 18 výměra dle bour. krycích desek :156,2/2	m	78,10	67,92	5 304,55
37	976075211R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg ; původ.podpěrná OK pro oken.parapety ; parapety dle výkr. 2- 01/02 (c) výměry dle nové OK 4a+ 4b/Z : (3,56*82+6,4*77)*0,001	t	0,78	7 164,38	5 621,89
38	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ; pod parapety oken a MIV - SD- 21/23 1.n.p. - okna : (1,5+1,2*2+6,0+2,4+1,2+1,5+4,8+2,4)*0,05 MIV : ((0,9-0,4)*3+0,6*2+1,2*2-0,4+9,6)*0,05 2.n.p. - okna : (3,6+1,5+1,2*2+6,0+2,4+1,2+1,5+4,8+3,9)*0,05 MIV : ((0,9-0,4)*3+0,6*2+1,2*2-0,4+9,6)*0,05 ; svislé okraje oken a MIV - SD- 20 1.n.p. : (2,975*2*2+2,1*2*3+(0,9+1,2)*2*2+2,825*2)*0,05 2.n.p. : (2,1*2*3+(0,9+1,2)*2*2)*0,05	m2	6,88	64,23	442,06
39	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % ; ostění a nadpraží oken - SD- 18/20 ; dle pohledů - výkr. 2- 05/06 P1 : (14,4+2*2,1)*0,2+(14,4+2*2,825)*0,2 P2 : (9,6+2*(0,9+2*1,2))*0,2*2 P3 : (9,6+2*2,1)*0,2 dto : (7,2+1,2+2*2,975)*0,2+(1,2+2*2,975)*0,2 P4 : (9,6+2*2,1)*0,2*2	m2	26,79	56,82	1 522,21
40	978041204R00	Odstranění KZS ostění EPS F tl. 40 mm bez omítky ; vnitř. zateplení nad okny - výkr. SD- 18 výměra dle bour. krycích desek :156,2/2*0,15	m2	11,72	56,33	659,91
41	978041208A	Odstranění KZS ostění z EPS F tl. 80 mm bez omítky ; vnitř. zateplení nad okny - výkr. SD- 18 výměra dle bour. krycích desek :156,2/2*0,12	m2	9,37	46,44	435,24
42	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 ; kolem bour.otvorů - 1 řada ; výkr. 2- 01/02 (o) 1.n.p. : 2*(2,0-0,725)*0,15	m2	0,77	170,46	130,40
				0,38		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102o
Objekt :	02o Stav. objekt 02- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	979011111R00	2.n.p. :2*(2,0-0,725)*0,15 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP výměra dle vodor.přesunu :10,2912/2	t	0,38 5,15 5,15		
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,29	239,17	2 461,35
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	92,62	11,78	1 091,07
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,29	232,71	2 394,87
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	61,75	25,94	1 601,72
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,29	219,59	2 259,85
Celkem za		96. Bourání konstrukcí				52 419,15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
49	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,43	480,51	5 970,37
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 970,37
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
50	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm ; výkr. 2- 01/02 (d) 1.n.p. :7,2-1,2+9,6*2+10,5+2,4 2.n.p. :9,6*3+14,4	m	81,30 38,10 43,20	22,73	1 847,95
51	764711114A	Oplech. parapetu z poplast.pl. 0,5 mm rš 260mm s polyester. úpravou ; dle klempíř.tabulek 10 až 14/KL :1,3*10+1,6*4+2,5*3+3,7 15 až 18/KL :4,0+4,9*2+6,1*2	m	56,60 30,60 26,00	366,82	20 762,01
52	764719011	Příplatek na celoploš.lepení PUR lepidlem ; dle klempíř.tabulek a det. SD- 21 10 až 14/KL :(1,25*10+1,55*4+2,45*3+3,65)*0,15*0,75 15 až 18/KL :(3,95+4,85*2+6,05*2)*0,15*0,75	m2	6,24 3,34 2,90	240,18	1 498,29
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP dle vodor.přesunu :0,1098/2	t	0,05 0,05	331,51	18,20
54	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	242,19	1,05	254,30
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11	354,87	38,95
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,44	20,73	9,10
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11	281,34	30,88
58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,44	31,27	13,73
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				24 473,41
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
59	766690720A	Osazení větr mříž+vyvřiznutí otvoru v parap. desce dle zámečn.tabulek - 5/Z :44	kus	44,00 44,00	68,62	3 019,28
60	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm dle výpisu plast.výrobků - 7/T :4	kus	4,00 4,00	139,62	558,48
61	766694124A	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm ; dle výpisu plast. výrobků 5+ 5b/T :63,0+14,4	m	77,40 77,40	316,49	24 496,33
62	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených s použitím stávaj.demontov.krytů výměra dle demontáže :51,9825	m2	51,98 51,98	263,29	13 686,47
63	766699722R00	Překrytí spár lištou z měkkého dřeva nebo plastové rohové ; kolem parapet. desek dle SD- 22 (y) 1.n.p. :5,6+4,4-0,1*2-(1,46+2*1,16)+2*0,6*4 dtto :5,6+6,8-0,1-(2,36+5,96)+2*0,6*3 dtto :2,1+5,6+2,7-(1,46+4,76+2,36)+0,6*(4+1) 2.n.p. :4,4*2+5,6-2*0,1-(3,56+1,46+2*1,16)+2*0,6*5 dtto :5,6+6,8-(2,36+5,96)+2*0,6*2	m	48,18 10,82 7,58 4,82 12,86 6,48	22,80	1 098,50

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102o
Objekt :	02o Stav.objekt 02- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	766699742R00	dtto :2,1+5,6+4,4-(1,46+4,76+3,86)+2*0,6*3 Překrytí spár latí z tvrdého dřeva nebo lamin.DTD ; dle výpisu plast. výrobků 5+ 5b/T :63,0+14,4	m	5,62 77,40	51,95	4 020,93
65	766699811A	Demontáž krytů topných těles natřených pro zpět montáž ; výkr. 2- 01/02+ SD- 22 1.n.p. (c) :(5,6*3-0,1*2+4,4+6,8+2,1+2,7+0,4)*0,725 2.n.p. (c) :(4,4*3+5,6*3-2*0,1+6,8+2,1)*0,725	m2	51,98	68,62	3 567,04
66	28342415A	Krycí lišta PVC včet.krytek na čele lišty výměra dle montáže :48,18*1,05	m	50,59 50,59	72,74	3 679,84
67	553130105	AL větrací mřížka š.150,dl. 800 mm do parap. (5/Z) dle zámeč.tabulek - 5/Z :44	kus	44,00 44,00	754,86	33 213,84
68	60780013A	Parapet interiéru z lamin.DTD š. 270 mm s nosem ; dle výpisu truhlář.výrobků - 7/T :1,2*4*1,04	m	4,99 4,99	483,11	2 411,69
69	60780015A	Parapet interiéru z lamin.DTD š. 400 mm s nosem ; dle výpisu truhlář.výrobků - 5b/T :14,4*1,04	m	14,98 14,98	495,46	7 420,01
70	60780019A	Parapet interiéru z lamin.DTD š. 600 mm s nosem ; dle výpisu truhlář.výrobků - 5/T :63,0*1,04	m	65,52 65,52	669,77	43 883,33
71	60780030A	Krycí laminovaná DTD š. 110 mm ; dle montáže truhlář.výrobků - 5+ 5b/T :77,4*1,04	m	80,50 80,50	124,89	10 053,15
72	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 511,09	0,77	1 163,54
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				152 272,42
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
73	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet ; stávaj.podhledy výkr. 2- 01 (p) :1,4*14,7	m2	20,58 20,58	125,99	2 592,87
74	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů výměra dle demont. kazet :20,58	m2	20,58 20,58	24,70	508,33
75	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty ; nový rošt pro stávaj. kazety výkr. 2- 07 (p) :1,4*14,7	m2	20,58 20,58	131,09	2 697,83
76	767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky stávající po demontáži ; nové podhledy výkr. 2- 07 (p) :1,4*14,7	m2	20,58 20,58	124,55	2 563,24
77	767649010A	Vstupní AL 1 křídlo.dveře s NSV 120/297,5 cm (10/Z) ze 2/3 zasklené dvojsklem ; dveře s přerušeným tepelným mostem ; samozavírač na vnitřní straně dveří,zajištění ; polohy dveří,na spodní hraně kartáčové ; těsnění,el.zámek napoj. na stávaj.systém dom. ; vrátného,zevnitř panik.kování,zvenku koule. ; cena za dodávku,montáž a zasklení. dle tabulek - 10/Z levé :1 dto - 10b/Z pravé :1	kus	2,00 2,00	66 005,89	132 011,78
78	767991913A	Uřezání konzol z ploché oceli 50/5 mm ; stávaj.konzoly parapet.desek ; dle SD- 19 - výměry dle nových parapetů dle truhlář. tabulek - 7/T :0,05*3*4	m	0,60 0,60	60,38	36,23
79	767995111U00	Mtž atypická zámečnická kce -5kg ; podpěrná OK pro oken.parapety dle výpisu - 4a/Z :3,56*82	kg	305,42 291,92	124,18	37 927,06

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 1361020
Objekt :	02o Stav.objekt 02- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem: (Kč)
80	767995112U00	dtto 4e/Z :0,5*27 Mtž atypická zámečnická kce -10kg ; podpěrná OK pro oken.parapety dle výpisu - 4b/Z :6,4*77,0 dto 4c+ 4d/Z :6,4*(17,2+7,1)	kg	13,50 648,32 492,80 155,52		58 361,77
81	5531301041	Podpěrná OK (ocel.nohy) pro oken.parapety (4a/Z) vč.základ.nátěru	kus	82,00	279,98	22 958,36
82	5531301042	Podpěr profil L 70/6 pro ukonč.parapetu (4b-d/Z) vč.základ.nátěru ; dle zámečn.tabulek 4b až 4d/Z :77,0+17,2+7,1	m	101,30	352,73	35 731,55
83	5531301045	Kotevní pl. 50/6 mm pro kotv.parapet desky (4e/Z) vč.základ.nátěru dle zámeč.tabulek - 4e/Z :27	kus	27,00 27,00	9,06	244,62
84	553130910	Rošt pro kazetový podhled z pozink. CD profilů ; nový rošt pro stávaj. kazety výměra dle montáže :20,58*3,5	kg	72,03	59,02	4 251,21
85	59596006.A	Kazeta stropního podhledu výměra dle montáže - 30% :20,58*0,3	m2	6,17 6,17	252,54	1 559,18
86	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 015,52	1,04	3 136,14
87	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,14	354,78	51,11
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,58	20,74	11,95
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,14	281,34	40,53
90	979082121R00	Příplatek za vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,14	31,31	4,51
Celkem za		767. Konstrukce zámečnické				304 688,27
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
91	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním ; dle výpisu plast.oken 16+ 17/T : (1,2+1,5)*2*4+(1,2+2,1)*2*6 18+ 19/T : (1,5+2,1)*2*4+(1,2*3+2,1)*2 20+ 21/T : (3,9+2,1)*2+(2,4+2,1)*2*2 22+ 23/T : (4,8+2,1)*2*2+(6,0+2,1)*2*2 25/T : (3,9+2,825)*2	m	204,85 61,20 40,20 30,00 60,00 13,45	408,58	83 697,61
92	611130NC116	Plastové okno 1 kříd. OS 120x150 cm (16/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	4,00	3 729,04	14 916,16
93	611130NC117	Plastové okno 2 kříd. OS 120x210 cm (17/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	6,00	6 318,92	37 913,52
94	611130NC118	Plastové okno 2 kříd. OS 150x210 cm (18/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	4,00	7 453,97	29 815,88
95	611130NC119	Sestava plast 2kř oken OS 3x120x210 cm (19/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	1,00	19 734,97	19 734,97
96	611130NC120	Sest plast 2kř oken OS 2x120+150x210 cm (20/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	1,00	20 868,64	20 868,64
97	611130NC121	Sestava plast 2kř oken OS 2x120x210 cm (21/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	2,00	13 020,79	26 041,58
98	611130NC122	Sestava plast 2kř oken OS 4x120x210 cm (22/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	2,00	26 449,18	52 898,36
99	611130NC123	Sestava plast 2kř oken OS 5x120x210 cm (23/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	2,00	33 164,77	66 329,54
100	611130NC125	Sest plast 2kř oken 2x120x210 cm+ balkon (25/T) dveří 150x282,5cm, 5-ti komor.rám, zaskl dvojsklem	kus	1,00	23 594,42	23 594,42
101	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3 758,11	0,77	2 893,74
Celkem za		769. Otvorové prvky z plastu				378 704,43
Díl:	776	Podlahy povlakové				

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 1361020
Objekt :	02o Stav. objekt 02- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
102	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC výkr. 2- 07 (p) :0,226*2	m	0,45 0,45	57,87	26,16
103	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně dodávky PVC podlahoviny tl. 2,0 mm výkr. 2- 07 (p) :1,5*0,3	m2	0,45 0,45	554,80	249,66
104	776525115U00	Spojování podlah svařování studeno výkr. 2- 07 (p) :1,5*2*0,3	m	2,10 2,10	30,19	63,40
105	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm výkr. 2- 07 (p) :1,5*0,3	m2	0,45 0,45	125,72	56,57
106	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	3,96	0,43	1,70
Celkem za		776 Podlahy povlakové				397,49
Díl:	781	Obklady keramické				
107	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm pod doplnění obkladu :4,898	m2	4,90 4,90	81,52	399,28
108	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady pod doplnění obkladu :4,898	m2	4,90 4,90	41,38	202,68
109	781473117U00	Mtž keram hladká lepidlo -45ks/m2 ; doplnění obkladu kolem nových oken ; výkr. 2- 07/08 1.n.p. :(0,15*2+0,226*2+0,65)*(2,0-0,725+0,15) dto :1,2*(0,226+0,15) 2.n.p. - dle 1.n.p. :1,9978+0,4512	m2	4,90 2,00 0,45 2,45	391,26	1 916,39
110	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 dle doplnění obkladu :4,898	m2	4,90 4,90	32,11	157,27
111	5978135700A	Obkládačka keram. 14,8x14,8 (barvu a design při způsobit původ.obkladu) výměra dle montáže :4,898*1,02	m2	5,00 5,00	513,30	2 564,45
112	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	52,40	2,00	104,80
Celkem za		781 Obklady keramické				5 344,88
Díl:	783	Nátěry				
113	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email ; podpěrné konstr.oken.parapetů 4a+ 4e/Z :0,25*(82+27) 4b až 4d/Z :(77,0+17,2+7,1)*0,15*2	m2	57,64 27,25 30,39	119,64	6 896,05
Celkem za		783 Nátěry				6 896,05
Díl:	784	Malby				
114	784111102R00	Penetrace podkladu systém.nátěrem pro malby 2 x ; výměry dle omítek - dle rozp. 02a ostění oken :46,3902 dozdívek MV :39,87 zazdívk svodu :(0,4+0,3)*2,975 rýha v nadpraží :78,1*0,05	m2	92,25 46,39 39,87 2,08 3,91	39,39	3 633,64
115	784453611U00	Malba 2x z tekutých směsí tón m -3,8 ; obvod. stěny 1.n.p. :(18,3-(0,25+0,4*3+0,95))*2*2,975 dto :(14,2*2-(0,75*2+0,4))*2,975 ; nemal.plochy přes 4 m2 -(5,96*2,08-4,0)-(2,36*2,08-4,0)*2-1,46*2,805-(4,76*2,08-4,0) Mezisoučet 2.n.p. :(18,3-(0,25+0,4*3+0,95))*2*2,975 dto :(14,2*2-(0,75*2+0,4))*2,975 ; nemal.plochy přes 4 m2	m2	317,88 94,61 78,84 -20,21 94,61 78,84	15,51	4 930,27

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. T.	Rozpočet: 136102o
Objekt :	02o Stav.objekt 02- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(3,56*2,08-4,0)-(5,96*2,08-4,0)-(2,36*2,08-4,0)		-12,71		
		-(3,86*2,08-4,0)-(4,76*2,08-4,0)		-9,93		
		Mezisoučet				
		zazdívký svodů : (0,4+0,3)*2,975		2,08		
		rýha v nadpraží : 78,4*0,15		11,76		
	Celkem za	784 Malby				8 563,91
Díl:	786	Čalounické úpravy				
116	786621121R00	Žaluzie lamelové oken zdvoj.otev.kovových nebo plastových, vnitřní (dodávka včet.montáže)	m2	115,39	411,74	47 509,65
		; dle výpisu plastových oken				
		16+21/T : 1,2*1,5*4+2,4*2,1*2		17,28		
		17+ 18/T : 1,2*2,1*6+1,5*2,1*4		27,72		
		19+ 20/T : 1,2*3*2,1+3,9*2,1		15,75		
		22+ 23/T : 4,8*2,1*2+6,0*2,1*2		45,36		
		25/T : 2,4*2,1+1,5*2,825		9,28		
117	786691003A	Montáž plastové techn.garnýže	m	60,00	56,27	3 376,20
		dle truhlář.tabulek - 26/T : 60,0		60,00		
118	286130126	Plastová technická garnýž	m	63,00	157,83	9 943,29
		výměra dle montáže : 60,0*1,05		63,00		
119	998786202R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m	%	608,29	0,23	139,91
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				60 969,05

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	136102p	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
02p	Stav. objekt	02- zateplení střeš. pláště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1361	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská	1834/8, Č. Těš	Náklady na m.j.	0
Projektant	MS- projekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MS- projekce s.r.o.			
Objednatel	Město Český Těšín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E- 7623/13
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	156 424	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	322 339	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem		478 764	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		14 905	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		493 669	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		493 669	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>Tomáš Závada</i>		Jméno : <i>Miroslav Synáček</i>	
Datum :		Datum : 09. 01. 2015		Datum : 09. 01. 2015	
Podpis :		Podpis:		Podpis: <i>[Signature]</i>	
		INTOZA s.r.o. ® Čáslavská 1583/99 705 00 Ostrava-Hulváky IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261		MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Městský úřad Český Těšín odbor investiční 2	
Základ pro DPH		0,0 %		493 669 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				493 669 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín	Rozpočet :	136102p
Objekt :	02p Stav.objekt 02- zateplení střeš.pláště		Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 18

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	443	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	108 623	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	27 354	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 440	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 565	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	189 486	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	105 677	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	11 478	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	9 733	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	265	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	5 700	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	14 905
CELKEM OBJEKT	156 424	322 339	0	0	14 905

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			478 764	0
Přesun stavebních kapacit			478 764	0
Mimostaveništní doprava			478 764	0
Zařízení staveniště			478 764	0
Provoz investora			478 764	0
Kompletační činnost (IČD)			478 764	0
Rezerva rozpočtu			478 764	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102p
Objekt :	02p Stav. objekt 02- zateplení střeš. pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34		Stěny a příčky				
1	340238211R00	Zazdívka otvorů pl. 1 m2, cihlami tl. zdi do 10 cm ; zazdívka nového střeš. svodu výkr. 2- 08/09 D6 : (0,4+0,3)*1,3	m2	0,91 0,91	486,73	442,92
	Celkem za	34 Stěny a příčky				442,92
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	631342124U00	Mazanina B polyst 900 kg/m3 tl. 12cm střecha S 160 - výkr. 2- 09 : 17,8*14,2*(0,1+0,05*0,667) ; stávající stříška nad vstupem výkr. SD- 14/15 : 3,6*2,28*(0,02+0,13*0,667)	m3	34,58 33,71 0,88	3 027,16	104 683,43
3	632451020AB	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. do 10 mm (cena extrapolací) ; střecha S 160- výkr. 2- 09+ SD- 04/05 D3+ D4 : (18,3+14,2)*2*0,25	m2	16,25 16,25	160,09	2 601,46
4	58591997.A	Plastifikátor do malt a betonu po 25 kg pro vyrovn. potěr atiky : 16,25*0,4	kg	6,50 6,50	205,87	1 338,16
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				108 623,05
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m střecha : 18,3*14,7/3	m2	89,67 89,67	44,17	3 960,72
6	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus nebo kabel. prostupů dle truhlář. tabulek - 10/T : 1	kus	1,00 1,00	106,71	106,71
7	953991412A	Vrt+osaz hmoždinek D-14mm do PSK panelu (včet. dodávky hmoždinek) ; střecha S 160- výkr. 2- 09+ SD- 04/05 D3+ D4 : (18,3+14,2)*2/0,3*2	kus	433,33 433,33	46,66	20 219,33
8	953991412U00	Vrt+osaz hmoždinek D-14mm do beton. stropu (včet. dodávky hmoždinek) ; pro uchyc. desek OSB na stříšce VS 20 výkr. SD- 14/15 : (3,7-2*0,3+2*(2,32-0,4))/0,3*2	kus	46,27 46,27	53,53	2 476,66
9	2861201071	Plastová prostup. tvarovka pro kabely prof. 50 mm s integrov. PVC manžetou dle truhlář. tabulek - 10/T : 1	kus	1,00 1,00	590,16	590,16
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27 353,58
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	712300845U00	Dmtž hlavice střecha -10° výkr. 2- 03 ZT+ VZT : 3+4	kus	7,00 7,00	45,29	317,03
11	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100 výkr. 2- 01 (f) : 1	kus	1,00 1,00	102,28	102,28
12	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125 výkr. 2- 03 (f) : 1	kus	1,00 1,00	114,88	114,88
13	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm ; odbourání stěn stávaj. výlezu na střechu - výkr. SD- 11 : (1,2+0,6)*2*0,225	m2	0,81 0,81	102,72	83,20
14	963015208A	Odstranění beton. zátěžových dlaždic 30/30 cm včet. podložky z PVC fólie výkr. 2- 03 (i) : 102	kus	102,00 102,00	6,86	699,72
15	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 ; poklop stáv. výlezu na střechu ; včet. spod. dvířek výkr. 2- 03+ SD- 10 (l) : 1+1	kus	2,00 2,00	19,76	39,52
16	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,62	269,24	436,17

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102p
Objekt :	02p Stav.objekt 02- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	969021111R00	; rám poklopu výlezu na střechu výkr. 2- 03 (l) :0,9*1,2 rám spod.dvířek dle SD- 10 :0,9*0,6 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	1,08 0,54 3,10	128,08	397,05
18	969021121R00	; střešní svod ze stříšky VS20 výkr. 2- 01 (f) + SD- 14 :2,95+0,15 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	3,10 1,50	140,43	210,65
19	971033521R00	; část střeš.svodu pro výměnu výkr. 2- 02/04 (f) :1,0+0,5 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,50 0,91	171,05	155,66
20	979011111R00	; stávaj. obezdívka střeš.svodu výkr. 2- 02/04 (f) + D6 : (0,4+0,3)*1,3 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,91 0,88	230,82	203,47
21	979081111R00	výměra dle vodor.přesunu :1,763/2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,88 1,76	239,17	421,65
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,87	11,78	186,91
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,76	232,71	410,26
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,58	25,94	274,39
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,76	219,59	387,13
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 439,95
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	32,39	480,51	15 564,89
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				15 564,89
Díl: 712		Živičné krytiny				
27	712300835A	Odstranění PVC krytiny střeš včet.separ.podložky ; střecha S 160 - výkr. 2- 03 SD- 04/05 D3+ D4 : (18,3+14,2)*2*0,25	m2	16,25 16,25	16,06	260,98
28	712309011A	Čištění stávající PVC krytiny ; střecha - výkr. 2- 03 (j) :17,8*14,2	m2	252,76 252,76	28,82	7 284,54
29	712311101RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP ; střecha - pod S 160- výkr. 2- 09 det. SD- 03 :17,8*14,2	m2	252,76 252,76	20,09	5 077,95
30	712379001	Povlakové krytiny ze střeš.fólie PVC tl. 1,6 mm (včet.dodávky materiálu a kotev) ; střecha dle výkr. 2- 09+ SD- 03/05 S 160 : (18,3+2*0,26)*(14,7+2*0,26) kolem atik : (17,8-2*0,1*2+14,2)*2*0,1	m2	292,76 286,44 6,32	543,14	159 009,88
31	712379012	;Poznámka- cena obsahuje dodávku a montáž krytiny, ;podkladní geotextilie a poplastovaných plechů včetně ;mechan.kotvení do nové polystyrenbeton.mazaniny. Úprava vytažení stávající PVC krytiny na atiku odřiz. a nové kotvení (včet.dod.poplast.plechu) ; střecha dle výkr. 2- 09	m	64,00	172,93	11 067,52
32	712379013	dle SD- 04/05 : (17,8+14,2)*2 Oprava stávající PVC krytiny pilepením vč.dodávky ; střecha dle výkr. 2- 09+ SD- 03 doplnění krytiny :5,0	m2	64,00 6,75 5,00	310,18	2 093,72
33	712999011	; zaslepení výlezu na střechu výkr. SD- 11 (h) : (1,2+2*0,1)*(0,9+2*0,1) dtto : (1,2+0,9)*2*0,05 Napojení původ.střeš.krytiny na novou vpusť modif. asfalt.pásem (včet.dodávky NAIP)	kus	1,54 0,21 1,00	474,88	474,88

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102p
Objekt :	02p Stav.objekt 02- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	998712202R00	výkr. 2- 09 pro :1		1,00		
35	979011111R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 858,44	1,96	3 642,54
36	979081111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,23	331,87	75,50
37	979081121R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23	354,46	80,64
38	979082111R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,05	20,71	42,40
39	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23	281,45	64,03
40	979990122R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,91	31,36	28,54
		Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	0,23	1 244,79	283,19
	Celkem za	712 Živичné krytiny				189 486,30
Díl:	713	Izolace tepelné				
41	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem ,1vrstvá ; zaslepení výlezu na střechu	m2	0,54	69,67	37,62
		výkr. SD- 11 (s) :0,9*0,6		0,54		
42	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK včet.dodávky lepidla	m2	252,76	94,15	23 797,35
		střecha S 160 - výkr. 2- 09 :17,8*14,2		252,76		
43	713141135U00	Izol tep střeš pl lepená stud bod ; horní plochy atik dle SD- 04/05	m2	31,86	69,67	2 219,66
		2- 09 S 160 :(16,4+14,7+0,14-0,48)*2*0,48		29,53		
		dtto :1,9*0,35*2		1,33		
		; kolem střeš.vpustí - 2.vrstva				
		SD- 07 D6 :1,0*1,0		1,00		
44	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	252,76	17,29	4 370,22
		střecha S 160 - výkr. 2- 09 :17,8*14,2		252,76		
45	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střešy, přelep. spojů ; zaslepení výlezu na střechu	m2	0,99	50,74	50,23
		výkr. SD- 11 (s) :0,9*0,6+(0,9+0,6)*2*0,15		0,99		
46	713392619B	Výplň prostoru montážní pěnou bez dodání pěny ; střeš.dilatace D4 - výkr.	I	59,28	60,39	3 580,07
		SD- 05 :0,05*0,25*1,9*2*1000		47,50		
		; kolem nové vpustí 2/T				
		výkr. SD- 07 D6 :3,142*0,125*0,6*0,05*1000		11,78		
47	23170135	PU montážní pěna pistolová 750 ml ; předpoklad ca 24X zvětš.objemu	kus	4,00	174,30	697,20
		1 kartuše na 18 litrů :59,2825/18,0+0,7065		4,00		
48	28375430	Polystyren extrudovaný STYROFOAM IB tl. 120-140 mm ; kolem střeš.vpustí - 2 vrstvy	m3	0,24	2 676,35	655,17
		SD- 07 D6 :1,0*1,0*0,12*2*1,02		0,24		
49	28375764.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 S	m3	20,63	1 578,37	32 554,20
		výměra dle montáže :252,76*0,08*1,02		20,63		
50	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S ; výměry dle montáže	m3	23,14	1 578,31	36 527,30
		střecha S 160 :252,76*0,08*1,02		20,63		
		atiky dle SD- 04/05 :30,8596*0,08*1,02		2,52		
51	63140510.A	Deska tepelněizolač.víceúčel. min.vlna tl. 100mm výměra dle montáže :0,54*1,02	m2	0,55	107,59	59,26
				0,55		
52	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 045,48	1,08	1 129,12
	Celkem za	713 Izolace tepelné				105 677,41
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
53	721170965A	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 125 ; pro výměnu střeš.vtoku	kus	1,00	244,25	244,25
		střeš.svod 2/T :1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102p
Objekt :	02p Stav. objekt 02- zateplení střeš. pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm ; dle truhlář. tabulek střeš. svod 2/T :2,0	m	2,00	960,68	1 921,36
55	721239002A	Montáž střešního vtoku s nástavcem vpusti vč. manžet a ochran. koše dle truhlář. tabulek - 2/T :1	kus	1,00	1,37	1,37
56	721273191A	Montáž plastového větracího komínku dle truhlář. tabulek - 9/T :3	kus	3,00	50,78	152,34
57	286120145	Plast. větrací komínek sanační s integ. PVC manžetou a těsn. manžetou uvnitř vč. dešť. krytky dle truhlář. tabulek - 9/T :3	kus	3,00	1 056,82	3 170,46
58	551622012101	Vtok střešní svislý DN 125 mm s integrovanou PVC manžetou vč. ochran. koše dle truhlář. tabulek - 2/T :1	kus	1,00	4 438,68	4 438,68
59	551622012603	Nástavec střeš vpusti DN 125 v 500 PVC* s integ rovanou PVC manžetou dle truhlář. tabulek - 2/T :1	kus	1,00	1 441,13	1 441,13
60	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	113,70	0,95	108,01
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						11 477,60
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
61	762511217U00	Podlaha OSB 24 sraz lepená ; zaslepení výlezu na střechu výkr. SD- 11 (h) :1,2*0,9	m2	1,08	365,09	394,30
62	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah ; zaslepení výlezu na střechu výměra dle montáže OSB desek :1,08*0,024	m3	0,03	225,87	5,85
63	762810014U00	Záklop OSB 18 sraz na trám šroub ; střecha S 160- výkr. 2- 09+ SD- 04/05 D3 : (18,3+2*0,14*2+14,7-2*0,48-1,9)*2*0,48 D4 :1,9*0,35*2	m2	30,80	288,20	8 877,14
64	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů výměra dle záklopu :30,902*0,018	m3	0,56	214,29	119,19
65	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	93,96	3,58	336,39
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						9 732,87
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
66	763131431U00	SDK podhled DF 12,5 -TI 2xCD+UD ; zaslepení výlezu na střechu výkr. SD- 11 (s) :0,9*0,6	m2	0,54	487,30	263,14
67	998763402U00	Přesun % SDK kce objekt v -12m	%	2,63	0,77	2,03
Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové						265,17
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
68	764346250A	Prodloužení stávaj. VZT komínku z poplast. Pz ple chu prof. 175 mm dle tabulek - 9/KL :4	kus	4,00	548,99	2 195,96
69	764352202A	Žlaby podokapní půlkruh z poplast. pl. d 125 mm vč. kotev. prvků a všech doplňků dle tabulek - 1/KL :3,8	m	3,80	422,10	1 603,98
70	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm z poplastov. plechu ; stávající oplechov. atik výkr. 2- 03 (n) : (18,3+14,7)*2	m	66,00	25,57	1 687,62
71	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP dle vodor. přesunu :0,1518/2	t	0,08	331,49	25,16
72	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	56,41	1,05	59,23

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136102p
Objekt :	02p Stav.objekt 02- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,15	354,87	53,87
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,61	20,72	12,58
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,15	281,29	42,70
76	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,61	31,27	18,99
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				5 700,09
Díl:	M21	Elektromontáže				
77	900 RT5	Hzs - neomezené práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 8 Hromosvody ; hromosvodná soustava vč. svisl.svodů demontáž - výkr. 2- 01/03 (e) :10,0 opět.montáž bez svisl.svodů :36	h	46,00	288,22	13 258,12
78	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hromosvodu	h	6,00	274,48	1 646,88
Celkem za		M21 Elektromontáže				14 905,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	136103n	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
03n	Stav. objekt	03- zateplení obvod. pláště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1361	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská	1834/8, Č. Těš	Náklady na m.j.	0
Projektant	MS- projekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MS- projekce s.r.o.			
Objednatel	Město Český Těšín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E- 7623/13
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	581 940	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	17 203	Přesun stavebních kapacit		0
R	M práce celkem	3 599	Mimostaveništní doprava		0
N	M dodávky celkem	1 248	Zařízení staveniště		0
ZRN celkem		603 990	Provoz investora		0
			Kompletační činnost (IČD)		0
HZS		1 098	Rezerva rozpočtu		0
ZRN+HZS		605 088	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost. náklady+HZS		605 088	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Závada		Jméno : Miroslav Synáček	
Datum :		Datum : 09. 01. 2015		Datum : 09. 01. 2015	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		INTOZA s.r.o. ® Varšavská 1583/99 709 00 Ostrava-Hulváky IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261		MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Městský úřad Český Těšín odbor investiční 2	
Základ pro DPH		0,0 %		605 088 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				605 088 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín	Rozpočet :	136103n
Objekt :	03n Stav.objekt 03- zateplení obvod.pláště		Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 18

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 368	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	1 332	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	70 891	0	0	0	0
622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav	414 346	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	10 070	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	432	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	53 948	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 484	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 211	0	0	0	0
975 Podchycování konstrukcí	3 233	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 627	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	6 489	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	744	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	800	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 427	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 513	0	0	0
783 Nátěry	0	1 229	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	1 248	3 210	1 098
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	388	0
CELKEM OBJEKT	581 940	17 203	1 248	3 599	1 098

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			599 143	0
Přesun stavebních kapacit			599 143	0
Mimostaveništní doprava			599 143	0
Zařízení staveniště			602 741	0
Provoz investora			602 741	0
Kompletační činnost (IČD)			603 990	0
Rezerva rozpočtu			603 990	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103n
Objekt :	03n Stav.objekt 03- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 ; pro nový okap.chodník - dle SD- 01 výkr. 3- 07 D1 : $(16,4-4,7+0,62)*0,62*0,28$ dtto : $(14,7*2+0,12-(1,5+1,15))*0,62*0,28$	m3	6,80 2,14 4,66	158,55	1 078,68
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 odhad 50% z hloubení :6,8034*0,5	m3	3,40 3,40	20,71	70,45
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výměra dle hloubení :6,8034	m3	6,80 6,80	221,84	1 509,27
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výměra dle hloubení :6,8034	m3	6,80 6,80	101,43	690,07
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (bez dodávky jílu) ; pro nový okap.chodník - dle SD- 01 výkr. 3- 07 D1 : $(16,4-4,7+0,62)*0,62*0,18$ dtto : $(14,7*2+0,12-(1,5+1,15))*0,62*0,18$	m3	4,37 1,37 3,00	69,82	305,36
6	979097115U00	Skládkovné - ostatní zeminy dle odvozu :6,8034*1,8	t	12,25 12,25	118,71	1 453,73
7	001290002	Pořízení jílovité zeminy včet.dopravy výměra dle zásypu :4,3736	m3	4,37 4,37	288,20	1 260,47
	Celkem za	1 Zemní práce				6 368,03
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
8	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm ; pro nový okapový chodník výměra dle dlažby :19,595 ; pro žlabovku u stříšky VS 20 výkr. SD- 14 (C) :0,4*0,3	m2	19,72 19,60 0,12	67,54	1 331,55
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				1 331,55
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení ; nová okna a vstup.dveře ; 1.n.p.- výkr. 3- 07 $1,2*2,1*(2+7*2)+1,5*2,1*2+1,2*1,5*2$; 2.n.p. - výkr. 3- 08 $1,2*2,1*(5+7*2)+1,5*2,1*3+1,2*1,5*2$ Mezisoučet vstupní dveře : $(1,5+1,05)*2,825+1,2*2,975*2$	m2	125,49 50,22 60,93 14,34	37,51	4 707,27
10	622459003A	Vyrovnání nerovností fasády staveb. lepidlem v tl. do 20 mm výměra dle mytí z 50% :346,2955*0,5	m2	173,15 173,15	100,41	17 385,77
11	622481118U00	Potažení vně stěn sklovi+tmel ; ostění oken a dveří ; pod silikon.omítku P1 : $((1,12+1,42+4,72)*2+3,82+2,06*2*7)*0,14$ dto : $(3,82+2*2,585)*0,14$ P2 : $(5,92+2,32+2*2,06*2)*0,14$ P3 : $(3,52+1,42*2+1,12*4+2*2,06*7)*0,14$ dto : $(1,12+2*2,735)*(0,14+0,2)*2$ P4 : $(1,12+2*1,46)*0,14*2*2$ dto : $(0,97+2*2,585)*(0,14+0,2)$ Mezisoučet ; pod dekorat. omítku	m2	27,18 6,61 1,26 4,61 5,56 4,48 2,26 2,09	212,26	5 769,35

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103n
Objekt :	03n Stav.objekt 03- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	622903110U00	P1 :0,12*2*0,25 P3 :0,32*2*0,2*2 Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou ; výkr. 3- 01/06 - dle pohledů P1 až P4 : (16,4+14,7*2+18,3)*7,325 ; soklík od UT P1 : (18,3-9,7)*0,05+9,7*0,5 P2+ P3 : (14,7+16,4)*0,15 P4 : 14,7*(0,15+0,2/2)+1,25*0,15 Mezisoučet ; pásy oken a dveří P1 : (14,4+2,1)*2*0,14-14,4*2,1 dto : ((10,5+2,4+2,825)*2+1,5)*0,14-((10,5+2,4)*2,1+1,5*2,825) P2 : ((9,6+2,1)*2*0,14-9,6*2,1)*2 P3 : (9,6+2,1)*2*0,14-9,6*2,1 dto : ((7,2+2,975)*2+1,2)*0,14-(7,2*2,1+1,2*2,975) dto : (1,2+2*2,975)*0,14-1,2*2,975 P4 : ((9,6+0,9+2*1,2)*2*0,14-(9,6*0,9+1,2*1,2*2))*2	m2	0,06 0,26 346,30 469,53 5,28 4,67 3,86 -25,62 -26,71 -33,77 -16,88 -15,67 -2,57 -15,82	38,44	13 311,60
13	627991002R00	Těsnění spár těsn.provazcem včet.dodávky ; okapový chodník na zpev.plochách ; výkr. 3- 07+ SD- 02 D2 : 4,7+1,15+18,3+2*0,12+1,5+0,12	m	26,01	72,10	1 875,32
14	627991010B	Těsnění spár komprimační PUR páskou (bez dodávky pásky) ; okapový chodník na zpev.plochách výměra dle těsnění provazcem :26,01	m	26,01	21,96	571,18
15	627999002	Těsnění spár *MS* - polymerovým tmelem vč.dodávky ; okapový chodník na zpev.plochách výměra dle těsnění provazcem :26,01	m	26,01	78,22	2 034,50
16	28355224	Páska těsnící komprimační 5-10x20 mm šedá výměra dle montáže :26,01*1,05	m	27,31	75,75	2 068,77
17	58612101	Stavební lepidlo - lepicí a stěrk.tmel výměra dle vyrov.fasády :173,1478*15,0	kg	2 597,22	8,92	23 167,18
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				70 890,95
Díl: 18	622 620471123U00	Zateplení fasády včet. povrch. úprav Vnější silikon. tkvr probarvená omítka Z tl 2mm ; na zateplení fasády P140 - nad soklem ; výkr. 3- 07/12 - dle pohledů P1 až P4 : (18,3+16,4+14,7*2+2*0,14*3)*(7,325-0,2) Mezisoučet ; ostění oken a dveří P1 : ((1,12+1,42+4,72)*2+3,82+2,06*2*7)*0,14 dto : (3,82+2*2,585)*0,14 P2 : (5,92+2,32+2*2,06*2)*2*0,14 P3 : (3,52+1,42*2+1,12*4+2*2,06*7)*0,14 dto : (1,12+2*2,735)*(0,14+0,2)*2 P4 : (1,12+2*1,46)*0,14*2*2 dto : (0,97+2*2,585)*(0,14+0,2) Mezisoučet ; odpočet oken a dveří P1 : -(1,12*2+1,2*(3+2)+1,42*2)*2,06	m2	383,38 462,70 6,61 1,26 4,61 5,56 4,48 2,26 2,09 -22,82	265,99	101 976,02

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103n
Objekt :	03n Stav.objekt 03- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dto :-(1,12*2+1,2*(3+2)+1,42)*2,06+1,42*2,585)		-23,57		
		P2 :-(1,12*2+1,2*(4+1))*2,06*2		-33,95		
		P3 :-(1,12*5+1,2*2+1,42*2)*2,06		-22,33		
		dto :-(1,12*2,735*2		-6,13		
		P4 :-(1,12*1,46*2*2+0,97*2,585)		-9,05		
		Mezisoučet				
		; stávající stříška nad vstupem				
		VS 20 :3,7*2,32+(3,7+2*2,32)*0,37		11,67		
19	620471821U00	Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky	m2	408,22	27,48	11 217,87
		pod silikon.omítku :383,3829		383,38		
		pod dekorat.sokl :24,8365		24,84		
20	622143003U00	Mtž omítkový rohový profil	m	392,66	0,96	376,95
		; dle pohledů - výkr. 3- 11/12				
		; okapní rohový profil LT				
		; nad okny a dveřmi				
		P1 :-(1,12+1,42+4,72+3,82)*2		22,16		
		P2 :-(5,92+2,32)*2		16,48		
		P3 :-(1,12*2+1,42)*2+3,52+1,12*2		13,08		
		P4 :1,12*2*2+0,97		5,45		
		stávaj.stříška :3,7*2*2,32		8,34		
		Mezisoučet				
		; profil začistiřovací- APU lišta				
		P1 :1,12+1,42+4,72+3,82+2*2,06*4		27,56		
		dto :1,12+1,42+4,72+2*2,06*3+3,82+2*2,785		29,01		
		P2 :-(5,92+2,32+2*2,06*2)*2		32,96		
		P3 :-(1,12*2+1,42)*2+3,52+2*2,06*7		39,68		
		dto :-(1,12+2*2,935)*2		13,98		
		P4 :-(1,12+2*1,46)*2*2+0,97+2*2,785		22,70		
		Mezisoučet				
		; parapetní profil LPE				
		P1 :-(1,12+1,42+4,72+3,82)*2-1,42		20,74		
		P2 :-(2,32+5,92)*2		16,48		
		P3 :-(1,12*2+1,42)*2+3,52		10,84		
		P4 :1,12*2*2		4,48		
		Mezisoučet				
		; rohový profil LK				
		P1 :2,06*2*(4+3)+2,785*2		34,41		
		P2 :2,06*2*(2+2)		16,48		
		P3 :2,06*2*(4+3)+2,935*2*2		40,58		
		P4 :1,46*2*(2+2)+2,785*2		17,25		
21	622405237A	Kontaktní zateplení z EPS tl.40mm bez konečné povrch.úpravy	m2	6,57	543,45	3 569,81
		; ostění vstup.dveří - výkr. 3- 07/12				
		pohled P3 :-(1,12+2*2,735)*(0,14+0,2)*2		4,48		
		dto P4 :-(0,97+2*2,585)*(0,14+0,2)		2,09		
22	622405297A	Kontaktní zateplení z EPS tl. 100mm bez konečné povrchové úpravy	m2	344,85	545,36	188 066,58
		; zateplení fasády P140 - nad soklem				
		; výkr. 3- 07/12 - dle pohledů				
		P1 až P4 :-(18,3+16,4+14,7*2+2*0,14*3)*(7,325-0,2)		462,70		
		Mezisoučet				

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103n
Objekt :	03n Stav.objekt 03- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		; odpočet oken a dveří				
		P1 :-(1,12*2+1,2*(3+2)+1,42*2)*2,06		-22,82		
		dto :-(1,12*2+1,2*(3+2)+1,42)*2,06+1,42*2,585)		-23,57		
		P2 :-(1,12*2+1,2*(4+1))*2,06*2		-33,95		
		P3 :-(1,12*5+1,2*2+1,42*2)*2,06		-22,33		
		dto :-1,12*2,735*2		-6,13		
		P4 :-(1,12*1,46*2*2+0,97*2,585)		-9,05		
		Mezisoučet				
23	622405299A	Kontakt zatepl.- přípl. na EPS tl.140 mm místo tl. 100 mm včet.del.kotvení	m2	344,85	86,46	29 815,60
		výměra dle zatepl. P 140 :344,8485		344,85		
24	622405336A	Kontaktní zateplení z extrud. PS tl.40mm	m2	0,24	429,75	103,14
		; ostění dveří v zatepl.soklu				
		výkr. 3- 07/12 P3 :0,2*2*0,2*2		0,16		
		dtto P4 :0,2*2*0,2		0,08		
25	622405396U00	Kontaktní zateplení z extrud. PS tl.100mm	m2	35,53	515,01	18 296,76
		; zateplení soklu X 120				
		; výkr. 3- 07/12 - dle pohledů				
		P1 :(18,3+2*0,12)*0,25+9,7*0,45		9,00		
		dto :(0,12*2-1,42)*0,2		-0,24		
		P2 :(14,7+2*0,12)*(0,2+0,4)-1,5*0,35		8,44		
		P3 :(16,4+0,12)*(0,2+0,4)-(3,7*0,4+1,12*0,2*2)		7,98		
		P4 :(14,7+0,12-0,97)*(0,2+0,4)+1,4*0,3+2,5*0,2		9,23		
		Mezisoučet				
		; nad stávaj. stříškou - výkr.				
		SD- 14/15 D10 :3,7*0,3		1,11		
26	622405399A	Kontakt zatepl z extrud PS- přípl na tl. PS 120 mm	m2	35,53	96,06	3 412,72
		výměra dle zatepl. X 120 :35,527		35,53		
27	622405541A	Kontaktní zatepl. min vlna-KV tl 50 mm vč.perlinky bez konečné povrch.úpravy	m2	11,29	904,86	10 219,31
		; stávající stříška nad vstupem				
		VS 20 :3,6*2,28+(3,7+2*2,32)*0,37		11,29		
28	622405912B	KZS - základací sada zateplení *ETICS 2009* (dodávka vč.osazení)	m	60,31	177,19	10 686,33
		výkr. 3- 07 :-(16,4+14,7*2+18,3+2*0,14*3)-(1,42+2*1,12+0,97)		60,31		
29	622405912U00	KZS základací lišta	m	3,70	149,06	551,52
		; nad stávaj.stříškou - výkr.				
		SD- 14/15 :3,7		3,70		
30	622405922U00	KZS dilatační lišta rohová typ V	m	11,18	308,28	3 445,03
		; svislá dilatace mezi obj. 03 a 02				
		výkr. 3- 07/12 (dl) :7,325+0,15		7,48		
		; vodor.dilatace u stávaj.stříšky				
		výkr. SD- 14/15 D10 :3,7		3,70		
31	622432112R00	Omlítka stěn dekorativní střednězrná na bázi pryskyřic	m2	24,84	522,11	12 967,39
		; na zatepleném soklu X 120				
		; výkr. 3- 07/12 - dle pohledů				
		P1 :(18,3+2*0,12)*0,25+9,7*0,45		9,00		
		dto :(0,12*2-1,42)*0,2		-0,24		
		P2 :(14,7+2*0,12)*(0,2+0,15)-1,5*0,1		5,08		
		P3 :(16,4+0,12)*(0,2+0,15)-3,7*0,15		5,23		
		dto :(0,32*2-1,12)*0,2*2		-0,19		
		P4 :(14,7+0,12)*(0,2+0,15+0,2/2)-1,5*0,15		6,44		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103n
Objekt :	03n Stav. objekt 03- zateplení obvod.plášť	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	622489001	dto : $(0,12*2-0,97)*0,2-0,97*0,35$ Příplatek na pancéřovou úpravu ; na zatepl.soklu X120 dle dekorat.omítky :24,8365 ; nad soklem do výš. + 2,785 ; výkr. 3- 07/12 - dle pohledů P1 až P4 : $(18,3+16,4+14,7*2+2*0,14*3)*(2,785-0,2)$ Mezisoučet ; ostění oken a dveří P1 : $(1,12+1,42+4,72+2,06*2*3)*0,14$ dto : $(3,82+2*2,585)*0,14$ P2 : $(5,92+2,32+2*2,06*2)*0,14$ P3 : $(1,12*2+1,42+2,06*2*3)*0,14$ dto : $(1,12+2*2,735)*(0,14+0,2)*2$ P4 : $(1,12+2*1,46)*0,14*2$ Mezisoučet ; odpočet oken a dveří P1 : $-(1,12*2+1,2*(3+2)+1,42)*2,06-1,42*2,585$ P2 : $-(1,12*2+1,2*(4+1))*2,06$ P3 : $-(1,12*2+1,42)*2,06-1,12*2,735*2$ P4 : $-(1,12*1,46)*2$ Mezisoučet	m2	-0,49 149,39 24,84 167,87 2,75 1,26 2,31 2,24 4,48 1,13 -23,57 -16,97 -13,67 -3,27	57,64	8 611,02
33	28350105.A	Profil nadokenní LT vč. okapničky výměra dle montáže :65,51*1,1	m	72,06 72,06	26,08	1 879,35
34	28350106	Profil okenní začíšťující APU lišta výměra dle montáže :165,89*1,1	m	182,48 182,48	27,17	4 957,95
35	28350107.A	Profil okenní LPE pod parapet vč. lep. pásky výměra dle montáže :52,54*1,1	m	57,79 57,79	33,35	1 927,43
36	55392550	Profil rohový AL s tkaninou 2,5 m výměra dle montáže :108,72*1,1	m	119,59 119,59	18,94	2 265,07
Celkem za		622 Zateplení fasády vč. povrch. uprav				414 345,86
Díl: 37	632921913R00	Podlahy a podlahové konstrukce Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm ; nový okap.chodník - dle SD- 01 (a) výkr. 3- 07 D1 : $(16,4-4,7+0,62)*0,5$ dtto : $(14,7*2+0,12-(1,5+1,15))*0,5$	m2	19,60 6,16 13,44	513,90	10 069,87
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				10 069,87
Díl: 38	935111111R00	Dokončovací práce inženýrských staveb Osazení přík. žlabu do šterkopísku z tvárnice 50 cm ; úprava u stávající stříšky VS 20 výkr. SD- 14 (C) :0,4	m	0,40 0,40	65,41	26,16
39	59227442	Žlab průběžný zkrác TBO 1-30/40 400x300x100 mm dle výkr. SD- 14 (C) :1*1,01	kus	1,01 1,01	401,39	405,40
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				431,57
Díl: 40	941311111U00	Lešení a stavební výtahy Mtž leš řad modul leh š 0,9m v 10m ; dle pohledů - výkr. 3- 05/06 P1 : $(18,3+2*1,04)*(7,325+0,05-1,8)+(9,7+1,04)*0,45$ P2 : $(14,7+2*1,04)*(7,325+0,15-1,8)$ P3 : $(16,4+1,04)*(7,325+0,15-1,8)$ P4 : $(14,7+1,04)*(7,325+0,15+0,2/2-1,8)+1,25*0,15$	m2	403,74 118,45 95,23 98,97 91,09	41,17	16 621,81
41	941311211U00	Přípl ZKD den lešení k 94131-1111/2	m2	12 515,82	1,24	15 519,61

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín	Rozpočet: 136103n
Objekt :	03n Stav. objekt 03- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	941311811U00	; doba použití - odhad 1měsíc/1 záběr výměra dle zřízení :403,736*31 Dmtž leš řad modul leh š 0,9m v 10m	m2	12 515,82 403,74	27,45	11 082,55
43	944944011R00	výměra dle zřízení :403,736 Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	403,74 474,08	9,88	4 683,87
44	944944031R00	; dle pohledů - výkr. 3- 05/06 P1 : (18,3+2*1,04)*(7,325+0,05-0,8)+(9,7+1,04)*0,45 P2 : (14,7+2*1,04)*(7,325+0,15-0,8) P3 : (16,4+1,04)*(7,325+0,15-0,8) P4 : (14,7+1,04)*(7,325+0,15+0,2/2-0,8)+1,25*0,15	m2	138,83 112,01 116,41 106,83	6,81	3 228,46
45	944944081R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 výměra dle zřízení :474,076 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken (výměra dle zřízení)	m2	474,08 474,08 474,08	5,93	2 811,27
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						53 947,58
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
46	953941721R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém ; nové kotvení hromosvodu výkr. 3- 05/06 - pohledy P2+ P4 :5*(2+1)	kus	15,00 15,00	110,52	1 657,80
47	953991412U00	Vrt+osaz hmoždinek D-14mm do beton.stropu (včet.dodávky hmoždinek) ; pro uchyc.desek OSB na stříšce VS 20 výkr. SD- 14/15 : (3,7-2*0,3+2*(2,32-0,4))/0,3*2	kus	46,27 46,27	53,53	2 476,66
48	553130901	Kotevní prvek pro lano hromosvodu včet. žárového pozinkování ; výkr. 3- 05/06 - pohledy P2+ P4 : (2+1)*5	kus	15,00 15,00	23,33	349,95
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 484,41
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
49	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro opět.položení ; stávaj.okap.chodník výkr. 3- 01 (g) : (16,4-4,7+0,5+14,7*2-(1,5+1,15))*0,5	m2	19,48 19,48	21,96	427,67
50	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm výměra dle rozebr.dlažby (g) :19,475	m2	19,48 19,48	62,00	1 207,45
51	974042577R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x30 cm ; pro osazení žlabovky výkr. SD- 14 (C) :0,4	m	0,40 0,40	502,93	201,17
52	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 ; stávaj.keram.venk.soklík - výkr. 3- 05/06 P1 : (18,3-9,7-1,5+2*0,2)*0,2+9,7*0,5 P2 : 14,7*(0,05+0,15) P3 : (16,4-3,6)*(0,05+0,15)+(3,6-2*1,2+2*0,2*2)*0,15 P4 : 14,7*(0,15+0,2/2)+1,25*0,15-1,15*0,35	m2	15,61 6,35 2,94 2,86 3,46	96,34	1 503,87
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP výměra dle vodor.přesunu :4,5581/2	t	2,28 2,28	230,82	526,06
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,56	239,17	1 090,16
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,02	11,78	483,25
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,56	232,71	1 060,71
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,35	25,94	709,42
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,56	219,59	1 000,91
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						8 210,67
Díl: 975	Podchycování konstrukcí					

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103n
Objekt :	03n Stav.objekt 03- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	975053151R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m ; podepření stříšek u vstupu pod fasádní lešení - výkr. 3- 02/07 :3,6*2	m	7,20 7,20	448,96	3 232,51
	Celkem za	975 Podchycování konstrukcí				3 232,51
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
60	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	17,95	480,51	8 626,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 626,90
Díl: 712		Živičné krytiny				
61	712300841R00	Odstranění mechu ze střech plochých do 10° ; stávaj.stříška VS 20 výkr. SD- 14/15 :3,6*(2,4-0,12)	m2	8,21 8,21	8,24	67,63
62	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP ; stávaj.stříška VS 20 výkr. SD- 14/15 :3,6*(2,4-0,12)	m2	8,21 8,21	20,09	164,90
63	712379001	Povlakové krytiny ze střeš. fólie PVC tl. 1,6 mm (včet.dodávky materiálu a kotev) stávaj.stříška : (3,7+2*0,25)*(2,32+0,2+0,15) ;Poznámka- cena obsahuje dodávku a montáž krytiny, ;podkladní geotextilie a poplastovaných plechů včetně ;mechan.kotvení do nové polystyrenbeton.mazaniny.	m2	11,21 11,21	543,14	6 090,77
64	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	63,65	1,96	124,75
65	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,02	331,91	5,45
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02	354,45	5,82
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,15	20,71	3,06
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,02	281,36	4,62
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,07	31,37	2,06
70	979990122R00	Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	0,02	1 244,82	20,43
	Celkem za	712 Živičné krytiny				6 489,49
Díl: 713		Izolace tepelné				
71	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK včet.dodávky lepidla ; stávající stříška nad vstupem VS 20- výkr. SD- 14/15 : (3,7-2*0,3)*(2,4-0,4-0,12)	m2	5,83 5,83	94,15	548,71
72	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S ; výměry dle montáže ; stávající stříška nad vstupem VS 20- výkr. SD- 14/15 :5,828*0,02*1,02	m3	0,12 0,12	1 578,30	187,66
73	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	7,36	1,08	7,95
	Celkem za	713 Izolace tepelné				744,32
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
74	762810014U00	Záklop OSB 18 sraz na trám šroub ; stávající stříška VS 20 výkr. SD- 14/15 :3,7*0,4+2*(2,32-0,4+0,02)*0,3	m2	2,64 2,64	288,20	762,00
75	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů výměra dle záklopu :2,644*0,018	m3	0,05 0,05	214,29	10,20
76	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	7,72	3,58	27,64
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				799,85
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
77	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30° ; stávaj.stříška nad vstupem VS 20 výkr. SD- 14/15 :3,6	m	3,60 3,60	11,36	40,90
78	764348232A	Mtž sněh zachytače pro krytinu PVC	kus	9,00	96,06	864,54

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103n
Objekt :	03n Stav.objekt 03- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	764391820R00	dle klempíř.tabulek - 3/KL :9 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° ; stávaj.stříška nad vstupem VS 20 výkr. SD- 14/15 :3,6*2*2,4	m	9,00 8,40	14,21	119,36
80	764396812R00	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, nad 45° nebo svislé ; svislá dilatace mezi obj. 03 a 02 výkr. 3- 01/02 (dp) :7,325+0,15	m	7,48	17,90	133,80
81	764454201A	Odpadní trouby kruhové, D 90 mm z poplast. pl. vč.doplňků,objímek a výtok.kolena	m	3,80	588,23	2 235,27
82	979011111R00	dle klemp.tabulek - 2/KL :3,8 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,02	331,28	5,93
83	553130153	dle vodor.přesunu :0,0358/2 Sněhový zachytávač pro krytinu PVC (3/KL) vel. 200/200 mm	kus	9,00	105,67	951,03
84	998764202R00	dle tabulek - 3/KL :9 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	43,81	1,05	46,00
85	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04	354,77	12,69
86	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,14	20,69	2,96
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04	281,24	10,06
88	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,14	31,31	4,48
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				4 427,02
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
89	767995112U00	Mtž atypická zámečnická kce -10kg ; kolem stávaj.stříšky VS 20 - výkr. SD- 14/15 A pl.ocel 50/5 mm :3,6*1,96 B dto 100/5 mm :2*2,3*3,93	kg	25,13	90,02	2 262,56
90	767999809A	Překotvení stávaj.oplocení terasy vč.et.úpravy branky výkr. 3- 05 P2 (OP) :1	kus	1,00	518,72	518,72
91	13320930A	Tyč ocelová plochá jakost 11373 50x5 mm ; kolem stávaj.stříšky VS 20 - výkr. SD- 14/15 SD- 14/15 (A) :3,6*1,96*0,001*1,1	T	0,01	25 114,10	195,89
92	13322800	Tyč ocelová plochá jakost 11375 100x 5 mm ; kolem stávaj.stříšky VS 20 - výkr. SD- 14/15 SD- 14/15 (B) :2*2,3*3,93*0,001*1,1	T	0,02	25 113,57	499,76
93	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	34,77	1,04	36,16
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				3 513,09
Díl:	783	Nátěry				
94	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email ; OK stávající stříšky - výkr. SD- 14/15 (D) :(0,08+0,085)*2*2,95*4	m2	3,89	119,64	465,88
95	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní ; OK stávající stříšky - výkr. SD- 14/15 (D) :(0,08+0,085)*2*2,95*4 dto - obvod. U :(3,6+2*2,3)*(0,24+0,1)	m2	6,68	48,94	327,02
96	783901100U00	Oškrábání nebo obroušení kovových konstrukcí ; OK stávající stříšky - výkr. výměra dle nátěru :6,682	m2	6,68	39,80	265,94
97	783903812R00	Odmaštění saponáty (výměra dle oškrábání)	m2	6,68	19,27	128,76
98	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí výměra dle odmaštění :6,682*0,5	m2	3,34	12,38	41,36
Celkem za		783 Nátěry				1 228,96
Díl:	M21	Elektromontáže				

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103n
Objekt :	03n Stav.objekt 03- zateplení obvod.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99	210R01	Demontáž a opětné montáž stáv.osvětlení vstupu	kus	1,00	518,75	518,75
		výkr. 3- 06 pohled P3 (S) :1		1,00		
100	210R1	Montáž svislých svodů hromosvodu vč. přípoj.mater	m	28,43	94,69	2 691,56
		; výkr. 3- 11+ 12 dle pohledů				
		P2+ P4 : (7,325+0,15+2*1,0)*(2+1)		28,43		
		; Poznámka - nové kotvení svisl.svodů - viz HSV/díl 95.				
101	15615241A	Dodávka drátu hromosv 11343d8mm0,4kg/m vč. svorek	m	28,43	43,92	1 248,43
		výměra dle montáže :28,425		28,43		
102	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hromosvodu	h	4,00	274,48	1 097,92
	Celkem za	M21 Elektromontáže				5 556,66
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
103	220R01	Demontáž a opětné montáž stávaj.zvonkov.tabla	kus	1,00	388,37	388,37
		výkr. 3- 06 pohled P3 (Z) :1		1,00		
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				388,37

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	136103o	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
03o	Stav. objekt 03- výměna oken		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1361	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těš		Náklady na m.j.	0
Projektant	MS- projekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MS- projekce s.r.o.			
Objednatel	Město Český Těšín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E- 7623/13
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	326 036	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 004 565	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	1 330 602	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	1 330 602	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 330 602	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Tomáš Závada	Jméno : Miroslav Synář
Datum :	Datum : 09. 01. 2015	Datum : 09. 01. 2015
Podpis :	Podpis:  INTOZA s.r.o. ® Čáslavská 1583/99 701 00 Ostrava-Hulváky IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261	Podpis:  MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Městský úřad Český Těšín odbor investiční 2
Základ pro DPH.	0,0 %	1 330 602 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 330 602 Kč

Poznámka :

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín	Rozpočet :	1361030
Objekt :	030 Stav.objekt 03- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	67 728	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	26 894	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	135 471	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	11 980	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 517	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	22 381	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	53 095	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 969	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	24 473	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	152 152	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	366 996	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	378 623	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	397	0	0	0
781 Obklady keramické	0	5 345	0	0	0
783 Nátěry	0	7 046	0	0	0
784 Malby	0	8 564	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	60 969	0	0	0
CELKEM OBJEKT	326 036	1 004 565	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 330 602	0
Přesun stavebních kapacit			1 330 602	0
Mimostaveništní doprava			1 330 602	0
Zařízení staveniště			1 330 602	0
Provoz investora			1 330 602	0
Kompletační činnost (IČD)			1 330 602	0
Rezerva rozpočtu			1 330 602	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103o
Objekt :	03o Stav. objekt 03- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
1	310291132B	Kotvení dozdivěk do stávaj.zdiva ; dozdivky oken - výkr. 3- 07/08 ; kotvení k1- SD 20 1.+ 2. n.p. :0,9*2*2	m	3,60	89,79	323,24
2	311279002A	Zdivo z porobet- přípl.za zazdívání otvorů do 4 m2 ; dozdivky oken - výkr. 3- 07/08 1.n.p. :0,25*(0,9+0,6*2)*2,1 dtto :0,25*(1,2+2*0,9+1,2)*2,1 dtto :0,12*(0,9+0,6*2+1,2+2*0,9+1,2)*0,15 2.n.p. dle 1.n.p. :1,1025+2,205+0,1134	m3	6,84	3 568,47	24 414,76
3	312272223U00	Zed' výplň 25 cm z porobeton.tvárníc 500kg/m3 ; dozdivky oken - výkr. 3- 07/08 1.n.p. :0,25*((9,6*0,9-1,2*0,3*2)+(0,9+0,6*2)*2,1) dtto :0,25*(1,2+2*0,9+1,2)*2,1 dtto :0,12*(9,6+0,9+0,6*2+1,2+2*0,9+1,2)*0,15 2.n.p. dle 1.n.p. :3,0825+2,205+0,2862 překlady :0,25*0,125*1,75*4	m3	10,93	3 568,47	38 998,38
4	317146403A	Překlad nosný PSF z porobet. H+H 125x125x1750 mm výkr. 3- 07/08 (př) :4*2	kus	8,00	498,95	3 991,60
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				67 727,98
Díl: 34		Stěny a příčky				
5	340369001A	Kotvení dozdivky u ostění vlep. ocel.prof. R12 do vyfréz. drážky chem.maltou vč.kotvení do panelů ; svislé kotvení dozdivěk do parapetu ; a nadpraží dle SD- 19/23 (k2) 1.n.p. :(1,5+0,15*2+0,1)*2*2+(2,1+2*0,15+0,1)*2*(3+1+3) 2.n.p. :(1,5+0,15*2+0,1)*2*2+(2,1+0,15*2+0,1)*2*(3+1+3)	m	85,20	315,66	26 894,23
	Celkem za	34 Stěny a příčky				26 894,23
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	611425531R00	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou ; u nadpraží oken a MV - SD- 18/19 výměra dle vysekání rýh :78,1*0,05	m2	3,91	1 323,55	5 168,46
7	612143003A	Mtž vnitř. omítkový rohový profil ; ukonč.profil - APU lišta vnitřní- SD- 18+20 ; okenní pásy - výkr.3- 07/08 Začátek provozního součtu 1.n.p. :(1,16+2*1,48)*2+(1,16+2*2,08)*(2+1)+(1,46+2*2,08)*2 dto :5,96+2,36+2*2,08*2+4,76+2*2,08+3,86+2*2,805 2.n.p. :(1,16+2*1,48)*2+3,56+2*2,08+(1,16+2*2,08)*(2+1) dto :(1,46+2*2,08)*2+(5,96+2,36+4,76+3,86+2*2,08*4) dveře - 1.n.p. :(1,2+2*2,975)*2+1,05+2*2,825 Konec provozního součtu APU lišta celkem :168,21 ; rohový profil LK výměra dle APU lišty :168,21-21,0	m	315,42	23,33	7 358,75
8	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková včet.pracov.lešení ; okenní pásy - výkr. 3- 07/08 ; nadpraží oken dle SD- 18 1.n.p. :(1,46+1,16*2+5,96+2,36)*(0,085+0,12+0,17) dto :(1,16*(2+1)+1,46+4,76+3,86)*(0,085+0,12+0,17)	m2	46,39	521,51	24 192,95

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. 1	Rozpočet: 1361030
Objekt :	03o Stav. objekt 03- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.n.p. : $(3,56+1,46+1,16*2+5,96+2,36)*(0,085+0,12+0,17)$		5,87		
		dto : $(1,16*(2+1)+1,46+4,76+3,86)*(0,085+0,12+0,17)$		5,09		
		; ostění oken dle SD- 18+20				
		1.n.p. : $0,205*2*2,08*(3+2+3)+0,205*2*(1,48*2+2,805)$		9,19		
		2.n.p. : $0,205*2*(2,08*(4+2+4)+1,48*2)$		9,74		
		; okraje otvorů dle otlučení				
		dle pol. 38/96 : 6,8825		6,88		
9	612474116U00	Vni omítka stěn SMS na pórobeton tl 10mm	m2	39,87	295,12	11 766,43
		; dozdivky MV dle SD- 19+ 23				
		1.n.p. : $((0,9-0,4)*3+0,6*2+1,2*2-0,4)*(2,1+0,15)$		10,58		
		dto : $9,6*(0,9+0,15)-1,2*0,3*2$		9,36		
		2.n.p. : $((0,9-0,4)*3+0,6*2+1,2*2-0,4)*(2,1+0,15)$		10,58		
		dto : $9,6*(0,9+0,15)-1,2*0,3*2$		9,36		
10	612481118U00	Potazení vni stěn sklovl+tmel	m2	86,26	212,28	18 311,32
		; výměry dle omítek				
		ostění oken : 46,3902		46,39		
		dozdivky MV : 39,87		39,87		
11	612979001	Těsnění spár akrylát.tmelem vč.proříznutí spáry	m	49,50	43,92	2 174,04
		; okenní pásy - výkr. 3- 07/08				
		; pod parapety oken - SD- 21/22				
		1.n.p. : $1,5+1,2*2+6,0+2,4+1,2+1,5+4,8+2,4$		22,20		
		2.n.p. : $3,6+1,5+1,2*2+6,0+2,4+1,2+1,5+4,8+3,9$		27,30		
12	617991032B	Těsnění spár fólií interiérovou s butylem (bez dodávky fólie)	m	221,55	16,47	3 648,93
		; výkr. 3- 07/08+ SD- 18+20				
		1.n.p. : $(1,2+2,1)*2*(2+1)+(1,5+2,1)*2*2+(6,0+2,1)*2$		50,40		
		dtto : $(2,4+2,1)*2+(4,8+2,1)*2+(3,9+2,825)*2+(1,2+1,5)*2*2$		47,05		
		dtto : $(1,2+2,975)*2*2$		16,70		
		2.n.p. : $(1,2+2,1)*2*(2+1)+(3,6+6,0+2,4+2,1*3)*2$		56,40		
		dtto : $(4,8+3,9+2,1*2)*2+(1,5+2,1)*2*2+(1,2+1,5)*2*2$		51,00		
13	622405217B	Kontaktní zateplení z EPS tl. 20mm vnitř.povrchů bez konečné povrch.úpravy	m2	23,44	1 752,98	41 091,95
		; nadpraží oken dle SD- 18				
		1.n.p. : $(1,2*(2+5+2+2+2+4+1)+1,5*2)*0,085$		2,09		
		2.n.p. : $(1,2*(2+5+2+3+2+2+4)+1,5*3)*0,085$		2,42		
		; ostění oken a dveří				
		1.n.p. : $0,205*2*(2,08*(3+2+3)+2,805+1,48*2)$		9,19		
		2.n.p. : $0,205*2*(2,08*(4+2+4)+1,48*2)$		9,74		
14	622405297B	Kontaktní zateplení z EPS tl. 100mm vnitř.nadpraží bez konečné povrchové úpravy	m2	9,03	660,16	5 959,26
		; nadpraží oken dle SD- 12 P 120				
		1.n.p. : $(1,2*(2+5+2+2+2+4+1)+1,5*2)*0,17$		4,18		
		2.n.p. : $(1,2*(2+5+2+3+2+2+4)+1,5*3)*0,17$		4,85		
15	622405299B	Kontakt zatepl.- přípl. na EPS tl.120 mm místo tl. 100 mm pro vnitřní nadpraží	m2	9,03	27,45	247,79
		výměra dle zatepl. P 120 : 9,027		9,03		
16	28350106A	Profil okenní začišťující APU lišta vnitřní	m	185,03	27,45	5 079,10
		výměra dle montáže : 168,21*1,1		185,03		
17	2835529003	Oken.fólie interiérová s butylem* šíř. 50mm	m	243,71	31,57	7 693,77
		výměra dle montáže : 221,55*1,1		243,71		
18	55392550	Profil rohový AL s tkaninou 2,5 m	m	161,93	17,16	2 778,74
		výměra dle montáže : 147,21*1,1		161,93		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103o
Objekt :	03o Stav.objekt 03- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				135 471,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
19	627991032B	Těsnění spár fólií exteriérovou s butylem* (bez dodávky fólie)	m	221,55	17,84	3 952,45
		výměry dle vntř. těsnění :221,55		221,55		
20	2835529013	Oken.fólie exteriérová s butylem* šíř. 50mm	m	243,71	32,94	8 027,64
		výměra dle montáže :221,55*1,1		243,71		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				11 980,09
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
21	632455521a	Vyrovnávací potěr z termomalty tl. 20 mm	m2	12,49	201,55	2 517,16
		; výkr. 3- 07/08+ SD- 21/22				
		1.n.p. :(1,5+1,2*2+6,0+2,4+1,2*2)*0,23		3,38		
		dto :(1,2+1,5+4,8+2,4)*0,23		2,28		
		2.n.p. :(3,6+1,5+1,2*2+6,0+2,4+1,2*2)*0,23		4,21		
		dto :(1,2+1,5+4,8+3,9)*0,23		2,62		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 517,16
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	269,01	44,17	11 882,17
		1.+ 2.n.p. :18,3*14,7*0,5*2		269,01		
		; Poznámka - rozsah čištění 1.a 2.n.p. bude upřesněn s dodavatelem stavby během realizace.				
23	953981203A	Chemické kotvy, PSK panel, hl. 140 mm, M12 včet. vrtání,bez dodávky závit.tyče	kus	85,00	104,31	8 866,35
		; pro kotvení OK oken.parapetů				
		dle SD- 24 4c+ 4e/Z :17,2/0,3+0,6667+27		85,00		
24	3091201215	Závitová tyč M12/150 mm včet.podlož. a matic- vše pozinkováno	kus	85,00	19,21	1 632,85
		; pro kotvení OK oken.parapetů				
		dle SD- 24 4c+ 4e/Z :17,2/0,3+0,6667+27		85,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				22 381,37
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
25	766693809A	Demontáž desek pro clonící zařízení nebo krycích desek nadpraží	m	156,20	20,59	3 216,16
		; krytí zateplení nad okny - výkr. SD- 18				
		1.n.p. :7,2-1,2-0,4+9,6*2-0,4+10,5-0,4*2+2,4		36,50		
		2.n.p. :9,6*3-0,4*2+14,4-0,4*2		41,60		
		Mezisoučet				
		; stávaj. garnýže				
		výměra dle krycích desek :78,1		78,10		
26	787600802R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 nebo dveří	m2	10,11	59,29	599,20
		; výkr. 3- 01/02 (a2)				
		1.n.p. P3+ P4 :1,2*2,975*2+1,05*2,825		10,11		
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	12,35	24,70
		výkr. 3- 01 (a) 1.n.p. :1*2		2,00		
28	968062375U00	Vyb oken+kř rám dř zdvoj -2m2	m2	7,20	183,05	1 317,96
		; výkr. 3- 01/02 (a1)				
		1.n.p. :1,2*1,5*2		3,60		
		2.n.p. :1,2*1,5*2		3,60		
29	968062376U00	Vyb oken+kř rám dř zdvoj -4m2	m2	103,95	144,18	14 987,51
		; výkr. 3- 01/02 (a1)				
		1.n.p. :1,2*2,1*(2+5+2+1+4+2)+1,5*2,1*2		46,62		
		2.n.p. :1,2*2,1*(3+2+5+2+1+4+2)+1,5*2,1*3		57,33		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. T.	Rozpočet: 1361030
Objekt :	030 Stav. objekt 03- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 ; výkr. 3- 01/02 (a1) 1.n.p. P1 :1,5*2,825	m2	4,24	163,53	692,96
31	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 ; výkr. 3- 01/02 (a2) 1.n.p. P3+ P4 :2+1	kus	3,00	19,76	59,28
32	968072361U00	Vybourání meziokenní vložky vč.obkladu z PVC lamel ; výkr. 3- 01/2 (b) 1.n.p. :8+3+1+3 2.n.p. :3+1+8+3	kus	30,00	85,09	2 552,70
33	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 ; výkr. 3- 01/02 (a2) 1.n.p. P3+ P4 :1,2*2,975*2+1,05*2,825	m2	10,11	209,23	2 114,52
34	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm ; dle SD- 19 - výměry dle nových parapetů dle truhlář. tabulek - 7/T :1,2*4	m	4,80	20,50	98,40
35	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm nebo z DTD ; výkr. 3- 01/2 + SD- 11 1.n.p. (c) :5,6*3+4,4+6,8+2,1+2,7 2.n.p. (c) :4,4*3+5,6*3+6,8+2,1	m	71,70	27,17	1 948,09
36	974082173R00	Vysekání rýh omítka stropů MVC šířka 5 cm ; stávající nadpraží oken - výkr. SD- 18 výměra dle bour. krycích desek :156,2/2	m	78,10	67,92	5 304,55
37	976075211R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg ; původ.podpěrná OK pro okenní ; parapetní desky - výkr. 3- 01/02 (c) výměry dle nové OK 4a+ 4b/Z : (3,56*87+6,4*77)*0,001	t	0,80	7 164,37	5 749,41
38	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ; pod parapety oken a MIV - SD- 21/23 1.n.p. - okna : (1,5+1,2*2+6,0+2,4+1,2+1,5+4,8+2,4)*0,05 MIV : ((0,9-0,4)*3+0,6*2+1,2*2-0,4+9,6)*0,05 2.n.p. - okna : (3,6+1,5+1,2*2+6,0+2,4+1,2+1,5+4,8+3,9)*0,05 MIV : ((0,9-0,4)*3+0,6*2+1,2*2-0,4+9,6)*0,05 ; svislé okraje oken a MIV - SD- 20 1.n.p. : (2,975*2*2+2,1*2*3+(0,9+1,2)*2*2+2,825*2)*0,05 2.n.p. : (2,1*2*3+(0,9+1,2)*2*2)*0,05	m2	6,88	64,23	442,06
39	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % ; ostění a nadpraží oken.pásů ; dle pohledů - výkr. 3- 05/06 P1 : (14,4+2*2,1)*0,2+(14,4+2*2,825)*0,2 P2 : (9,6+2*2,1)*0,2*2 P3 : (9,6+2*2,1)*0,2 dto : (7,2+1,2+2*2,975)*0,2+(1,2+2*2,975)*0,2 P4 : (9,6+2*(0,9+2*1,2))*0,2*2	m2	26,79	56,82	1 522,21
40	978041204R00	Odstranění KZS ostění EPS F tl. 40 mm bez omítky ; vnitř. zateplení nad okny - výkr. SD- 18 výměra dle bour. krycích desek :156,2/2*0,15	m2	11,72	56,33	659,91
41	978041208A	Odstranění KZS ostění z EPS F tl. 80 mm bez omítky ; vnitř. zateplení nad okny - výkr. SD- 18 výměra dle bour. krycích desek :156,2/2*0,12	m2	9,37	46,44	435,24
42	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	0,77	170,46	130,40

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. T.	Rozpočet: 136103o
Objekt :	03o Stav. objekt 03- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		; kolem bour.otvorů - 1 řada				
		; výkr. 3- 01/02 (o)				
		1.n.p. :2*(2,0-0,725)*0,15		0,38		
		2.n.p. :2*(2,0-0,725)*0,15		0,38		
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,26	230,82	1 213,97
		výměra dle vodor.přesunu :10,5188/2		5,26		
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,52	239,17	2 515,79
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	94,67	11,78	1 115,21
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,52	232,71	2 447,84
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	63,11	25,94	1 637,15
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,52	219,59	2 309,83
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				53 095,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
49	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,42	480,51	5 969,06
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 969,06
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
50	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	81,30	22,73	1 847,95
		; výkr. 3- 01/02 (d)				
		1.n.p. :7,2-1,2+9,6*2+2,4+10,5		38,10		
		2.n.p. :9,6*3+14,4		43,20		
51	764711114A	Oplech. parapetu z poplast.pl. 0,5 mm rš 260mm s polyester. úpravou	m	56,60	366,82	20 762,01
		; dle klempíř.tabulek				
		10 až 14/KL :1,3*10+1,6*4+2,5*3+3,7		30,60		
		15 až 18/KL :4,0+4,9*2+6,1*2		26,00		
52	764719011	Příplatek na celoploš.lepení PUR lepidlem	m2	6,24	240,18	1 498,29
		; dle klempíř.tabulek a det. SD- 21				
		10 až 14/KL :(1,25*10+1,55*4+2,45*3+3,65)*0,15*0,75		3,34		
		15 až 18/KL :(3,95+4,85*2+6,05*2)*0,15*0,75		2,90		
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,05	331,51	18,20
		dle vodor.přesunu :0,1098/2		0,05		
54	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	242,19	1,05	254,30
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11	354,87	38,95
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,44	20,73	9,10
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11	281,34	30,88
58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,44	31,27	13,73
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				24 473,41
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
59	766690720A	Osazení větr mříž+vyvýznutí otvoru v parap. desce	kus	44,00	68,62	3 019,28
		dle zámečn.tabulek - 5/Z :44		44,00		
60	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	4,00	139,62	558,48
		dle výpisu plast.výrobků - 7/T :4		4,00		
61	766694124A	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm	m	77,40	316,49	24 496,33
		; dle výpisu plast. výrobků				
		5+ 5b/T :63,0+14,4		77,40		
62	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených s použitím stávaj.demontov.krytů	m2	51,98	263,29	13 686,47
		výměra dle demontáže :51,9825		51,98		
63	766699722R00	Překrytí spár lištou z měkkého dřeva nebo plastové rohové	m	46,98	22,80	1 071,14
		; kolem parapet. desek dle SD- 22 (y)				
		1.n.p. :4,4+5,6-0,1*2-(2*1,16+1,46)+2*0,6*4		10,82		
		dtto :5,6+6,8-0,1-(2,36+5,96)+2*0,6*2		6,38		

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103o
Objekt :	03o Stav. objekt 03- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dtto :2,7+5,6+2,1-(2,36+4,76+1,46)+0,6*(4+1)		4,82		
		2.n.p. :4,4*2+5,6-2*0,1-(1,16*2+1,46+3,56)+2*0,6*5		12,86		
		dtto :5,6+6,8-(2,36+5,96)+2*0,6*2		6,48		
		dtto :4,4+5,6+2,1-(3,86+4,76+1,46)+2*0,6*3		5,62		
64	766699742R00	Překrytí spár latí z tvrdého dřeva nebo lamin.DTD	m	77,40	51,95	4 020,93
		; dle výpisu plast. výrobků				
		5+ 5b/T :63,0+14,4		77,40		
65	766699811A	Demontáž krytů topných těles natřených pro zpět montáž	m2	51,98	68,62	3 567,04
		; výkr. 3- 01/02+ SD- 11				
		1.n.p. (c) : (5,6*3-0,1*2+4,4+6,8+2,1+2,7+0,4)*0,725		23,93		
		2.n.p. (c) : (4,4*3+5,6*3-2*0,1+6,8+2,1)*0,725		28,06		
66	28342415A	Krycí lišta PVC včet.krytek na čele lišty	m	49,33	72,74	3 588,19
		výměra dle montáže :46,98*1,05		49,33		
67	553130105	AL větrací mřížka š. 150,dl. 800 mm do parap. (5/Z)	kus	44,00	754,86	33 213,84
		dle zámeč.tabulek - 5/Z :44		44,00		
68	60780013A	Parapet interiéru z lamin.DTD š. 270 mm s nosem	m	4,99	483,11	2 411,69
		dle výpisu truhlář.výrobků - 7/T :1,2*4*1,04		4,99		
69	60780015A	Parapet interiéru z lamin.DTD š. 400 mm s nosem	m	14,98	495,46	7 420,01
		dle výpisu truhlář.výrobků - 5b/T :14,4*1,04		14,98		
70	60780019A	Parapet interiéru z lamin.DTD š. 600 mm s nosem	m	65,52	669,77	43 883,33
		dle výpisu truhlář.výrobků - 5/T :63,0*1,04		65,52		
71	60780030A	Krycí laminovaná DTD š. 110 mm	m	80,50	124,89	10 053,15
		dle montáže truhlář.výrobků - 5+ 5b/T :77,4*1,04		80,50		
72	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 509,90	0,77	1 162,62
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				152 152,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
73	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet pro opětnou montáž	m2	20,58	125,99	2 592,87
		; stávaj.podhledy				
		výkr. 3- 01 (p) :1,4*14,7		20,58		
74	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	20,58	24,70	508,33
		výměra dle demontáže kazet :20,58		20,58		
75	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	20,58	131,09	2 697,83
		; nový rošt pro stávaj. kazety				
		výkr. 3- 07 (p) :1,4*14,7		20,58		
76	767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky stávající po demontáži	m2	20,58	124,55	2 563,24
		; nové podhledy				
		výkr. 3- 07 (p) :1,4*14,7		20,58		
77	767649010A	Vstupní AL 1 křídlo.dveře s NSV 120/297,5 cm (10/Z) ze 2/3 zasklené dvojsklem	kus	2,00	66 005,89	132 011,78
		; dveře s přerušeným tepelným mostem				
		; samozavírač na vnitřní straně dveří,zajištění				
		; polohy dveří,na spodní hraně kartáčové				
		; těsnění,el.zámek napoj. na stávaj.systém dom.				
		; vrátného,zevnitř panik.kování,zvenku koule.				
		; cena za dodávku,montáž a zasklení.				
		dle tabulek - 10/Z levé :1		1,00		
		dto - 10b/Z pravé :1		1,00		
78	767649012A	Vstupní AL 1 křídlo.dveře s NSV 120/282,5 cm (12/Z) ze 2/3 zasklené dvojsklem	kus	1,00	58 133,05	58 133,05
		; dveře s přerušeným tepelným mostem				
		; samozavírač na vnitřní straně dveří,zajištění				

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103o
Objekt :	03o Stav.objekt 03- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		; polohy dveří, na spodní hraně kartáčové ; těsnění, bezpečn. zámek, zevnitř klika, ; zvenku koule. ; cena za dodávku, montáž a zasklení. dle tabulek - 12/Z levé :1		1,00		
79	767991913A	Uřezání konzol z ploché oceli 50/5 mm	m	0,60	60,38	36,23
		; stávaj. konzoly parapet. desek ; dle SD- 19 - výměry dle nových parapetů dle truhlář. tabulek - 7/T :0,05*3*4		0,60		
80	767995111U00	Mtž atypická zámečnická kce -5kg	kg	323,22	124,18	40 137,46
		; podpěrná OK pro oken. parapety dle výpisu - 4a/Z :3,56*87		309,72		
		4e/Z :0,5*27		13,50		
81	767995112U00	Mtž atypická zámečnická kce -10kg	kg	648,32	90,02	58 361,77
		; podpěrná OK pro oken. parapety dle výpisu - 4b/Z :6,4*77,0		492,80		
		dto 4c+ 4d/Z :6,4*(17,2+7,1)		155,52		
82	5531301041	Podpěrná OK (ocel. nohy) pro oken. parapety (4a/Z)	kus	87,00	279,98	24 358,26
		vč. základ. nátěru				
83	5531301042	Podpěr profil L 70/6 pro ukonč. parapetu (4b-d/Z)	m	101,30	352,73	35 731,55
		; dle zámečn. tabulek 4b až 4d/Z :77,0+17,2+7,1		101,30		
84	5531301045	Kotevní pl. 50/6 mm pro kotv. parapet desky (4e/Z)	kus	27,00	9,06	244,62
		vč. základ. nátěru				
		dle zámeč. tabulek - 4e/Z :27		27,00		
85	553130910	Rošt pro kazetový podhled z pozink. CD profilů	kg	72,03	59,02	4 251,21
		; nový rošt pro stávaj. kazety výměra dle montáže :20,58*3,5		72,03		
86	59596006.A	Kazeta stropního podhledu	m2	6,17	252,54	1 559,18
		výměra dle montáže - 30% :20,58*0,3		6,17		
87	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 632,18	1,04	3 777,47
88	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04	354,71	14,60
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,16	20,71	3,41
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,04	281,34	11,58
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,04	31,34	1,29
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				366 995,73
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
92	769000010R00	Montáž plastových oken s vyplněním	m	204,85	408,58	83 697,61
		; dle výpisu plast. oken 16+ 17/T : (1,2+1,5)*2*4+(1,2+2,1)*2*6		61,20		
		18+ 19/T : (1,5+2,1)*2*4+(1,2*3+2,1)*2		40,20		
		20+ 21/T : (3,9+2,1)*2+(2,4+2,1)*2*2		30,00		
		22+ 23/T : (4,8+2,1)*2*2+(6,0+2,1)*2*2		60,00		
		25b/T : (3,9+2,825)*2		13,45		
93	611130NC116	Plastové okno 1 kříd. OS 120x150 cm (16/T) 5-ti	kus	4,00	3 729,04	14 916,16
		komor.rám, zasklení dvojsklem				
94	611130NC117	Plastové okno 2 kříd. OS 120x210 cm (17/T) 5-ti	kus	6,00	6 318,92	37 913,52
		komor.rám, zasklení dvojsklem				
95	611130NC118	Plastové okno 2 kříd. OS 150x210 cm (18/T) 5-ti	kus	4,00	7 453,97	29 815,88
		komor.rám, zasklení dvojsklem				
96	611130NC119	Sestava plast 2kř oken OS 3x120x210 cm (19/T) 5-ti	kus	1,00	19 734,97	19 734,97
		komor.rám, zasklení dvojsklem				

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103o
Objekt :	03o Stav.objekt 03- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
97	611130NC120	Sest plast 2kř oken OS 2x120+150x210 cm (20/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	1,00	20 868,64	20 868,64
98	611130NC121	Sestava plast 2kř oken OS 2x120x210 cm (21/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	2,00	13 020,79	26 041,58
99	611130NC122	Sestava plast 2kř oken OS 4x120x210 cm (22/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	2,00	26 449,18	52 898,36
100	611130NC123	Sestava plast 2kř oken OS 5x120x210 cm (23/T) 5-ti komor.rám, zasklení dvojsklem	kus	2,00	33 164,77	66 329,54
101	611130NC1251	Sest plast 2kř oken 2x120x210 cm+ balkon (25b/T) dveří 150x282,5cm, 5-ti komor.rám, zaskl dvojsklem	kus	1,00	23 513,43	23 513,43
102	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3 757,30	0,77	2 893,12
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				378 622,81
Díl:	776	Podlahy povlakové				
103	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC výkr. 3- 07 (p) :0,226*2	m	0,45 0,45	57,87	26,16
104	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně dodávky PVC podlahoviny tl. 2,0 mm výkr. 3- 07 (p) :1,5*0,3	m2	0,45 0,45	554,80	249,66
105	776525115U00	Spojování podlah svařování studeno výkr. 3- 07 (p) :1,5+2*0,3	m	2,10 2,10	30,19	63,40
106	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm výkr. 3- 07 (p) :1,5*0,3	m2	0,45 0,45	125,72	56,57
107	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	3,96	0,43	1,70
Celkem za		776 Podlahy povlakové				397,49
Díl:	781	Obklady keramické				
108	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm pod doplnění obkladu :4,898	m2	4,90 4,90	81,52	399,28
109	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady pod doplnění obkladu :4,898	m2	4,90 4,90	41,38	202,68
110	781473117U00	Mtž keram hladká lepidlo -45ks/m2 ; doplnění obkladu kolem nových oken ; výkr. 3- 07/08 1.n.p. : (0,15*2+0,226*2+0,65)*(2,0-0,725+0,15) dto : 1,2*(0,226+0,15) 2.n.p. - dle 1.n.p. : 1,9978+0,4512	m2	4,90 2,00 0,45 2,45	391,26	1 916,39
111	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 dle doplnění obkladu :4,898	m2	4,90 4,90	32,11	157,27
112	5978135700A	Obkládačka keram. 14,8x14,8 (barvu a design při způsobit původ.obkladu) výměra dle montáže :4,898*1,02	m2	5,00 5,00	513,30	2 564,45
113	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	52,40	2,00	104,80
Celkem za		781 Obklady keramické				5 344,88
Díl:	783	Nátěry				
114	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email ; podpěrné konstr.oken.parapetů 4a+ 4e/Z :0,25*(87+27) 4b až 4d/Z : (77,0+17,2+7,1)*0,15*2	m2	58,89 28,50 30,39	119,64	7 045,60
Celkem za		783 Nátěry				7 045,60
Díl:	784	Malby				
115	784111102R00	Penetrace podkladu systém.nátěrem pro malby 2 x ; výměry dle omítek - dle rozp. 03a ostění oken :46,3902 dozdívek MV :39,87	m2	92,25 46,39 39,87	39,39	3 633,64

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103o
Objekt :	03o Stav. objekt 03- výměna oken	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	784453611U00	zazdívka svodu : (0,4+0,3)*2,975 rýha v nadpraží : 78,1*0,05 Malba 2x z tekutých směsí tón m -3,8 ; obvod. stěny 1.n.p. : (18,3-(0,25+0,4*3+0,95))*2*2,975 dto : (14,2*2-(0,75*2+0,4))*2,975 ; nemal.plochy přes 4 m2 -(5,96*2,08-4,0)-(2,36*2,08-4,0)*2-1,46*2,805-(4,76*2,08-4,0) Mezisoučet 2.n.p. : (18,3-(0,25+0,4*3+0,95))*2*2,975 dto : (14,2*2-(0,75*2+0,4))*2,975 ; nemal.plochy přes 4 m2 -(3,56*2,08-4,0)-(5,96*2,08-4,0)-(2,36*2,08-4,0) -(3,86*2,08-4,0)-(4,76*2,08-4,0) Mezisoučet zazdívky svodů : (0,4+0,3)*2,975 rýha v nadpraží : 78,4*0,15	m2	2,08 3,91 317,88 94,61 78,84 -20,21 94,61 78,84 -12,71 -9,93 2,08 11,76	15,51	4 930,27
	Celkem za	784 Malby				8 563,91
Díl: 117	786 786621121R00	Čalounické úpravy Žaluzie lamelové oken zdvoj. otev. kovových nebo plastových, vnitřní (dodávka včet.montáže) ; dle výpisu plastových oken 16+21/T : 1,2*1,5*4+2,4*2,1*2 17+ 18/T : 1,2*2,1*6+1,5*2,1*4 19+ 20/T : 1,2*3*2,1+3,9*2,1 22+ 23/T : 4,8*2,1*2+6,0*2,1*2 25b/T : 2,4*2,1+1,5*2,825	m2	115,39 17,28 27,72 15,75 45,36 9,28	411,74	47 509,65
118	786691003A	Montáž plastové techn.garnýže dle truhlář.tabulek - 26/T : 60,0	m	60,00 60,00	56,27	3 376,20
119	286130126	Plastová technická garnýž výměra dle montáže : 60,0*1,05	m	63,00 63,00	157,83	9 943,29
120	998786202R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m	%	608,29	0,23	139,91
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				60 969,05

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	136103p	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
03p	Stav. objekt 03- zateplení střeš. pláště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1361	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těš		Náklady na m.j.	0
Projektant	MS- projekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MS- projekce s.r.o.			
Objednatel	Město Český Těšín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E- 7623/13
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	153 334	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	318 890	Přesun stavebních kapacit		0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště		0
ZRN celkem	472 224	Provoz investora		0
		Kompletační činnost (IČD)		0
HZS	14 905	Rezerva rozpočtu		0
ZRN+HZS	487 129	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	487 129	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Tomáš Závada	Jméno : Miroslav Synáč
Datum :	Datum : 09. 01. 2015	Datum : 09. 01. 2015
Podpis :	Podpis :  INTOZA s.r.o. ® Varšavská 1588/99 709 00 Ostrava-Hulváky IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261	Podpis :  MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Městský úřad Český Těšín Investiční
Základ pro DPH	0,0 %	487 129 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		487 129 Kč

Poznámka :

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín	Rozpočet :	136103p
Objekt :	03p Stav.objekt 03- zateplení střeš.pláště		Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 18

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	443	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	392	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	108 623	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	24 180	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 110	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 586	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	189 486	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	102 154	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	11 478	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	9 807	0	0	0
763 Dřevostavby	0	265	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	5 700	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	14 905
CELKEM OBJEKT	153 334	318 890	0	0	14 905

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			472 224	0
Přesun stavebních kapacit			472 224	0
Mimostaveništní doprava			472 224	0
Zařízení staveniště			472 224	0
Provoz investora			472 224	0
Kompletační činnost (IČD)			472 224	0
Rezerva rozpočtu			472 224	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. T.	Rozpočet: 136103p
Objekt :	03p Stav.objekt 03- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34		Stěny a příčky				
1	340238211R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm ; zazdívka nového střeš.svodu výkr. 3- 08/09 : (0,4+0,3)*(1,0+0,3)	m2	0,91	486,73	442,92
		Celkem za 34 Stěny a příčky		0,91		442,92
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 včet. pracov.lešení ; zazdívka nového střeš.svodu výkr. 3- 08/09 : 1	kus	1,00	391,82	391,82
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní		1,00		391,82
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	631342124U00	Mazanina B polyst 900 kg/m3 tl12cm střecha S 160 - výkr. 3- 09 : 17,8*14,2*(0,1+0,05*0,667) ; stávající stříška nad vstupem výkr. SD- 14/15 : 3,6*2,28*(0,02+0,13*0,667)	m3	34,58 33,71	3 027,16	104 683,43
4	632451020AB	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. do 10 mm (cena extrapolací) ; střecha S 160- výkr. 3- 09+ SD- 04/05 D3+ D4 : (18,3+14,2)*2*0,25	m2	16,25	160,09	2 601,46
5	58591997.A	Plastifikátor do malt a betonu po 25 kg pro vyrovn.potěr atiky : 16,25*0,4	kg	6,50 6,50	205,87	1 338,16
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				108 623,05
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m střecha : 18,3*14,7/3	m2	89,67 89,67	44,17	3 960,72
7	953991412A	Vrt+osaz hmoždinek D-14mm do PSK panelu (včet.dodávky hmoždinek) ; střecha S 160- výkr. 3- 09+ SD- 04/05 D3+ D4 : (18,3+14,2)*2/0,3*2	kus	433,33 433,33	46,66	20 219,33
		Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 180,06
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	712300845U00	Dmťž hlavice střecha -10° výkr. 3- 03 ZT+ VZT : 3+4	kus	7,00 7,00	45,29	317,03
9	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100 výkr. 3- 01 (f) : 1	kus	1,00 1,00	102,28	102,28
10	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125 výkr. 3- 02/03 (f) : 1	kus	1,00 1,00	114,88	114,88
11	963015208A	Odstranění beton. zátěžových dlaždic 30/30 cm včet.podložky z PVC fólie výkr. 3- 03 (i) : 102	kus	102,00 102,00	6,86	699,72
12	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 ; poklop stáv.výlezu na střechu ; včet.spod.dvířek výkr. 3- 03+ SD- 11 (l) : 2	kus	2,00 2,00	19,76	39,52
13	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ; rám poklopu výlezu na střechu výkr. 3- 03 (l) : 1,2*0,9 rám spod.dvířek dle SD- 11 : 0,9*0,6	m2	1,62 1,08 0,54	269,24	436,17
14	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm ; střešní svod ze stříšky VS20 výkr. 3- 01 (f) + SD- 14 : 2,95+0,15	m	3,10 3,10	128,08	397,05
15	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	1,40	140,43	196,60

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103p
Objekt :	03p Stav. objekt 03- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	971033521R00	část střeš.svodu pro výměnu výkr. 3- 02/04 (f) :1,0+0,4 Vybourání otv. zed' cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,40 0,91		
		stávaj. obezdívka střeš.svodu			171,05	155,66
17	979011111R00	výkr. 3- 02/04 (f) : (0,4+0,3)*(1,0+0,3) Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,91 0,77		
		výměra dle vodor.přesunu :1,5453/2		0,77	230,82	178,33
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,55	239,17	369,58
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,91	11,78	163,83
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,55	232,71	359,60
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,27	25,94	240,50
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,55	219,59	339,32
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 110,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	32,44	480,51	15 585,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 585,70
Díl: 712		Živičné krytiny				
24	712300835A	Odstranění PVC krytiny střeš včet.separ.podložky ; střecha S 160 - výkr. 3- 03	m2	16,25	16,06	260,98
		SD- 04/05 D3+ D4 : (18,3+14,2)*2*0,25		16,25		
25	712309011A	Čištění stávající PVC krytiny ; střecha S 160 - výkr. 3- 03 (j)	m2	252,76	28,82	7 284,54
		det. SD- 03 :17,8*14,2		252,76		
26	712311101RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	252,76	20,09	5 077,95
		; střecha - pod S 160- výkr. 3- 09				
		det. SD- 03 :17,8*14,2		252,76		
27	712379001	Povlakové krytiny ze střeš.fólie PVC tl. 1,6 mm (včet.dodávky materiálu a kotev)	m2	292,76	543,14	159 009,88
		; střecha dle výkr. 3- 09+ SD- 03/05				
		S 160 : (18,3+2*0,26)*(14,7+2*0,26)		286,44		
		kolem atik : (17,8-2*0,1*2+14,2)*2*0,1		6,32		
		;Poznámka- cena obsahuje dodávku a montáž krytiny, ;podkladní geotextilie a poplastovaných plechů včetně ;mechan.kotvení do nové polystyrenbeton.mazaniny.				
28	712379012	Úprava vytažení stávající PVC krytiny na atiku odříz. a nové kotvení (včet.dod.poplast.plechu)	m	64,00	172,93	11 067,52
		; střecha dle výkr. 3- 09				
		dle SD- 04/05 : (17,8+14,2)*2		64,00		
29	712379013	Oprava stávající PVC krytiny pilepením vč.dodávky ; střecha dle výkr. 2- 09+ SD- 03	m2	6,75	310,18	2 093,72
		doplnění krytiny :5,0		5,00		
		; zaslepení výlezu na střechu				
		výkr. SD- 11 (h) : (1,2+2*0,1)*(0,9+2*0,1)		1,54		
		dtto : (1,2+0,9)*2*0,05		0,21		
30	712999011	Napojení původ.střeš.krytiny na novou vpusť modif. asfalt.pásem (včet.dodávky NAIP)	kus	1,00	474,88	474,88
		výkr. 3- 09 pro :1		1,00		
31	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 858,44	1,96	3 642,54
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,23	331,87	75,50
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23	354,46	80,64
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,05	20,71	42,40
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23	281,45	64,03

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103p
Objekt :	03p Stav.objekt 03- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,91	31,36	28,54
37	979990122R00	Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	0,23	1 244,79	283,19
	Celkem za	712 Živичné krytiny				189 486,30
Díl:	713	Izolace tepelné				
38	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodové lep. tmelem ,1vrstvá ; zaslepení výlezu na střechu výkr. SD- 11 (s) :0,9*0,6	m2	0,54	69,67	37,62
39	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK včet.dodávky lepidla	m2	0,54		
40	713141135U00	střecha S 160 - výkr. 3- 09 :17,8*14,2 Izol tep střeš pl lepená stud bod ; horní plochy atik dle SD- 04/05	m2	252,76 252,76 31,38	94,15 69,67	23 797,35 2 186,52
41	713141151R00	3- 09 S 160 :((18,3+14,7+2*0,14*2-2*0,48)*2-1,9)*0,48 ; kolem střeš.vpustí - 2.vrstva SD- 07 D6 :1,0*1,0	m2	30,38 1,00		
42	713141221R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá střecha S 160 - výkr. 3- 09 :17,8*14,2	m2	252,76 252,76	17,29	4 370,22
43	713392619B	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů ; zaslepení výlezu na střechu výkr. SD- 11 (s) :0,9*0,6+(0,9+0,6)*2*0,15	m2	0,99	50,74	50,23
44	23170135	Výplň prostoru montážní pěnou bez dodání pěny ; kolem nové vpustí 2/T výkr. SD- 07 D6 :3,142*0,125*0,6*0,05*1000	I	0,99 11,78 11,78	60,39	711,55
45	28375430	PU montážní pěna pistolová 750 ml ; předpoklad ca 24X zvětš.objemu 1 kartuše na 18 litrů :11,7825/18,0+0,3454	kus	1,00	174,30	174,30
46	28375764.A	Polystyren extrudovaný STYROFOAM IB tl. 120-140 mm ; kolem střeš.vpustí - 2 vrstvy SD- 07 D6 :1,0*1,0*0,12*2*1,02	m3	0,24 0,24	2 676,35	655,17
47	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 S výměra dle montáže :252,76*0,08*1,02	m3	20,63 20,63	1 578,37	32 554,20
48	63140510.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S ; výměry dle montáže střecha S 160 :252,76*0,08*1,02 atika dle SD- 04 :30,384*0,08*1,02	m3	23,10 20,63 2,48	1 578,31	36 466,06
49	998713202R00	Deska tepelněizolač.víceúčel. min.vlna tl.100mm výměra dle montáže :0,54*1,02	m2	0,55 0,55	107,59	59,26
	Celkem za	713 Izolace tepelné		1 010,62	1,08	1 091,47
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
50	721170965A	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 125 ; pro výměnu střeš.vtoku střeš.svod 2/T :1	kus	1,00	244,25	244,25
51	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm ; dle truhlář. tabulek střeš. svod 2/T :2,0	m	2,00 2,00	960,68	1 921,36
52	721239002A	Montáž střešního vtoku s nástavcem vpustí vč.manžet a ochran.koše dle truhlář.tabulek - 2/T :1	kus	1,00 1,00	1,37	1,37
53	721273191A	Montáž plastového větracího komínku dle truhlář.tabulek - 9/T :3	kus	3,00 3,00	50,78	152,34

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103p
Objekt :	03p Stav.objekt 03- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	286120145	Plast.větrací komínek sanační s integ.PVC manžetou a těsn. manžetou uvnitř vč. dešť.krytky	kus	3,00	1 056,82	3 170,46
		dle truhlář.tabulek - 9/T :3		3,00		
55	551622012101	Vtok střešní svislý DN 125 mm s integrovanou PVC manžetou vč.ochran.koše	kus	1,00	4 438,68	4 438,68
		dle truhlář.tabulek - 2/T :1		1,00		
56	551622012603	Nástavec střeš vpusti DN 125 v 500 PVC* s integ rovanou PVC manžetou	kus	1,00	1 441,13	1 441,13
		dle truhlář.tabulek - 2/T :1		1,00		
57	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	113,70	0,95	108,01
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				11 477,60
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
58	762511217U00	Podlaha OSB 24 sraz lepená	m2	1,08	365,09	394,30
		; zaslepení výlezu na střechu				
		výkr. SD- 11 (h) :1,2*0,9		1,08		
59	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,03	225,87	5,85
		; zaslepení výlezu na střechu				
		výměra dle montáže OSB :1,08*0,024		0,03		
60	762810014U00	Záklop OSB 18 sraz na trám šroub	m2	31,05	288,20	8 948,32
		; střecha S 160- výkr. 3- 09+ SD- 04/05				
		D3 :((18,3+2*0,14*2+14,7-2*0,48)*2-1,9)*0,48		30,38		
		D4 :1,9*0,35		0,67		
61	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,56	214,30	119,77
		výměra dle záklopu :31,049*0,018		0,56		
62	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	94,68	3,58	338,96
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				9 807,20
Díl:	763	Dřevostavby				
63	763131431U00	SDK podhled DF 12,5 -TI 2xCD+UD	m2	0,54	487,30	263,14
		; zaslepení výlezu na střechu				
		výkr. SD- 11 (s) :0,9*0,6		0,54		
64	998763402U00	Přesun % SDK kce objekt v -12m	%	2,63	0,77	2,03
	Celkem za	763 Dřevostavby				265,17
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
65	764346250A	Prodloužení stávaj. VZT komínku z poplast. Pz ple chu prof. 175 mm	kus	4,00	548,99	2 195,96
		dle tabulek - 9/KL :4		4,00		
66	764352202A	Žlaby podokapní půlkruh z poplast. pl. d 125 mm vč. kotev.prvků a všech doplňků	m	3,80	422,10	1 603,98
		dle tabulek - 1/KL :3,8		3,80		
67	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm z poplastov.plechu	m	66,00	25,57	1 687,62
		; stávající oplechov.atik				
		výkr. 3- 03 (n) :((18,3+14,7)*2		66,00		
68	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,08	331,49	25,16
		dle vodor.přesunu :0,1518/2		0,08		
69	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	56,41	1,05	59,23
70	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,15	354,87	53,87
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,61	20,72	12,58
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,15	281,29	42,70
73	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,61	31,27	18,99
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				5 700,09
Díl:	M21	Elektromontáže				
74	900 RT5	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 8	h	46,00	288,22	13 258,12
		Hromosvody				

Slepý rozpočet

Stavba :	1361 Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č.	Rozpočet: 136103p
Objekt :	03p Stav.objekt 03- zateplení střeš.pláště	Výměna oken a zatepl. MŠ Čáslavská 1834/8, Č. Těšín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		hromosvodná soustava vč. svisl.svodů				
		demontáž - výkr. 3- 01/03 (e) :10,0		10,00		
		opět.montáž bez svisl.svodů :36		36,00		
75	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hromosvodu	h	6,00	274,48	1 646,88
	Celkem za	M21 Elektromontáže				14 905,00

INTOZA s.r.o.
 Varšavská 1583/99
 709 00 Ostrava - Hulváky

Harmonogram - "Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská"				
Popis práce	Doba realizace = 122 dnů = cca 4 měsíce			
	červen 2015	červenec 2015	srpen 2015	září 2015
SO 01 - zateplení pláště	01.06.2015 - 10.08.2015			
SO 01 - výměna oken	15.06.2015 - 10.07.2014			
SO 01 - zateplení střechy	08.06.2015 - 30.06.2015			
SO 02 - zateplení pláště		01.07.2015 - 11.09.2015		
SO 02 - výměna oken		13.07.2015 - 27.07.2015		
SO 02 - zateplení střechy		01.07.2015 - 25.07.2015		
SO 03 - zateplení pláště			13.07.2015 - 30.09.2015	
SO 03 - výměna oken		27.07.2015 - 10.08.2015		
SO 03 - zateplení střechy			27.07.2015 - 22.08.2015	
Finanční plnění v mil. Kč bez DPH	2,04	2,632	2,422	0,406

V Ostravě dne 07.01.2015

 INTOZA s.r.o.®
 Varšavská 1583/99
 709 00 Ostrava-Hulváky
 IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261
 Tomáš Závada
 jednatel společnosti