



MUCTP0060TF I

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: 2014/6/20-2

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vitem Slovákem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Zbigniew Raszka, referent investic
tel.: 553 035 559, raszka@tesin.cz
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** Barny team, s.r.o.
se sídlem: Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Liborem Seberou, jednatelem
ve věcech technických: Libor Sebera, jednatel
IČ: 27797252
DIČ: CZ27797252
bankovní spojení: ČSOB a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 214141132/0300
tel.: 777047519
e-mail: barnyteam@seznam.cz
zapsaný v: obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 52090

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Teplo Těšín – rozvody tepla 1**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle zadávacích podmínek této zakázky.
- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit vytyčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v místech dotčených stavbou,
 - e) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - g) projednat a zajistit z vládního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - h) v případě potřeby zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - i) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - j) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - k) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - l) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - m) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií,
 - n) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - o) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - p) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí a vlastníky okolních nemovitostí.
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré požadavky, práce a dodávky obsažené v zadávací dokumentaci a nutné k řádnému provedení a dokončení díla.
- 2.6 Práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je prokazatelně oznámena a projednána s objednatelem.
- 2.7 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.8 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.9 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, výkazem výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a při prohlídce místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

- 2.11 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.12 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníků dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 3 dnů ode dne výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. Předpokládaný termín předání staveniště je červenec 2014.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději po předání staveniště objednatelem, avšak nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zajištění potřebných dokladů uvedených v čl. 2. odst. 4 g), h) z potřebných dokumentů staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtách dle časového harmonogramu, který se po schválení odpovědným pracovníkem Tepla Těšín, a.s. stane nedílnou součástí této smlouvy, nejpozději však do 26.09.2014.** Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
- 4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 4.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci

nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

- 4.9 Místo plnění - Český Těšín, předmětné místa umístění stávajících rozvodů tepla.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH

799 917,59,- Kč

- 5.2 V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e), je výši daně za poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
- 5.4 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a rozřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštním užíváním komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 5.7 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.

- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.9 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 6.4 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
- 6.5 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na **30 dnů** od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět smlouvy,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - lhůta splatnosti faktury,
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.8 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu. Jakékoliv změny oproti zadání stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelům.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen návrh časového harmonogramu předloženého v cenové nabídce prokazatelně projednat se zástupcem Tepla Těšín, a.s.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 8.3 Zhotovitel zajišťuje vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.5 Zhotovitel je povinen realizovat práce bez narušení povrchu komunikací a chodníků.
- 8.6 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.7 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.8 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 8.9 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.10 Vystane-li potřeba svolat kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit.
- 8.11 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.12 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.13 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.14 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v elektronické podobě ke kontrole.
- 8.15 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 8.16 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.17 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.18 Přerušeni dodávky teplé vody (dále TV) musí být oznámeno odběratelům nejméně **15 dní předem** (zákon č. 458/2000 v platném znění), a to prostřednictvím dodavatele TV, firmou Teplo Těšín a.s.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel.

- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky.
- 10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatелеm odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční lhůta na dílo se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 11.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 11.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.10 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,1%** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem, uchování dokumentace související se zadáváním a realizací zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů ve smyslu

ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- 13.2 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 13.3 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.4 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.6 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 13.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.

V Českém Těšíně dne 4. 7. 2014

za objednatele:

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín


Ing. Vít Slováček, starosta

V Českém Těšíně dne 4. 7. 2014

za zhotovitele:

Barny team s.r.o.
Kolonie 385/11 Český Těšín
IČO: 277 972 52 DIČ: CZ27797252
Tel. 777 047 519




Libor Sebera, jednatel

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 3255/40.1112h

dne 27. 6. 2015

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	
provedena dne:	<u>2. 7. 2014</u>
podpis příkazce operace:	
podpis dílčího správce rozpočtu:	

Doložka veřejné podpory			12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	ne	
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:	
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg.:	
Podpis příkazce operace			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1403/2

Stavba: Teplo Těšín, r. 2014

KSO:

Místo:

Český Těšín

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

④

Barny team s.r.o.
Kolonie 385/11 Český Těšín
IČO: 277 972 52 DIČ: CZ27797252
Tel.: 777 047 519

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

799 917,59

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
799 917,59
0,00

Výše daně
167 982,69
0,00

Cena s DPH

V

CZK

967 900,28

④

Barny team s.r.o.
Kolonie 385/11 Český Těšín
IČO: 277 972 52 DIČ: CZ27797252
Tel.: 777 047 519

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 1403/2

Stavba: Teplo Těšín, r. 2014

Místo: Český Těšín

Datum:

31.03.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

02.1	Rozvody ÚT a TV Svibice 5, Mládežnická 5
03	Výměna rozvodů Čáslavská 9
04	Výměna ÚT a TV Mojská 1 (mateřská škola)

799 917,59	967 900,28
175 715,19	212 615,38
98 840,65	119 597,19
525 361,75	635 687,72
	STA
	STA
	STA

④

Barny team s.r.o.

Kolonie 385/11 Český Těšín

IČO: 277 972 32 DIČ: CZ27797252

Tel.: 777 047 519

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Teplo Těšín, r. 2014

Objekt:

02.1 - Rozvody ÚT a TV Svibice 5, Mládežnická 5

KSO:

Místo:

Český Těšín

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 715,19

DPH základní
snížená

Základ daně
175 715,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
36 900,19
0,00

Cena s DPH

V CZK

212 615,38

④
Barny team s.r.o.
Kolonie 360/11 Český Těšín
IČO: 277 872 52 DIČ: CZ27797252
Tel.: 777 047 519

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplo Těšín, r. 2014

Objekt:

02.1 - Rozvody ÚT a TV Svibice 5, Mládežnická 5

Místo:

Český Těšín

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 31.03.2014

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

175 715,19

HSV - Práce a dodávky HSV

161 028,54

1 - Zemní práce	29 241,60
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 551,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodotrubné konstrukce	1 164,80
8 - Trubní vedení	106 124,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 552,00
997 - Přesun sutě	10 946,14
998 - Přesun hmot	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

14 686,65

713 - Izolace tepelné	2 040,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	8 246,65
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 400,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplo Těšín, r. 2014

Objekt:

02.1 - Rozvody ÚT a TV Svibice 5, Mládežnická 5

Místo:

Český Těšín

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 31.03.2014

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

175 715,19

D HSV Práce a dodávky HSV

161 028,54

D 1 Zemní práce

29 241,60

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2014 01
PP Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m								

5	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	17,000	709,00	12 053,00	CS ÚRS 2014 01
PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných								

46	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	19,600	215,00	4 214,00	CS ÚRS 2014 01
PP kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8								

49	K	175101201.1	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	28,200	387,00	10 913,40	CS ÚRS 2014 01
PP Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny								

4	K	181111111	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	15,00	420,00	CS ÚRS 2014 01
PP Plášťová úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

1 551,20

2	K	180404111	Založení hrstového trávníku výševem na vrstvě ornice	m2	28,000	53,00	1 484,00	CS ÚRS 2014 01
PP Založení hrstového trávníku výševem na vrstvě ornice								

3	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,840	80,00	67,20	CS ÚRS 2014 01
PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková								

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

D 4 Vodorovné konstrukce

1 164,80

9	K	451571221	Podklad pod potrubí ze šterkopisky tl do 100 mm	m2	22,400	52,00	1 164,80	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podklad pod dlažbu ze šetrkopísku tl. do 100 mm					
D 8 Trubní vedení								
31	K	866161003	Montáž potrubí předizolovaného DN 25 vnějšího průměru D 125 mm	m	29,000	231,00	6 699,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 25, vnějšího průměru D 125 mm					
32	M	552711050	potrubí předizolované PEX 25x2,3	m	30,000	386,00	11 580,00	CS ÚRS 2014 01
PP			potrubí ocelová tepelně předizolovaná potrubí předizolovaná PIP 130 kompaktní systém, provedení "A", "B", "C", délka 6 m trubka ocel, izolace PUR, chránička HD-PE DN 25/125 tl. izol. 43 mm "C"					
48	M	552715000	spojka nebo koleno předizolované potrubí	kus	5,000	421,00	2 105,00	CS ÚRS 2014 01
PP			potrubí ocelová tepelně předizolovaná spojky předizolovaných potrubí smřšťovací manžeta DualSeal - Raychem D 90					
34	K	866181005	Montáž potrubí předizolovaného DN 40 vnějšího průměru D 160 mm	m	87,000	260,00	22 620,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 40, vnějšího průměru D 160 mm					
35	M	552711110	potrubí předizolované PIP 130 provedení "C" DN 40	m	60,000	631,00	37 860,00	CS ÚRS 2014 01
PP			potrubí ocelová tepelně předizolovaná potrubí předizolovaná PIP 130 kompaktní systém, provedení "A", "B", "C", délka 6 m trubka ocel, izolace PUR, chránička HD-PE DN 40/140 tl. izol. 43 mm "C"					
47	M	552711100	potrubí předizolované PEX 40x3,7	m	30,000	496,00	14 880,00	CS ÚRS 2014 01
PP			potrubí ocelová tepelně předizolovaná potrubí předizolovaná PIP 130 kompaktní systém, provedení "A", "B", "C", délka 6 m trubka ocel, izolace PUR, chránička HD-PE DN 40/125 tl. izol. 36 mm "B"					
36	M	552715040	spojka nebo koleno předizolované potrubí	kus	15,000	692,00	10 380,00	CS ÚRS 2014 01
PP			potrubí ocelová tepelně předizolovaná spojky předizolovaných potrubí smřšťovací manžeta DualSeal - Raychem D 160					
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
15	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	22,400	25,00	560,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zamezení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů jakékoliv výšky podlaží					
7	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t	kus	56,000	232,00	12 992,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,12 t					
D 997 Přesun sutě								
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,543	199,00	1 501,06	CS ÚRS 2014 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,430	9,00	678,87	CS ÚRS 2014 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
37	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,650	1 232,00	800,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,543	1 056,00	7 965,41	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					

D 998

Přesun hmot

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 686,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713		Izolace tepelné				2 040,00	
22	K	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	120,000	17,00	2 040,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstanění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					
D	733		Ústřední vytápění - potrubí				8 246,65	
19	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	60,000	38,00	2 280,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 38 do 60,3					
20	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	60,000	57,00	3 420,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89					
42	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	29,000	6,00	174,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety průstupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
43	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	87,000	13,00	1 131,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety průstupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0					
23	K	733194912	Propojení potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm	kus	1,000	109,00	109,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka D 28/2,6					
24	K	733194916	Propojení potrubí ocelové hladké D 44,5x2,6 mm	kus	3,000	169,00	507,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka D 44,5/2,6					
21	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,789	786,00	620,15	CS ÚRS 2014 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
28	K	998733101	Přesun hmot tonažní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,007	786,00	5,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				4 400,00	
39	K	734109213	Montáž armatury PN 16 DN 40	soubor	2,000	264,00	528,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 40					
29	M	422113390	Ventil uzavírací přivařovací přímý DN40	kus	2,000	1 936,00	3 872,00	CS ÚRS 2014 01
PP			ventily uzavírací a zpětné do PN 40 ventily z uhlíkové oceli do PN 40 V 30 121 540, PN 40, ventil uzavírací přivařovací, z ocelolitiny, ovládaný ručním kolem, pro neagresivní kapaliny a plyny do 400 °C DN 40 x 200 mm					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Teplo Těšín, r. 2014

Objekt:

03 - Výměna rozvodů Čáslavská 9

KSO:

Místo:

Český Těšín

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 840,65

DPH základní
snížená

Základ daně
98 840,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 756,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

119 597,19

④
Barny team s.r.o.
Kolonie 385/11 Český Těšín
IČO: 277 972 52 DIČ: CZ27797252
tel.: 777 947 519

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Teplo Těšín, r. 2014

Objekt:

03 - Výměna rozvodů Čáslavská 9

Místo:

Český Těšín

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 31.03.2014

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	98 840,65
997 - Přesun sutě	2 024,17
PSV - Práce a dodávky PSV	96 816,48
713 - Izolace tepelné	18 353,28
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	78 463,20

④

Barny team s.r.o.

Kolonie 385/II Český Těšín

IČ: 277 972 52 DIČ: CZ27797252

Tel.: 777 047 519

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplota Těšín, r. 2014

Objekt:

03 - Výměna rozvodů Čáslavská 9

Místo:

Český Těšín

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 31.03.2014

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 840,65

D HSV Práce a dodávky HSV

2 024,17

D 997 Přesun sutě

2 024,17

23	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,501	76,00	114,08	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km								

24	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	15,010	8,00	120,08	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

WV 1,501*10 Přepočtené koeficientem množství

15,010

25	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,501	73,00	109,57	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

12	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,542	1 232,00	667,74	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů

13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,959	1 056,00	1 012,70	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D PSV Práce a dodávky PSV

96 816,48

D 713 Izolace tepelné

18 353,28

15	K	713463221	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými drátem 1x D do 100 mm	m	98,000	30,00	2 940,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm

14	K	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	100,000	17,00	1 700,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Odstanění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm

16	M	631545330	pouzdro potrubní izolační ALS 42/30 mm	m	2,200	77,00	169,40	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) PIP0 ALS - tl.izolační vrstvy 30 mm 42/30 mm					
17	M	631545350	pouzdro potrubní izolační ALS 60/30 mm	m	53,900	89,00	4 797,10	CS ÚRS 2014 01
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) PIP0 ALS - tl.izolační vrstvy 30 mm 60/30 mm					
18	M	631546070	pouzdro potrubní izolační ALS 76/50 mm	m	51,700	163,00	8 427,10	CS ÚRS 2014 01
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) PIP0 ALS - tl.izolační vrstvy 50 mm 76/50 mm					
19	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	204,924	1,56	319,68	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
								78 463,20
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
1	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	100,000	56,00	5 600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65					
4	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	2,000	346,00	692,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylen (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7					
5	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	49,000	460,00	22 540,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylen (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4					
6	K	722174028	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 75 x 12,5 mm	m	47,000	663,00	31 161,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylen (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 75 x 12,5					
11	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	46,00	92,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
20	K	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	686,00	686,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/2					
21	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	1 021,00	3 063,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 2					
7	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	98,000	82,00	8 036,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100					
8	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	98,000	25,00	2 450,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
22	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	4,000	591,00	2 364,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1					
9	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	1,037	959,00	994,48	CS ÚRS 2014 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m		871,916	0,90	784,72	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Teplo Těšín, r. 2014

Objekt:

04 - Výměna ÚT a TV Mojská 1 (mateřská škola)

KSO:

Místo: Český Těšín

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

525 361,75

DPH základní
snížená

Základ daně
525 361,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
110 325,97
0,00

Cena s DPH

V CZK

635 687,72

④
Barny team s.r.o.
Kalanje 384/11 Český Těšín
IČO: 277 972 52 DIČ: CZ27797252
TEL: 777 047 519

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplo Těšín, r. 2014

Objekt:

04 - Výměna ÚT a TV Mojská 1 (mateřská škola)

Místo:

Český Těšín

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 31.03.2014

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

525 361,75

HSV - Práce a dodávky HSV

465 126,10

1 - Zemní práce

76 563,30

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

1 495,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodrovné konstrukce

2 329,60

5 - Komunikace

57 050,00

8 - Trubní vedení

279 431,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 992,00

997 - Přesun sutě

21 760,20

PSV - Práce a dodávky PSV

43 125,65

713 - Izolace tepelné

5 682,67

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8 793,15

733 - Ústřední vytápění - potrubí

14 996,58

734 - Ústřední vytápění - armatury

13 653,25

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 110,00

VRN3 - Zařízení staveniště

17 110,00

Barny team s.r.o.

Kolonie 385/1 Český Těšín

IČ: 277 977 519 DIČ: CZ27797252

TEL: 777 047 519

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplo Těšín, r. 2014

Objekt:

04 - Výměna ÚT a TV Mojská 1 (mateřská škola)

Místo:

Český Těšín

Zadavatel:

Datum: 31.03.2014

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

525 361,75

D HSV Práce a dodávky HSV

465 126,10

D 1 Zemní práce

76 563,30

1	K	113107030	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	50,000	536,00	26 800,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

2	K	113154113	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	50,000	134,00	6 700,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

3	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2,700	30,00	81,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

4	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	20,000	709,00	14 180,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

6	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	47,000	387,00	18 189,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

80	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	38,500	215,00	8 277,50	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) šterkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8

8	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	56,000	15,00	840,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

1 495,80

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

9	K	180404111	Založení hřišového trávníku výševem na vrstvě ornice	m2	27,000	53,00	1 431,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Založení hřišového trávníku výševem na vrstvě ornice

10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,810	80,00	64,80	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
D 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D 4		Vodorovné konstrukce				2 329,60	
12 K	451571221	Podklad pod potrubí ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	44,800	52,00	2 329,60	CS ÚRS 2014 01
PP		Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 100 mm					
D 5		Komunikace				57 050,00	
13 K	566901271	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	50,000	316,00	15 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním podkladovým betonem tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm					
14 K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopecích plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm	m2	50,000	825,00	41 250,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Vyspravení krytu komunikací po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm					
D 8		Trubní vedení				279 431,00	
62 K	866151001	Montáž potrubí předizolovaného DN 20 vnějšího průměru D 90 mm	m	68,000	208,00	14 144,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 20, vnějšího průměru D 90 mm					
61 M	552711010	potrubí předizolované PEX 25x2,3	m	68,000	386,00	26 248,00	CS ÚRS 2014 01
PP		potrubí ocelová tepelně předizolovaná potrubí předizolovaná PIP 130 kompaktní systém, provedení "A", "B", "C", délka 6 m trubka ocel, izolace PUR, chránička HD-PE DN 20/110 tl. izol. 39 mm "B"					
64 M	552715000	spojka předizolovaného potrubí D 90	kus	17,000	421,00	7 157,00	CS ÚRS 2014 01
PP		potrubí ocelová tepelně předizolovaná spojky předizolovaných potrubí smřšťovací manžeta DualSeal - Raychem D 90					
60 K	866161001	Montáž potrubí předizolovaného DN 25 vnějšího průměru D 90 mm	m	68,000	211,00	14 348,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 25, vnějšího průměru D 90 mm					
63 M	552711040	potrubí předizolované PEX 32x2,9	m	68,000	432,00	29 376,00	CS ÚRS 2014 01
PP		potrubí ocelová tepelně předizolovaná potrubí předizolovaná PIP 130 kompaktní systém, provedení "A", "B", "C", délka 6 m trubka ocel, izolace PUR, chránička HD-PE DN 25/110 tl. izol. 36 mm "B"					
65 M	552715010	spojka předizolovaného potrubí D 110	kus	17,000	484,00	8 228,00	CS ÚRS 2014 01
PP		potrubí ocelová tepelně předizolovaná spojky předizolovaných potrubí smřšťovací manžeta DualSeal - Raychem D 110					
21 K	866231006	Montáž potrubí předizolovaného DN 65 vnějšího průměru D 180 mm	m	134,000	292,00	39 128,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 180 mm					
22 M	552711170	potrubí předizolované PIP 130 provedení "C" DN 65	m	134,000	863,00	115 642,00	CS ÚRS 2014 01
PP		potrubí ocelová tepelně předizolovaná potrubí předizolovaná PIP 130 kompaktní systém, provedení "A", "B", "C", délka 6 m trubka ocel, izolace PUR, chránička HD-PE DN 65/180 tl. izol. 49 mm "C"					
23 M	552715050	spojka předizolovaného potrubí D 180	kus	34,000	740,00	25 160,00	CS ÚRS 2014 01
PP		potrubí ocelová tepelně předizolovaná spojky předizolovaných potrubí smřšťovací manžeta DualSeal - Raychem D 180					
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				27 992,00	
24 K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	6,000	104,00	624,00	CS ÚRS 2014 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm					
25 K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6,000	44,00	264,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
26 K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	44,800	25,00	1 120,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, kropicí a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží					
27 K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t	kus	112,000	232,00	25 984,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,12 t					
D	997	Přesun sutě				21 760,20	
28 K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,400	199,00	3 064,60	CS ÚRS 2014 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
29 K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,200	9,00	415,80	CS ÚRS 2014 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV		4,62*10 'Přepočtené koeficientem množství		46,200			
30 K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,400	1 232,00	1 724,80	CS ÚRS 2014 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
31 K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,000	1 056,00	14 784,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
33 K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,400	115,00	1 771,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				43 125,65	
D	713	Izolace tepelné				5 682,67	
35 K	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	260,000	17,00	4 420,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					
75 K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AL fólií staženými AL páskou 1x D do 100 mm	m	8,000	48,00	384,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100					
76 M	631548220	pouzdro potrubní izolační 25/20 mm	m	4,400	94,00	413,60	CS ÚRS 2014 01
PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny FLEXOROCK - ohebné pouzdro potrubní izolační (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm (potrubí), druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) pro izolaci kolen a ohybů s potepem ALS fólií Flexorock - tl. izolační vrstvy 25 mm 28/25 mm					
77 M	631548230	pouzdro potrubní izolační 32/20 mm	m	4,400	105,00	462,00	CS ÚRS 2014 01
PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny FLEXOROCK - ohebné pouzdro potrubní izolační (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm (potrubí), druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) pro izolaci kolen a ohybů s potepem ALS fólií Flexorock - tl. izolační vrstvy 25 mm 35/25 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
78	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,005	613,00	3,07	CS ÚRS 2014 01
PP								
m v objektech výšky do 6 m								
8 793,15								
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
66	K	722131903	Potrubi propoj závitové mezikus s dlouhým závitem G 1	soubor	2,000	117,00	234,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových mezikus do závitového potrubí s dlouhým závitem G 1								
67	K	722131904	Potrubi propoj závitové mezikus s dlouhým závitem G 5/4	soubor	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových mezikus do závitového potrubí s dlouhým závitem G 5/4								
73	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	2,000	141,00	282,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1								
74	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	2,000	211,00	422,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/4								
81	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	136,000	30,00	4 080,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
39	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	136,000	25,00	3 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
40	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	99,056	0,90	89,15	CS ÚRS 2014 01
PP								
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
14 996,58								
D	733	Ústřední vytápění - potrubí						
41	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	130,000	38,00	4 940,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 38 do 60,3								
42	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	130,000	57,00	7 410,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89								
44	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	134,000	13,00	1 742,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0								
47	K	733194920	Propojení potrubí ocelové hladké D 70x3,2 mm	kus	4,000	223,00	892,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka D 70/3,2								
49	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,016	786,00	12,58	CS ÚRS 2014 01
PP								
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
13 653,25								
D	734	Ústřední vytápění - armatury						
69	K	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	4,000	129,00	516,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50								
70	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	2,000	176,00	352,00	CS ÚRS 2014 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100					
68	K	734109215	Montáž armatury PN 16 DN 65	soubor	4,000	352,00	1 408,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65					
71	M	422153430	ventil uzavírací přivařovací přímý DN65	kus	4,000	2 816,00	11 264,00	CS ÚRS 2014 01
PP			ventily uzavírací a zpětné do PN 40 ventily z uhlíkové oceli do PN 40 V 30 121 540, PN 40, ventil uzavírací přivařovací, z ocelolitiny, ovládaný ručním kolem, pro neagresivní kapaliny a plyny do 400 °C DN 65 x 290 mm					
72	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,134	568,00	76,11	CS ÚRS 2014 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
56	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	154,744	0,24	37,14	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 110,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				17 110,00	
59	K	034203000	Oplocení staveniště - ohrazení výkopu	m	118,000	145,00	17 110,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště					