








ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV



LEGENDA HMOT


- | | |
|---|--|
|  | ZDVO TL. 450mm Z CHEL. PLŤNÝCH PALEŇŤCH |
|  | ZDVO TL. 500mm Z CHEL. PLŤNÝCH PALEŇŤCH |
|  | ŽB. NOSNÁ KONSTRUKCE |
|  | FASADNÍ ZATEPLENÍ – EPS GRATIOVÝ 100, TL. 140mm |
|  | ZATEPLENÍ SOKLU – OPEN ZAKLADACÍ DESKA, TL. 140mm |
|  | ZATEPLENÍ OSTEŇÍ, NADPRAŽÍ OKEN, ŘÍMS – MINERÁLNÍ VLNÁ, TL. 20mm |

LEGENDA SKLADER

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA
- STAVAJÍCÍ ZDIVO Z CHEL. PLŮNÝCH TL. 450 MM
- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15 MM (NESOUDRŽNĚ VYSTY. OMÍTKY OKLEPATI, OPRAVITI, CELÝ POUROCH FASÁDY OČISTIŤ TLAKOVOU VODOU)
- LEPICI MALTA PRO IZ. DESKY TL. 6 MM
- FASÁDNÍ ZATEPLENÍ – EPS GRAFITOVÝ 100 TL. 140 MM (SOUČINNĚL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$, KOTVENO PLASTOVÝMI KOTVAMI DO ZDIVA – POČET DLE ODBROVÝCH ZKOUŠEK)
- SKLOTEXTILNÍ SÍTOVNÁ TL. 4 MM
- PENETRACE
- SILIKONOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA VE 2 VYSTAVÁCH TL. 5 MM

- (502)
- STAVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA
 - STAVAJÍCÍ ZDVO Z CHEL PLŇVÝCH TL. 500 MM
 - SAAŠNÍ PŘEDNÁSTŘÍK
 - SANAČNÍ LEHČENÁ OMÍTKA
 - LEPIČ MALTA PRO IZ. DESKY TL. 6 MM
 - FASÁDNÍ ZATEPLENÍ – EPS GRAFITOVÝ 100 TL. 140 MM
- (SOLÚČNÍM TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$,
KOTVENÉ PLASTOVÝMI KOTVAMI DO ZDIVA – POČET
DLE ODRHOVÝCH ZKOUŠEK)
- SKLOTEXTILNÍ SÍTOVNÁ TL. 4 MM
 - PENETRACE
 - SILIKONOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA VE 2 VRSTVÁCH TL. 5 MM

- (S03)**
- STAVAJUCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA
 - STAVAJÍCÍ ZDIVO Z CHEL PLATŮCH TL. 500 MM
 - SANAČNÍ PŘEDNÁSTRİK
 - SANAČNÍ LEHČENÁ OMÍTKA
 - LEPIČÍ MALTA PRO IZ. DESKY TL. 6 MM
 - FASÁDNÍ ZATEPLENÍ – EPS OPEN ZAKLADACÍ DESKA TL. 140 MM
 - SKLOTEXTLINÍ SÍŤOVNA TL. 4 MM
 - PĚNĚPÁČ
 - SILIKONOVÁ OMÍTKA SOKLU VE 2 VRSTVÁCH TL. 5 MM

VÝRAKOVAN		ZODP. PROJEKTANT	
ING. PETRA KOLINEROVA		ING. TOMAŠ PACOLA	
OBJEDNATEL			
MŠTO ČESKÝ TŠIN,			
NÁMSTÍ ŠA 1/1, 73701 ČESKÝ TŠIN			
MSTO STAVBY			
KAT. OZ. ČESKÝ TŠIN, PARC. Č. 363			
ADRE			
ZŠ HAVLČKOVA – ZATEPLENÍ			
A OPRAVA OBVODOVÝCH STĚN			
OBJEH VÝKRESU			
ŘEZ A-A'-NOVÝ STAV			
		 BENUTA PRO s.r.o. Genotri 988, Otok – Lupy IČ: 05635366	
		FORMAT	
		A2	
		DATUM	
		ČERVEN 2021	
		OČEL	
		PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
MSTO		Č. VÝKRESU	
1:50		D.18	