

# Vysvětlení/změna zadávacích podmínek veřejné zakázky

## I. Identifikační údaje:

Název zakázky:	<b>Centrum sociálních služeb, Český Těšín – dodávka EPS a NZS</b>
Číslo projektu:	výzva č. 14 MPSV, programu 013 310, Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024
Druh zadávacího řízení (§ 3 ZZVZ):	zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky (§ 24 ZZVZ)	podlimitní
Zadavatel (§ 4 ZZVZ):	veřejný zadavatel
Druh veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):	služby
Identifikace zadavatele:	Město Český Těšín
Sídlo zadavatele:	náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČO zadavatele:	00297437
Statutární orgán:	Karel Kula - starosta
CPV kódy	51700000-9 Instalace a montáž zařízení pro požární ochranu, 35121000-8 Zabezpečovací zařízení
www adresa:	<a href="https://www.tesin.cz/">https://www.tesin.cz/</a>
Adresa profilu zadavatele (§ 28 odst. 1 písm. j) ZZVZ):	<a href="https://zakazky.tesin.cz">https://zakazky.tesin.cz</a>
Adresa elektronického nástroje (§ 28 odst. 1 písm. i ZZVZ):	<a href="https://zakazky.tesin.cz">https://zakazky.tesin.cz</a>

## II. Zástupce zadavatele a jiné osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace:

Zástupce zadavatele (§ 43 ZZVZ):	Dobrá zakázka s. r. o. Sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava IČO 286 31 595
Kontaktní údaje:	<a href="mailto:info@dobrazakazka.cz">info@dobrazakazka.cz</a> tel. +420 774 883 284
Zpracovatel textové části:	Zástupce zadavatele
Zpracovatel technické dokumentace:	C.E.I.S. CZ s.r.o., Masarykovy sady 51/27, 73701 Český Těšín, 25843931 ALPOS s.r.o., Průběžná 6178/2, Poruba, 70800 Ostrava, 48396125
Předběžné tržní konzultace:	Neproběhly

## III. Lhůty a místo pro podání nabídek

Datum prohlídky místa plnění:	4. 12. 2023 v 9:00 hod. se srazem před hlavním vstupem do objektu
Lhůta pro podání nabídek:	15. 12. 2023 do 8:00 hod.
Místo podání nabídek:	Elektronický nástroj zadavatele.
Lhůta zpřístupnění nabídek:	Ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. v čase uplynutí lhůty pro podání nabídek.

## IV. Předmět vysvětlení/změny

Dotaz k vysvětlení 3:

ZAŘÍZENÍ - EPS: Ve výkazu výměr je uvedena ústředna EPS 2 kruhové linky.

Dle blokového schéma jsou požadované 4 kruhové linky, ve VV, ale potřebná karta rozšíření chybí

Vysvětlení č. 3:

Zařízení EPS bude provozována na dvou kruhových linkách. Kapacita jedné linky je 250ks zařízení EPS. Blokové schéma bude upraveno v dokumentaci skutečného provedení PDsP EPS.

Dotaz k vysvětlení č. 4:

ZAŘÍZENÍ - EPS: Ve výkazu výměr nejsou uvedeny žádné průrazy zdí. Žádáme o upřesnění, zda jsou průrazy součástí výběrového řízení, nebo budou účtovány jako vícepráce. Pokud mají být součástí díla žádáme o upřesnění počtu průrazů.

Vysvětlení č. 4:

Počet průrazů vyplývá z projektové dokumentace DPS EPS a NZS.

Dotaz k vysvětlení č. 5:

ZAŘÍZENÍ - EPS: Ve výkazu výměr jsou uvedeny protipožární ucpávky jako 1 m. Žádáme o upřesnění počtu protipožárních ucpávek.

Vysvětlení č. 5:

Počet požárních ucpávek vyplývá z příložené dokumentace DPS EPS a NZS, PBŘ.

Dotaz k vysvětlení č. 6:

ZAŘÍZENÍ - EPS: V projektové dokumentaci je v legendě KT uvedeno, že kabelová trasa bude vedena v PVC trubce ve zdi pod omítkou. Ve výkazu výměr nejsou žádné PVC trubky, a ani požadavek na sekání a zapravení zdí. Žádáme o upřesnění jak je to myšleno.

Výkaz výměr obsahuje pro EPS 1 860 m lišt, 480 m žlabů a 3 600 ks přichytek.

Při obhlídce bylo sděleno, že trasy budou lištovány.

Platí tedy projektová dokumentace nebo výkaz výměr. Budou nově zhotovené trasy uloženy v trubkách ve zdi pod omítkou nebo lištovány a částečně uloženy ve žlabech?

Vysvětlení č. 6:

Kabelové rozvody budou instalovány po povrchu v lištách, žlabech.

Dotaz k vysvětlení č. 7:

ZAŘÍZENÍ - EPS: Jsou kabelové trasy ke stávajícím detektorům vedeny v trubkách zalitých do betonů ve stropě nebo jsou k detektorům vedeny pouze kabely přímo zalité do betonu?

Vysvětlení č. 7:

Pod omítkou, v elektroinstalačních lištách.

Dotaz k vysvětlení č. 8:

ZAŘÍZENÍ - NZS: V projektové dokumentaci je v legendě KT uvedeno, že kabelová trasa bude vedena v PVC trubce ve zdi pod omítkou.

Ve výkazu výměr nejsou žádné PVC trubky, a ani požadavek na sekání a zapravení zdí. Žádáme o upřesnění jak je to myšleno.

Výkaz výměr pro NZS obsahuje, 480 m žlabů a 6 660 ks přichytek.

Při obhlídce bylo sděleno, že trasy budou lištovány.

Platí tedy projektová dokumentace nebo výkaz výměr. Budou nově zhotovené trasy uloženy v trubkách ve zdi pod omítkou nebo lištovány a částečně uloženy ve žlabech?

Vysvětlení č. 8:

Kabelové rozvody budou instalovány po povrchu přichyceny certifikovanými protipožárními přichytkami a ve žlabech.

Dotaz k vysvětlení č. 9:

ZAŘÍZENÍ - NZS: Ve výkazu výměr nejsou uvedeny žádné průrazy zdí.

Žádáme o upřesnění, zda jsou průrazy součástí výběrového řízení, nebo budou účtovány jako vícepráce. Pokud mají být součástí díla žádáme o upřesnění počtu průrazů.

Vysvětlení č. 9:

Počet průrazů vyplývá z projektové dokumentace DPS EPS a NZS.

Dotaz k vysvětlení č. 10:

ZAŘÍZENÍ - NZS: Ve výkazu výměr jsou uvedeny protipožární ucpávky jako 1 m.

Žádáme o upřesnění počtu protipožárních ucpávek.

Vysvětlení č. 10:

Počet požárních ucpávek vyplývá z příložené dokumentace DPS EPS a NZS, PBŘ.

## **V. Změna lhůt**

Tato změna nezakládá změnu lhůt pro podání nabídek.

V Ostravě dne 2023-12-10

Dobrá zakázka s. r. o.  
zástupce zadavatele