



STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- STL PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY, GridServices,s.r.o.
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 KV, ČEZ Distribuce, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 KV, ČEZ Distribuce, a.s.
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, CETIN, a.s. (Nej.cz s.r.o.)
- VZDUŠNÉ VEDENÍ CETIN, a.s.
- ZEMNÍ KABELOVÁ TRASA SilesNET, s.r.o.
- ZEMNÍ ZDĚLOVACÍ VEDENÍ OPTILINE, s.r.o.
- ZEMNÍ ZDĚLOVACÍ VEDENÍ SITEL, s.r.o.
- ZEMNÍ ZDĚLOVACÍ VEDENÍ ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ, a.s.
- ZEMNÍ OPTICKÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI QUANTOOM, a.s.
- ZEMNÍ OPTICKÉ VEDENÍ VO VE SPRÁVĚ ELTODO, s.r.o.
- VODOVODNÍ POTRUBÍ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 200 (POTRUBÍ KG HLADSKÉ)

LEGENDA PLOCH

- CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY ŠEDÉ
- ASFALTOVÁ PLOCHA
- CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY ŠEDÉ - oprava stávajícího chodníku
- RELIEFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ
- NOVÉ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

- STROMKY URČENÉ K PŘESAZENÍ
- PŘESAZENÉ OVOCNÉ STROMKY

- SO 101 CHODNÍK
- SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- POCHLA STAVENIŠTĚ cca 2 430 m²
- A BUNKA DODAVATELE STAVBY 5,5 x 2,5m
- B SUCHÝ ZÁCHOD TOI-TOI
- C PLOCHA PRO DOČASNÉ USKLADNĚNÍ VYTĚŽENÉ ORNICE - 140m²

SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ

BOD	Y	X
ZU	449 478,98	1 115 128,08
VB1	449 475,79	1 115 127,33
VB2	449 453,79	1 115 119,43
KU	449 041,96	1 115 021,71

souřednice: JTSK, výšky: BpV.							
Zodp. projektant Ing. FUKALA		Projektant Ing. FUKALA		Kontroloval Ing. FUKALA		 DELTA Třinec projekční atelier tel.: 558 987 560	
Investor	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN					Formát	6A4
Místo stavby	k.ú. DOLNÍ ŽUKOV parc. č.1091/1, 1091/14, 1093/1, 1093/2, 1096, 1282/1					Datum	5/2022
Název	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/648, DOLNÍ ŽUKOV					Účel dokument.	DPS
						Měřítko	1:500
						Číslo zakázky	86/2021
						Číslo archivní	D-86-2021
Výkres	KOORDINAČNÍ SITUACE 1:500					Číslo výkresu	C-86-21-2R