



Investice do vaší budoucnosti

Evropská uniePODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupen:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

město Český Těšín

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
Ing. Monika Tomiczková, referent investic, tel.: 553 035 563
tomiczkova@tesin.cz
00297437
CZ00297437
Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupen:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

IWET REAL s.r.o.

Široká 590/3, 736 01, Havířov - Město
Petrem Horákem, jednatelem společnosti
Kristiánem Kukuczem, tel.: 777 757 152
info@iwetreal.cz
28279930
CZ 28279930
ČSOB a.s.
219496135/0300

(dále jen zhotovitel)

2. Změny

Vzhledem k tomu, že Řídící orgán ROP Moravskoslezsko městu Český Těšín jako příjemci dotace provedl změnu v rozsahu publicity projektu „Přechody pro chodce na ul. Frýdecké v Českém Těšíně“ a proto, že u výše zmíněného projektu nebylo provedeno zábradlí k přechodu č. 2 v takovém rozsahu, jak byl uveden v příloze smlouvy o dílo, rozpočtu stavby, se mění níže uvedená ustanovení a přílohy smlouvy o dílo a nahrazují takto:



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



2.1 V článku 2. Předmět smlouvy odstavec 2.5 bod r) ve znění:

- r) zajištění požadavků publicity projektu dle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele a příjemce dotace z Regionálního operačního programu, tj. 1 pamětní deska. Podrobné požadavky jsou obsaženy v Metodickém pokynu – Pravidla pro publicitu Příručky pro příjemce (dostupná na webových stránkách programu ROP),

2.2 V článku 5. Cena díla odstavec 5.1 ve znění:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	1.169.620,58,- Kč
DPH 21 %	245.620,40,- Kč
cena díla včetně DPH	1.415.340,98,- Kč

2.3 Příloha Smlouvy o dílo „Rekapitulace nabídkové ceny“ ve znění:

Rekapitulace nabídkové ceny

„Přechody pro chodce na ul. Frýdecké v Českém Těšíně“

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Nabídková cena dle výkazu výměr	1.139.620,58,- Kč		239.320,40,- Kč	1.378.940,98,- Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby	20.000,00,- Kč		4.200,00,- Kč	24.200,00,- Kč
Publicita projektu	10.000,00,- Kč		2.100,00,- Kč	12.200,00,- Kč
Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek)	1.169.620,58,- Kč (hodnotící kritérium)		245.620,40,- Kč	1.415.340,98,- Kč



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



2.4 Příloha Smlouvy o dílo Rozpočet stavby viz. příloha č. 1 dodatku.

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
- 3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Českém Těšíně dne 24. 11. 2014

V Havířově dne 27. 11. 2014

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

2


za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta




za zhotovitele:
Petr Horák, jednatel společnosti

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 3585/42.141/2014

dne 21. 11. 2014

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne:

23. 11. 2014

podpis příkazce operace:

podpis dílčího správce rozpočtu:

11

Doložka veřejné podpory

12

Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	☒ ne
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg.:
Podpis příkazce operace		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 66803386 - Přechody pro chodce na ul. Frýdecké

Místo: ul. Frýdecká, Český Těšín

Datum: 17.01.2014

Objednavatel:
Město Český TěšínIČ:
DIČ:Zhotovitel:
IWET REAL s.r.o.IČ: 28279930
DIČ: CZ28279930Projektant:
Třinecká projekce, a. s.IČ:
DIČ:Zpracovatel:
Bc. Bujok OndřejIČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 139 620,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 139 620,58
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 139 620,58	239 320,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 378 940,98
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 66803386 - Přechody pro chodce na ul. Frýdecké

Místo: ul. Frýdecká, Český Těšín

Datum: 17.01.2014

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant: Třinecká projekce, a. s.

Zhotovitel: IWET REAL s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Bujok Ondřej

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 139 620,58	1 378 940,98
část a)	Přechod č. 1	609 444,24	737 427,54
část b)	Přechod č. 2	530 176,34	641 513,44
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 139 620,58	1 378 940,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 66803386 - Přechody pro chodce na ul. Frýdecké

Objekt: část a) - Přechod č. 1

Místo: ul. Frýdecká, Český Těšín

Datum: 17.01.2014

Objednavatel:
Město Český Těšín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IWET REAL s.r.o.

IČ: 28279930
DIČ: CZ28279930

Projektant:
Třinecká projekce, a. s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Bujok Ondřej

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	599 444,24
Ostatní náklady	10 000,00

Cena bez DPH	609 444,24
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	609 444,24	127 983,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	737 427,54
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 66803386 - Přechody pro chodce na ul. Frýdecké

Objekt: část a) - Přechod č. 1

Místo: ul. Frýdecká, Český Těšín

Datum: 17.01.2014

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant: Třinecká projekce, a. s.

Zhotovitel: IWET REAL s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Bujok Ondřej

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	599 444,24
HSV - Práce a dodávky HSV	450 263,89
1 - Zemní práce	31 979,89
2 - Zakládání	73 297,87
5 - Komunikace	94 794,13
8 - Trubní vedení	3 720,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání, vč. přesunu hmot	246 472,00
99 - Přesun hmot	24 847,03
PSV - Práce a dodávky PSV	101 329,38
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	3 970,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných, vč. přesunu hmot	5 639,68
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla, vč. přesunu hmot	43 210,00
767 - Konstrukce zámečnické, vč. povrchové úpravy	48 509,70
M - Práce a dodávky M	37 600,97
21-M - Elektromontáže, vč. přesunu hmot	1 390,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	36 210,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 250,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	10 250,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	10 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	609 444,24

ROZPOČET

Stavba: 66803386 - Přechody pro chodce na ul. Frýdecké

Objekt: Část a) - Přechod č. 1

Místo: ul. Frýdecká, Český Těšín

Datum: 17.01.2014

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant: Třinecká projekce, a. s.

Zhotovitel: IWET REAL s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Bujok Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

599 444,24

HSV - Práce a dodávky HSV

450 263,89

1 - Zemní práce

31 979,89

1	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm TP-2-953-13	kus	1,000	433,00	433,00
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic TP-2-953-13 18,7+11+5,8	m2	35,500	31,20	1 107,60
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm TP-2-953-13 62*0,3+12*1*0,3+(0,8)	m2	23,000	231,00	5 313,00
4	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiných tl 150 mm TP-2-953-13	m2	60,000	76,20	4 572,00
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (výkop pro strojní protlak) TP-2-953-13 2*4*1,5	m3	12,000	105,00	1 260,00
6	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 TP-2-953-13 12*2*0,6*0,5 "pro kanalizační potrubí žlabového systému" 0,7*(8,4+4,8) "pro nové zidky čel propustky"	m3	16,440	731,00	12 017,64
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 TP-2-953-13	m3	3,300	158,00	521,40
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky TP-2-953-13	m3	3,300	14,30	47,19
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) TP-2-953-13 3,3*1,8	t	5,940	150,00	891,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním TP-2-953-13 12+7,2	m3	19,200	73,90	1 418,88
11	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu se zhutněním (nová zídka čela propustky) TP-2-953-13 0,7*(8,4+4,8)-3,3	m3	5,940	447,00	2 655,18
12	K	182103212	Zpevnění svahu do 1:2 s výplní lomovým kamenem TP-2-953-13 12*0,17+(0,96)	m2	3,000	581,00	1 743,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2 - Zakládání							73 297,87
13	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 TP-2-953-13 7,4+7,5+5,3+1,2+18,7+11+5,8	m2	56,900	5,72	325,47
14	K	272361821	Výztuž propustků betonářskou ocelí 10 505 (R) (pomocná a konstrukční výztuž) TP-2-953-13 1,6*0,1	t	0,160	35 600,00	5 696,00
15	K	272362021	Výztuž propustků svařovanými sítěmi Kari TP-2-953-13 2,6*(8,4+4,8)*4,44*0,01+(0,076)	t	1,600	30 600,00	48 960,00
16	K	274321511	K-ce ze ŽB tř. C 25/30, nové zidky čela propustku TP-2-953-13 0,25*(8,4+4,8)	m3	3,300	2 650,00	8 745,00
17	K	274351215	Zřízení bednění stěn k-ci ŽB TP-2-953-13 (8,4*2+4,8*2+0,2*4)*1,1+(5,08)	m2	35,000	202,00	7 070,00
18	K	274351216	Odstranění bednění stěn k-ci ŽB TP-2-953-13	m2	35,000	45,90	1 606,50
19	K	274352111	Bednění ztracené k-ci ŽB (bednění otvoru v čele propustku z potrubí plastového) TP-2-953-13 2*3,14*0,25*2	m2	3,140	285,00	894,90
5 - Komunikace							94 794,13
20	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm TP-2-955-13 18,7+11+7,5+7,4+5,8+5,3+1,2	m2	56,900	155,00	8 819,50
21	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm TP-2-955-13 (4,5+12,5+6,5)*2	m2	47,000	432,00	20 304,00
22	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost I/10 TP-2-955-131 t = cca 5 m2 47*0,1*2,6	t	12,220	2 760,00	33 727,20
23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 TP-2-955-13 18,7+11+5,8	m2	35,500	237,00	8 413,50
24	M	592450400	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní TP-2-955-13 18,7+11	m2	29,700	280,00	8 316,00
25	M	592451180	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená TP-2-955-13 5,8	m2	5,800	357,00	2 070,60
26	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou typů u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A TP-2-955-13 18,7+11+5,8	m2	35,500	17,70	628,35
27	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 TP-2-955-13 7,5+7,4+5,3+1,2	m2	21,400	258,00	5 521,20
28	M	592450400.1	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní TP-2-955-13 7,5+7,4	m2	14,900	300,00	4 470,00
29	M	592451180.1	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm červená	m2	6,500	330,00	2 145,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			TP-2-955-13				
			5,3+1,2		6,500		
30	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou typů u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	21,400	17,70	378,78
			TP-2-955-13				
8 - Trubní vedení							3 720,00
31	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN110, vč. dopojení na výtokový díl obrubníkového žlabu	m	24,000	155,00	3 720,00
			TP-2-953-13				
			12*2		24,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání, vč. přesunu hmot							246 472,00
32	K	912321111.1	Montáž všesměrové odrazky	kus	50,000	250,00	12 500,00
			TP-2-953-13				
33	M	404451750	všesměrová reflexní oka	kus	50,000	151,00	7 550,00
			TP-2-953-13				
34	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	6,000	4,68	28,08
			TP-3-1317-13				
35	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	6,000	9,75	58,50
			TP-3-1317-13				
36	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky	kus	10,000	17,60	176,00
			TP-3-1317-13				
37	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití (30 dní)	kus	180,000	6,50	1 170,00
			TP-3-1317-13				
38	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	180,000	3,60	648,00
			TP-3-1317-13				
39	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	300,000	7,20	2 160,00
			TP-3-1317-13				
40	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	16,000	14,60	233,60
			TP-3-1317-13				
41	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití (30 dní)	kus	480,000	11,80	5 664,00
			TP-3-1317-13				
42	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	168,00	504,00
			TP-3-1318-13				
43	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
			TP-3-1318-13				
44	M	404442380	značka svislá reflexní 750 x 750 mm, vč. flurescenčního podkladu	kus	2,000	1 680,00	3 360,00
			TP-3-1318-13				
45	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	207,00	414,00
			TP-3-1318-13				
46	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	505,00	1 010,00
			TP-3-1318-13				
47	K	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	88,000	23,90	2 103,20
			TP-3-1318-13				
			50,2+6,5+31,3		88,000		
48	K	915211121	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	16,500	9,19	151,64
			TP-3-1318-13				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm TP-3-1318-13 31,3+6,5+54,3+50,2*2	m	192,500	46,10	8 874,25
50	K	915221111.1	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry přerušované šířky 250 mm TP-3-1318-13	m	16,500	41,00	676,50
51	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly TP-3-1318-13 9*1,2+10,6*2	m2	32,000	215,00	6 880,00
52	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého TP-2-953-13	m	62,000	207,00	12 834,00
53	M	592174R01	přechodový žlabový díl z kompozitního materiálu TP-2-953-13	kus	4,000	900,00	3 600,00
54	M	592174R02	čelní stěna žlabového díl přechodového z kompozitního materiálu TP-2-953-13	kus	4,000	500,00	2 000,00
55	M	592174R03	vnitřní přechodový žlabový díl z kompozitního materiálu TP-2-953-13	kus	8,000	900,00	7 200,00
56	M	592174R04	vnější přechodový žlabový díl z kompozitního materiálu TP-2-953-13	kus	8,000	900,00	7 200,00
57	M	592174R05	obrubníkový žlab z kompozitního materiálu TP-2-953-13 11*2+6*2+2+5+12*3+6	kus	83,000	750,00	62 250,00
58	M	592174R06	výtokový díl obrubníkového žlabu z výtokem DN110 z kompozitního materiálu TP-2-953-13	kus	12,000	750,00	9 000,00
59	M	592174R07	středový přejezdový obrubník z kompozitního materiálu TP-2-953-13	kus	14,000	500,00	7 000,00
60	M	592174R08	tmel (600 ml) TP-2-953-13	kus	15,000	500,00	7 500,00
61	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého TP-2-953-13 6,9*2	m	13,800	171,00	2 359,80
62	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm TP-2-953-13	kus	14,000	95,60	1 338,40
63	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm TP-2-953-13	m	70,000	94,30	6 601,00
64	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru TP-2-953-13 (9+16)*8	kus	200,000	43,60	8 720,00
65	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm TP-2-953-13	kus	200,000	118,00	23 600,00
66	K	961044111.1	Bourání betonových k-cí z betonu prostého (stávající schodiště) TP-2-953-13	m3	2,000	2 500,00	5 000,00
99 - Přesun hmot							24 847,03
67	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,000	227,00	908,00
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (10 km)	t	40,000	9,84	393,60
69	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,000	150,00	600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,040	37,60	189,50
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (10 km)	t	50,400	10,10	509,04
72	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (živičný povrch, beton. dlažba)	t	28,013	42,50	1 190,55
			18,96+9,053		28,013		
73	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (10 km)	t	280,130	12,90	3 613,68
74	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,053	150,00	1 357,95
75	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	18,960	250,00	4 740,00
76	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,405	150,00	810,75
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	34,266	146,00	5 002,84
78	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace	t	28,220	196,00	5 531,12
			62,486-34,266		28,220		

PSV - Práce a dodávky PSV

101 329,38

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

3 970,00

79	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	3 970,00	3 970,00
			TP-2-953-13				

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných, vč. přesunu hmot

5 639,68

80	K	744221211	Montáž vodičů Cu izolovaných sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm ² zatažený	m	28,000	7,56	211,68
			TP-2-953-13				
81	M	341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm ²	m	12,000	23,00	276,00
			TP-2-953-13				
82	M	341103000	kabel silový s Cu jádrem CYKYDY 4x16 mm ²	m	16,000	322,00	5 152,00
			TP-2-953-13				

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla, vč. přesunu hmot

43 210,00

83	K	748719211	Montáž stožárů osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	2,000	1 810,00	3 620,00
			TP-3-1317-13				
84	K	748721220	Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový přes 35 kg	kus	2,000	697,00	1 394,00
			TP-3-1317-13				
85	M	316740R01	Stožár žár. zinkovaný v. 6 m, pro osvětlení přechodu pro chodce s výložníkem, žár.zin, vyložení 1m + stožárová rozvodnice, IP 43, do průřezu vodiče 4 x 25 mm ²	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
			TP-3-1317-13				
86	M	316740R02	Stožár žár. zinkovaný v. 6 m, pro osvětlení přechodu pro chodce s výložníkem, žár.zin, vyložení 3m + stožárová rozvodnice IP 43, do průřezu vodiče 4 x 25 mm ²	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
			TP-3-1317-13				
87	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	2,000	348,00	696,00
			TP-3-1317-13				
88	M	345121R03	Svítidlo pro osvětlení přechodů pro chodce, pravé, s metalhalogenidovou výbojkou 1x150 W, E40, IP 65	kus	2,000	4 750,00	9 500,00
			TP-3-1317-13				

767 - Konstrukce zámečnické, vč. povrchové úpravy

48 509,70

89	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	16,000	188,00	3 008,00
			TP-3-1321-13				
90	M	141108R05	prvky ocelové dle PD	t	0,455	100 000,00	45 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			TP-3-1321-13 (135+16*20)*0,001		0,455		
91	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce	t	0,002	848,00	1,70
			TP-3-1321-13				

M - Práce a dodávky M

37 600,97

21-M - Elektromontáže, vč. přesunu hmot

1 390,40

92	K	210010256	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 100 mm uložených volně	m	16,000	29,90	478,40
			TP-2-953-13				
93	M	345713540	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE	m	20,000	45,60	912,00
			TP-2-953-13				

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

36 210,57

94	K	460010025	Vytčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kus	6,000	3 150,00	18 900,00
			TP-2-953-13				
95	K	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	2,000	671,00	1 342,00
			TP-3-1317-13				
96	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,700	2 080,00	1 456,00
			TP-3-1317-13				
			3,14*0,35*0,35*0,9*2+(0,008)		0,700		
97	K	460080202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	2,826	272,00	768,67
			TP-3-1317-13				
			2*3,14*0,25*0,9*2		2,826		
98	K	460120014	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení zasypaných jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině třídy 4	m3	0,700	2 080,00	1 456,00
			TP-3-1317-13				
99	K	460200084	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	16,000	188,00	3 008,00
			TP-2-953-13				
100	K	460310101	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm	m	9,000	743,00	6 687,00
			TP-2-953-13				
101	M	286136960	potrubí kanalizační tlakové PE80 63 x 3 mm	m	9,000	71,50	643,50
			TP-2-953-13				
102	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	16,000	21,30	340,80
			TP-2-953-13				
103	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	16,000	10,80	172,80
			TP-2-953-13				
104	K	460560084	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	16,000	82,80	1 324,80
			TP-2-953-13				
105	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	10,000	11,10	111,00
			TP-2-953-13				
			16*0,5+1*1*2		10,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 250,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

10 250,00

106	K	012002000	Geodetické práce (zaměření pro zápis do KN a pro majetkoprávní vypořádání)	kus	1,000	10 250,00	10 250,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 66803386 - Přechody pro chodce na ul. Frýdecké

Objekt: část b) - Přechod č. 2

Místo: ul. Frýdecká, Český Těšín

Datum: 17.01.2014

Objednavatel:
Město Český Těšín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IWET REAL s.r.o.

IČ: 28279930
DIČ: CZ28279930

Projektant:
Třinecká projekce, a. s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Bujok Ondřej

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	520 176,34
Ostatní náklady	10 000,00

Cena bez DPH	530 176,34
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	530 176,34	111 337,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	641 513,44
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 66803386 - Přečody pro chodce na ul. Frýdecké
Objekt: část b) - Přejchod č. 2

Místo: ul. Frýdecká, Český Těšín

Datum: 17.01.2014

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant: Třinecká projekce, a. s.

Zhotovitel: IWET REAL s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Bujok Ondřej

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	520 176,34
HSV - Práce a dodávky HSV	383 997,57
1 - Zemní práce	30 886,54
2 - Zakládání	64 837,44
5 - Komunikace	83 800,75
8 - Trubní vedení	2 790,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání, vč. přesunu hmot	201 682,84
99 - Přesun hmot	24 439,04
PSV - Práce a dodávky PSV	88 179,07
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	3 970,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných, vč. přesunu hmot	5 969,24
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla, vč. přesunu hmot	45 210,00
767 - Konstrukce zámečnické, vč. povrchové úpravy	33 029,83
M - Práce a dodávky M	37 749,70
21-M - Elektromontáže, vč. přesunu hmot	1 549,90
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	36 199,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 250,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	10 250,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	10 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	530 176,34

ROZPOČET

Stavba: 66803386 - Přečody pro chodce na ul. Frýdecké
Objekt: část b) - Přečod č. 2

Místo: ul. Frýdecká, Český Těšín

Datum: 17.01.2014

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant: Třinecká projekce, a. s.

Zhotovitel: IWET REAL s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Bujok Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

520 176,34

HSV - Práce a dodávky HSV

383 997,57

1 - Zemní práce

30 886,54

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic TP-2-954-13 11,2+23,5	m2	34,700	31,20	1 082,64
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm TP-2-954-13 84*0,3+9*1*0,3+(0,1)	m2	28,000	231,00	6 468,00
3	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm TP-2-954-13 40+29	m2	69,000	76,20	5 257,80
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (výkop pro strojní protlak) TP-2-954-13 2*4*1,5	m3	12,000	105,00	1 260,00
5	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 TP-2-954-13 9*2*0,6*0,5 "pro kanalizační potrubí žlabového systému" 0,7*(4+7,5) "pro nové zídky čel propustku"	m3	13,450	731,00	9 831,95
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 TP-2-954-13	m3	3,300	158,00	521,40
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky TP-2-954-13	m3	3,300	14,30	47,19
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) TP-2-954-13 3,3*1,8	t	5,940	150,00	891,00
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním TP-2-954-13 12+7,2	m3	19,200	73,90	1 418,88
10	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu se zhutněním (nová zídka čela propustku) TP-2-954-13 0,7*(8,4+4,8)-3,3	m3	5,940	447,00	2 655,18
11	K	182103212	Zpevnění svahu do 1:2 s výplní lomovým kamenem TP-2-954-13 9*0,17+(0,97)	m2	2,500	581,00	1 452,50

2 - Zakládání

64 837,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 TP-2-954-13 14+1,6+5,5+6,7+0,6+5,5	m2	33,900	5,72	193,91
13	K	272361821	Výztuž propustku betonářskou ocelí 10 505 (R) (pomocná a konstrukční výztuž) TP-2-954-13	t	0,140	35 600,00	4 984,00
14	K	272362021	Výztuž propustku svařovanými sítěmi Kari TP-2-954-13 2,6*(4+7,5)*4,44*0,01+(0,072)	t	1,400	30 600,00	42 840,00
15	K	274321511	K-ce ze ŽB tř. C 25/30, nové zídky čela propustku TP-2-954-13 0,25*(4+7,5)	m3	2,875	2 650,00	7 618,75
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn k-cí ŽB TP-2-954-13 (7,5*2+4*2+0,2*6)*1,1+(5,08)	m2	31,700	202,00	6 403,40
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn k-cí ŽB TP-2-954-13	m2	31,700	45,90	1 455,03
18	K	274352111	Bednění ztracené k-cí ŽB (bednění otvoru v čele propustku z potrubí plastového, vč. dopojení ke stávajícímu propustku) TP-2-954-13 (2*3,14*0,25*2)/2)*3	m2	4,710	285,00	1 342,35

5 - Komunikace

83 800,75

19	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm TP-2-955-13 14+1,6+5,5+6,7+0,6+5,5	m2	33,900	155,00	5 254,50
20	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm TP-2-955-13 3,1+10,9+9+4,4+11+7,4+5,9	m2	51,700	432,00	22 334,40
21	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost I/10 TP-2-955-13 1t = cca 5 m2 51,7*0,1*2,6	t	13,442	2 760,00	37 099,92
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 TP-2-955-13 14+1,6+5,5+6,7+0,6+5,5	m2	33,900	237,00	8 034,30
23	M	592450400	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní TP-2-955-13 14+1,6+5,5	m2	21,100	280,00	5 908,00
24	M	592451180	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená TP-2-955-13 6,7+0,6+5,5	m2	12,800	357,00	4 569,60
25	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou typů u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A TP-2-955-13	m2	33,900	17,70	600,03

8 - Trubní vedení

2 790,00

26	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN110, vč. dopojení na výtokový díl obrubníkového žlabu TP-2-954-13 9*2	m	18,000	155,00	2 790,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání, vč. přesunu hmot

201 682,84

27	K	912321111.1	Montáž všesměrové odrazky TP-2-954-13	kus	50,000	250,00	12 500,00
28	M	404451750	všesměrová reflexní oka	kus	50,000	151,00	7 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TP-2-954-13							
29	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	5,000	4,68	23,40
TP-3-1317-13							
30	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	5,000	9,75	48,75
TP-3-1317-13							
31	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	7,000	17,60	123,20
TP-3-1317-13							
32	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití (30 dní)	kus	150,000	6,50	975,00
TP-3-1317-13							
33	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití (30 dní)	kus	150,000	3,60	540,00
TP-3-1317-13							
34	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití (30 dní)	kus	210,000	7,20	1 512,00
TP-3-1317-13							
35	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	14,000	14,60	204,40
TP-3-1317-13							
36	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití (30 dní)	kus	420,000	11,80	4 956,00
TP-3-1317-13							
37	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	168,00	504,00
TP-3-1318-13							
38	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
TP-3-1318-13							
39	M	404442380	značka svislá reflexní 750 x 750 mm, vč. fluorescenčního podkladu	kus	2,000	1 680,00	3 360,00
TP-3-1318-13							
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	207,00	207,00
TP-3-1318-13							
41	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	505,00	505,00
TP-3-1318-13							
42	K	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	104,500	23,90	2 497,55
TP-3-1318-13							
					54,5+50	104,500	
43	K	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	209,000	46,10	9 634,90
TP-3-1318-13							
					54,5*2+50*2	209,000	
44	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	32,000	215,00	6 880,00
TP-3-1318-13							
					9*1,2+10,6*2	32,000	
45	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	1,600	264,00	422,40
TP-2-954-13							
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	207,00	4 554,00
TP-2-954-13							
47	M	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	36,000	108,00	3 888,00
TP-2-954-13							
48	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	8,000	462,00	3 696,00
TP-2-954-13							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého TP-2-954-13	m	43,500	207,00	9 004,50
50	M	592174R01	přechodový žlabový díl z kompozitního materiálu TP-2-954-13	kus	2,000	900,00	1 800,00
51	M	592174R02	čelní stěna žlabového díl přechodového z kompozitního materiálu TP-2-954-13	kus	2,000	500,00	1 000,00
52	M	592174R03	vnitřní přechodový žlabový díl z kompozitního materiálu TP-2-954-13	kus	2,000	900,00	1 800,00
53	M	592174R04	vnější přechodový žlabový díl z kompozitního materiálu TP-2-954-13	kus	2,000	900,00	1 800,00
54	M	592174R05	obrubníkový žlab z kompozitního materiálu TP-2-954-13 7+12*3+7+11*2	kus	72,000	750,00	54 000,00
55	M	592174R06	výtokový díl obrubníkového žlabu s výtokem DN110 z kompozitního materiálu TP-2-954-13	kus	9,000	750,00	6 750,00
56	M	592174R08	tmel (600 ml) TP-2-954-13	kus	11,000	500,00	5 500,00
57	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého TP-2-954-13 1+6+9,5+7	m	23,500	171,00	4 018,50
58	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm TP-2-954-13	kus	24,000	95,60	2 294,40
59	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm TP-2-954-13	m	84,000	94,30	7 921,20
60	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru TP-2-954-13 12*8	kus	96,000	43,60	4 185,60
61	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm TP-2-954-13	kus	96,000	118,00	11 328,00

99 - Přesun hmot

24 439,04

62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,580	37,60	247,41
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	65,800	10,10	664,58
64	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (živичný povrch, beton, dlažba)	t	30,653	42,50	1 302,75
			21,804+8,849		30,653		
65	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (10 km)	t	306,530	12,90	3 954,24
66	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,849	150,00	1 327,35
67	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	21,804	250,00	5 451,00
68	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	6,580	150,00	987,00
69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	31,221	146,00	4 558,27
70	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace	t	30,339	196,00	5 946,44
			61,560-31,221		30,339		

PSV - Práce a dodávky PSV

88 179,07

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

3 970,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč TP-2-954-13	kus	1,000	3 970,00	3 970,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných, vč. přesunu hmot

5 969,24

72	K	744221211	Montáž vodičů Cu izolovaných sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm ² zatažený TP-2-954-13	m	29,000	7,56	219,24
73	M	341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm ² TP-2-954-13	m	12,000	23,00	276,00
74	M	341103000	kabel silový s Cu jádrem CYKYDY 4x16 mm ² TP-2-954-13	m	17,000	322,00	5 474,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla, vč. přesunu hmot

45 210,00

75	K	748719211-D	Demontáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
76	K	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m TP-3-1317-13	kus	2,000	1 810,00	3 620,00
77	K	748721220	Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový přes 35 kg TP-3-1317-13	kus	2,000	697,00	1 394,00
78	M	316740R01	Stožár žár. zinkovaný v. 6 m, pro osvětlení přechodu pro chodce s výložníkem, žár.zin, vyložení 1m + stožárová rozvodnice, IP 43, do průřezu vodiče 4 x 25 mm ² TP-3-1317-13	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
79	M	316740R03	Stožár původní přemístěný v. 12 m, pro osvětlení přechodu pro chodce s výložníkem, žár.zin, vyložení 1m + stožárová rozvodnice IP 43, do průřezu vodiče 4 x 25 mm ² TP-3-1317-13	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
80	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh TP-3-1317-13	kus	2,000	348,00	696,00
81	M	345121R03	Svítidlo pro osvětlení přechodů pro chodce, pravé, s metalhalogenidovou výbojkou 1x150 W, E40, IP 65 TP-3-1317-13	kus	2,000	4 750,00	9 500,00

767 - Konstrukce zámečnické, vč. povrchové úpravy

33 029,83

82	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg TP-3-1321-13	m	9,800	188,00	1 842,40
83	M	141108R05	prvky ocelové dle PD TP-3-1321-13 ((12*20)*0,001) - 0,007	t	0,233	133 000,00	30 989,00
84	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce TP-3-1321-13	t	0,234	848,00	198,43

M - Práce a dodávky M

37 749,70

21-M - Elektromontáže, vč. přesunu hmot

1 549,90

85	K	210010256	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 100 mm uložených volně TP-2-954-13	m	17,000	29,90	508,30
86	M	345713540	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE TP-2-954-13	m	21,000	49,60	1 041,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

36 199,80

87	K	460010025	Vytčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru TP-2-954-13	kus	6,000	3 150,00	18 900,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4 TP-3-1317-13	kus	2,000	671,00	1 342,00
89	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění TP-3-1317-13 3,14*0,35*0,35*(0,9+1,5)+(0,077)	m3	1,000	2 080,00	2 080,00
90	K	460080202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí TP-3-1317-13 2*3,14*0,25*(0,9+1,5)	m2	3,768	272,00	1 024,90
91	K	460120014	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině třídy 4 TP-3-1317-13	m3	1,000	207,00	207,00
92	K	460200084	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4 TP-2-953-13	m	17,000	188,00	3 196,00
93	K	460310101	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm TP-2-953-13	m	9,000	743,00	6 687,00
94	M	286136960	potrubí kanalizační tlakové PE80 63 x 3 mm TP-2-953-13	m	9,000	71,50	643,50
95	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm TP-2-953-13	m	17,000	21,30	362,10
96	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	17,000	10,80	183,60
97	K	460560084	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 TP-2-953-13	m	17,000	82,80	1 407,60
98	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině TP-2-953-13	m2	10,500	11,10	116,55
99	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině TP-2-953-13	m2	5,000	9,91	49,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 250,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

10 250,00

100	K	012002000	Geodetické práce (zaměření pro zápis do KN a pro majetkoprávní vypořádání)	kus	1,000	10 250,00	10 250,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00