

Rozsah stavebně technického průzkumu

Činnost	počet	cena za kus	cena celkem
ověření skladeb podlah v 1.PP - 3 sondy	3	2600	7800
stropy - ověření typů stropů , u žb konstrukcí pouze skladba podlahy a vizuální prohlídka stavu, u dřevěných stropů budou ověřeny podrobně dimenze (vždy v každé sondě 3-4 trámy) , zdravotní stav - mykologický průzkum, dimenze I nosníků, skladba podlahy			
žb stropy - nad 1.PP 2 sondy , 1.NP 2 sondy , 2.NP 2 sondy, 3.NP 3 sondy , 4.NP 3 sondy - celkem 10 sond	10	2600	26000
dřevěné stropy - nad 1.NP 3 sondy , 2.NP 3 sondy , 3.NP 4 sondy , 4.NP 8 sondy - celkem 18 sond	18	6500	117000
vlhkost materiálů skladby podlah - 20 vzorků, gravimetrické měření v laboratoři	20	1300	26000
vlhkost zdiva - kombinace měření kontaktním vlhkoměrem a odběr vzorků (50 měření + 10 vzorků)	50	260	13000
	10	1300	13000
žb stropní desky nad posledním NP a průvlaky			
celková prohlídka objektu, vyhodnocení poruch	1	33800	33800
vypracování zprávy o stavu objektu	1	36100	36100
ostatní náklady spojené s průzkumem - doprava, cestovné, expedice apod.	1	22300	22300
náklady před průzkumem - jednání na místě, místní šetření a kontroly stavby, přítomnost statika na stavbě	1	10000	10000
Celkem			305000
Posouzení stropů			
statické posouzení ověřených stropních konstrukcí - žb desek nad posledním NP a dřevěných stropů do I nosníků nad všemi NP			
2 žb desky	2	2600	5200
18 dřevěné stropy + I nosníky	18	4250	76500
2 sondy na ověření tvaru (tloušťky) a vyztužení žb desek	2	5200	10400
stanovení pevnosti betonu - 10 nedestruktivních tvrdoměrných zkoušek -"	10	1040	10400
2 sondy na ověření tvaru, provedení případně armování průvlaku mezi deskami	2	6500	13000
Celkem			115500
Celková cena bez DPH			420500