



Bourací práce a demontáže:

- demontáž vestavných skříní
- demontáž obkladových desek (v. 500 mm) ze stěn v pokojích
- demontáž dřevěných posuvných dveří (mezi pokoji)
- odstranění PVC podlahy z celé plochy pokojů a předsíně, očištění od lepidla
- demontáž zařizovacích předmětů ze sociálních zařízení
- demontáž stávajícího podhledu v koupelně
- odstranění příček oddělujících sociální zařízení, předsíní a pokojů
- vybourání čelní stěny instalačního jádra z montážních důvodů
- vybourání podlahových vrstev, skladba viz. legenda
- vybourání kapes pro osazení nade dveřních překladů
- vybourání nových dveřních otvorů (vstupní dveře)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
201	CHODBA	59,57
202	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	37,27
203	KOMUNIKAČNÍ HALA, HL. SCHODIŠTĚ	51,54
205	PROSTOR KAPLE	-
206	CHODBA	15,87
207	JÍDELNA ODDĚLENÍ	32,19
208	JÍDELNÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,30
209	ÚKLID	5,56
210	POKOJ - 1 LŮŽKO	12,40
211	PŘEDSÍŇ	3,71
212	KOUPELNA	5,01
213	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	13,25
214	KOUPELNA ODDĚLENÍ	30,09
215	SKLAD OSOB. VĚCÍ OBYVATEL	18,79
216 ₁₋₂	POKOJ - 2 LŮŽKA	23,21
217 ₁₋₂	POKOJ - 1 LŮŽKO	16,60
218 ₁₋₂	PŘEDSÍŇ	10,50
219 ₁₋₂	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	5,80
220	BALKÓN	25,74
221	BALKÓN	3,60
241	LODŽIE	19,10
243	PŘEDPÍRKA PRÁDLA	4,70

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE
- PLOCHA ODSTRANĚNÉ PODLAHY
 - keramická dlažba ... tl. 9 mm
 - lepidlo ... tl. 2 mm
 - betonová mazanina ... tl. 4,7 mm
 - lepenka A 500 H ... tl. 2 mm
 - Orsil 25 mm ... po stlačení tl. 20 mm
- PLOCHA ODSTRANĚNÉ PODLAHY
 - PVC ... tl. 2 mm
 - lepidlo V 7503 ... tl. 2 mm
 - Teralit ... tl. 2 mm
 - betonová mazanina ... tl. 4,7 mm
 - lepenka A 500 H ... tl. 2 mm
 - Orsil 25 mm ... po stlačení tl. 20 mm

Projektant:	Kontroloval:	Zodp. projektant:	C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy sady 51/27 tel : 558 740 250 737 01 Český Těšín E-mail: info@ceis.cz www.ceis.cz	
Luboš Tomiczek	Ing. Zbyhněv Janczyk	Ing. Zbyhněv Janczyk		
Investor:	Město Český Těšín			
Místo stavby:	Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín		Formát	-
Akce:	REKONSTRUKCE TŘÍLŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE		Datum	06/2025
			Účel	DPS
Část:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		Č. zakázky	48/24
Obsah výkresu:			Měřítko	1:100
	PŮDORYS 2NP - bourací práce		Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.1.3-2