

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Moskevská - výměna oken a částečné zateplení

Objekt:

méněpráce - MŠ Moskevská - zateplení stropu

KSO:

Místo: Český Těšín

Zadavatel:

Město Český Těšín

Uchazeč:

W8 s.r.o.

Projektant:

Arch.Czeslaw Mendrek

Zpracovatel:

Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

278 39 117

DIČ:

CZ 278 39 117

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-15 667,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 667,89	21,00%	-3 290,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 958,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Moskevská - výměna oken a částečné zateplení

Objekt:

méněpráce - MŠ Moskevská - zateplení stropu

Místo:

Český Těšín

Datum:

18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Český Těšín

Projektant:

Arch.Czeslaw Mendrek

Uchazeč:

W8 s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-15 667,89

PSV - Práce a dodávky PSV

-15 667,89

713 - Izolace tepelné

-15 667,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Moskevská - výměna oken a částečné zateplení

Objekt:

méněpráce - MŠ Moskevská - zateplení stropu

Místo:

Český Těšín

Datum:

18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Český Těšín

Projektant:

Arch.Czeslaw Mendrek

Uchazeč:

W8 s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-15 667,89

D PSV

Práce a dodávky PSV

-15 667,89

D 713

Izolace tepelné

-15 667,89

1	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	-60,720	30,60	-1 858,03
	VV		"půda" - 12,65*4,8		-60,720		
	VV		Součet		-60,720		
2	M	63148105	deska izolační čedičová univerzální $\lambda=0,038$ tl 120mm	m2	-61,934	165,30	-10 237,69
	VV		-60,72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-61,934		
3	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	-60,720	29,10	-1 766,95
4	M	28329218	fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená bez bednění, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2	-69,828	22,00	-1 536,22
	VV		-60,72*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-69,828		
5	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	-0,269	1 000,00	-269,00