

TECHNICKÝ POPIS ZMĚN – Změnový list č. 3

AKCE: Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny Český Těšín

Při provádění zemních prací – odkopů na úroveň zemní pláně, která se má z důvodu potřebného navýšení únosnosti sanovat vápennou stabilizací v tl. 35 cm bylo sondami na místě zjištěno, že podzemní optické vedení (přívod internetu k místnímu sídlišti) je uložen pod úrovní zemní pláně v neostatečné hloubce (30 – 40 cm).

Jelikož by při provádění strojního promletí v rámci provedení vápenné stabilizace zřejmě došlo k poškození tohoto podzemního optického vedení, bylo AD navrženo v místech nad tímto optickým vedením nahradit sanaci zemní pláně z vápenné stabilizace osazením silničních panelů na zemní pláň.

Výše uvedené doplnění a změny byly oceněny dle SOD.

Za zhotovitele fa. PORR a.s. vypracoval stavbyvedoucí Vladimír Jelonek

Celková rekapitulace ZL č. 3
(ceny bez DPH)

VCP – Panely	62 034,12
---------------------	------------------

MPC – Vápenná stabilizace	- 12 544,53
----------------------------------	--------------------

CELKEM	49 489,59
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek - Vícepráce

S:	D101	Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny - VCP				
O:	102	Pátevní komunikace				
R:	102	Pátevní komunikace				
Díl: 5		Komunikace	62 034,12			
1	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	99,00000	178,92	17 713,08
2	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů = 48 m2 x index 1,5 ztratiné, město ČT	m2	72,00000	59,00	4 248,00
3	R	Manipulace, očištění a přesun panelů - město ČT, panel 3,5 x 2,5 m	m2	48,00000	300,00	14 400,00
4	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	99,00000	42,96	4 253,04
5	59381185R	panel pro komunikace železobetonový použitý - dodávka z VOP	m2	51,00000	270,00	13 770,00
6	R	Manipulace a přesun panelů VOP	m2	51,00000	150,00	7 650,00

CELKEM

62 034,12

Položkový soupis prací a dodávek - Méněpráce

S:	D101	Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny
O:	102	Pátevní komunikace - MPC
R:	102	Pátevní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				12 523,50	
1	561471125R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 35 cm	M2	99,00000	126,50	12 523,50	Dod.č.1
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21,03	
2	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1,75230	12,00	21,03	SOD
Celkem						12 544,53	