

Dodatek č. 1 ke SOD č. 4/2013

na provedení stavebních prací uzavřená podle § 536 anásl. obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel : město Český Těšín
Se sídlem : nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Zastoupený : Ing. Vít Slováček, starosta
ve věcech smluvních : Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
ve věcech technických : Ing. David Michna, referent investic
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
Číslo účtu : 86-6000360257/0100
IČ : 00297437
DIČ : CZ00297437

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : PETAX a.s.
Se sídlem : Nad Poštou 900, 735 11 Orlová - Město
Zastoupený
ve věcech smluvních : Martinem Poledníkem, předsedou představenstva
ve věcech technických : Petrem Poledníkem Jr., stavbyvedoucím
Bankovní spojení : ČSOB Orlová
Číslo účtu : 174311407/0300
IČ : 13642766
DIČ : CZ13642766

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl B, vložka 4154.

dále jen zhotovitel

Z důvodu těsné blízkosti kabelového vedení O2, které není umístěno dle podkladů předaných projektantovi v rámci přípravy projektu, je nutno provést přesun navrženého odvodnění do stávajícího chodníku vč. záměny 1 ks klasické ul. vpusti za podobrubníkovou ul. vpust' a dále z nutnosti doplnění jedné ul. vpusti pro zajištění dostatečného odvodnění přilehlých komunikací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD č. 4/2013.

Souběžně se smluvní strany dohodly na snížení rozsahu prací týkajících se vodorovného DZ parkovacích stání, které nebude realizováno z důvodu změny příslušné normy, která zvětšuje šířku parkovacích stání, což by v konečném důsledku vedlo ke snížení počtu parkovacích míst.

I. změny

Článek III. Cena díla a platební podmínky se mění následovně:

Cena dle původní SoD bez DPH	727.834,60 Kč
DPH	152.845,29 Kč
Navýšení dle tohoto dodatku bez DPH	45.476,28 Kč
DPH	9.550,02 Kč
Snížení tohoto dodatku bez DPH	-16.554,55 Kč
DPH	-3.476,46 Kč
Cena celkem bez DPH	756.756,33 Kč
DPH celkem	158.918,85 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	915.675,18 Kč


II. ostatní ujednání


1. Veškerá jiná ustanovení nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti dle SoD č. 4/2013.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4/2013 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet.

V Českém Těšíně dne: 30. 8. 2013

V Orlové – Městě dne: 30. 8. 2013

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín


Ing. Vít Slováček
starosta


Martin Poledník
předseda představenstva

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 2291/29.14/107

dne 9. 8. 2013


PETAX a.s.
Nad poštou 900
735 11 Orlová - Město
IČO: 13642766, DIČ: CZ13642766

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úpravy silnic III.tříd pro regulaci parkování	JKSO	
Název objektu	SO 101 Úpravy komunikací	EČO	
Název části	změny č.1	Místo	
Objednatel	Město Český Těšín	IČ	DIČ
Projektant	Ing.Ondřej Bojko		
Zhotovitel	PETAX a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	14 717,92	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	%	0,00
2		Montáž	14 203,81	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		28 921,73	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	28 921,73
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	28 921,73 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	34 995,33
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

 **PETAX** a.s.
 Nad poštou 900
 735 11 Orlová - Město
 IČO: 13642766, DIČ: CZ13642766

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy silnic III.tříd pro regulaci parkování
Objekt: SO 101 Úpravy komunikací
Část: změny č.1
JKSO:

Objednatel: Město Český Těšín
Zhotovitel: PETAX a.s.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	28 921,73
1	Zemní práce	1 573,18
4	Vodorovné konstrukce	280,00
5	Komunikace	8 234,80
8	Trubní vedení	18 534,88
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	298,87
99	Přesun hmot	2 853,42
	<u>Celkem</u>	<u>28 921,73</u>

ROZPOČET

Stavba: Úpravy silnic III.tříd pro regulaci parkování
 Objekt: SO 101 Úpravy komunikací
 Část: změny č.1
 JKSO:

Objednatel: Město Český Těšín
 Zhotovitel: PETAX a.s.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	JM	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D								28 921,73	
D		1		Zemní práce				1 573,18	
3	K	221	113106123	Rozběrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	17,000	57,40	975,80	21,0
18	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000	103,46	103,46	21,0
19	M	MAT	583312000	kamenivo těžené zásypaný materiál	t	1,800	274,40	493,92	21,0
27	D	4		Vodorovné konstrukce				280,00	
	K	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,250	1 120,00	280,00	21,0
	D	5		Komunikace				8 234,80	
29	K	221	564821112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 90 mm	m2	17,000	84,28	1 432,76	21,0
30	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	17,000	136,92	2 327,64	21,0
36	K	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	17,000	263,20	4 474,40	21,0
	D	8		Trubní vedení				18 534,88	
39	K	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,000	18,48	18,48	21,0
Součet									
41	K	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 276,80	1 276,80	21,0
42	K	271	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	957,60	957,60	21,0
43	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 058,00	2 058,00	21,0
45	M	MAT	8-1	Potrubí PVC DN150	m	1,000	224,00	224,00	21,0
47	M	MAT	8-3	Vpust' uliční vč.mříže a koše	ks	-1,000	14 000,00	-14 000,00	21,0
47	M	MAT	8-3	Vpust' uliční vč.mříže a koše boční	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	21,0
47	M	MAT	8-3	Vpust' uliční vč.mříže a koše 300x300	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				298,87	
54	K	221	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	-242,000	10,66	-2 554,55	21,0
	D	99		Přesun hmot				2 853,42	
75	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	13,960	204,40	2 853,42	21,0
Celkem								28 921,73	