



KLADČSKÉ SCHÉMA DLAŽBY – VÝŘEZ A
M 1:100



DETAIL KLADENÍ DLAŽBY
M 1:50





LEGENDA PLOCH A ZNAČEK:

- STÁVAJÍCÍ:
- 450/5 HRANICE PARCEL, ČÍSLA PARCEL DLE KN
 - HRANICE BUDOV DLE ZAMĚŘENÍ
 - ROZHRAŇNÍ PLOCH DLE ZAMĚŘENÍ
 - VSTUP DO OBJEKTU
 - OPLOCENÍ – ZDĚNÉ
 - SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – UMÍSTĚNO NA STOŽÁRU
 - DOPRAVNÍ ZNAČKA
 - VPUST
 - STROM, KÁCENÝ STROM
 - ODPADKOVÝ KOŠ
 - PARKOVACÍ AUTOMAT
 - KANALIZAČNÍ ŠACHTA
 - VODOVODNÍ UZÁVĚR
 - PLYNOVODNÍ UZÁVĚR

- NAVHOVANÉ:
- BROUŠENÉ ŽULOVÉ DESKY, SVĚTLÁ SLEZSKÁ ŽULA, TL. 60 mm 371,5 m²
 - BROUŠENÉ ŽULOVÉ DESKY, BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ, TL. 60 mm 43,5 m²
 - BROUŠENÉ ŽULOVÉ DESKY, SVĚTLÁ SLEZSKÁ ŽULA/ANTRACITOVĚ ŠEDÁ, TL. 80 mm 36,5 m²/4,5 m²
 - ŽULOVÉ KOSTKY ŠTÍPANÉ 10/10/10 cm, SVĚTLÁ SLEZSKÁ ŽULA 1072 m²
 - DLAŽBA Z INŽENÝRSKÉHO KAMENE S VÝSTUPKY NEPRAVIDELNÉHO TVARU DLE TN TZÚS 12.03.04, 60/60 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ 15 m²
 - ŽULOVÁ OBRUBA TYPU OP7, SVĚTLÁ SLEZSKÁ ŽULA, 120x250x1000 mm 330 m
 - VÝŠKA OBRUBNÍKU NAD VOZOVKOU [m]

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ POKLOPŮ KANALIZAČNÍCH ŠACHET, VODOVODNÍCH A PLYNOVODNÍCH UZÁVĚŘŮ, ROŠTŮ ULIČNÍCH VPUSŤÍ APOD. BUDE PŘÍZPŮSOBENA NOVĚ NAVRŽENÉMU ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- ŽULOVÉ KOSTKY, NACHÁZEJÍCÍ SE POD STÁVAJÍCÍM ASFALTOVÝM KRYTEM, BUDOU BĚHEM STAVBY VYJMUTY A BUDOU USKLADNĚNY PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ INVESTOREM
- BUDE-LI PŘI VÝKOPĚCH NALEZENA V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH ZPEV. PLOCH OCELÁRENSKÁ STRUSKA, BUDE ODSTRANĚNA A NAHRAZENA KAMENIVEM FR. 0–63.



Dokumentace byla zpracována pro účely stavebního povolení v rozsahu pro provedení stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.				
Schválil	Kontroloval	Kreslil	BENEPRO, a.s. www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Ing. J. Adámek	Ing. R./Hlaušek	Ing. M. Maďarová		
Investor	Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín		Formát	3xA4
Místo stavby	p. č. 676, k. ú. Český Těšín		Datum	08/2021
Akce: Rekonstrukce povrchu ulice Štefáníkova			Účel	DSP+DPS
			Měřítko	1:100
			Arch. číslo	BE/2021/03
Objekt: SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Obsah: KLADEČSKÉ SCHÉMA DLAŽBY - VÝŘEZ A			Číslo kopie	Číslo výkresu D.1.1.09