SITUACE
M 1:200

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 001	DEMOLICE
SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
SO 110	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 201	MOST ev.č. 9b–M5
SO 301	**ÚPRAVA KORYTA**
SO 341	PŘELOŽKA KANALIZACE
SO 441	PŘELOŽKA VEDENÍ VO
SO 501	PŘELOŽKA PLYNOVODU

MK 9b - ul. Pod Zvonek

SO 201 — MOST ev.č. 9b–M5 přes Sadový potok v obci ČESKÝ TĚŠÍN na k.ú. Český Těšín; ŽB MONOLITICKÝ RÁM, délka přemostění 7,625m, kolmá světlost 4,50m, šikmost P 36,36°

PŘÍSTUP POD MOST: SCHODIŠTĚ š. 0,75m

SKLUZ V KAMENNÉ DLAŽBĚ, OHRANIČENO CHODN. OBRUBNÍKEM; NAD PŘÍČNÝM PRAHEM

ŽB ŘÍMSA (ZVÝŠENÝ PROUŽEK) A MOSTNÍ ZÁBRADLÍ

ŠIKMÉ KŘÍDLO K1P: SAMOSTATNÁ ŽB OPĚRNÁ ZEĎ S LÍCNÍM KAMENNÝM OBKLADEM, dl. 6,0m

PŘÍSTUP POD MOST: SCHODIŠTĚ š. 0,75m

PŘÍČNÝ PRÁH Z LOMOVÉHO KAMENE, š.0,5m, hl.0,8m, do výšky 1,50m

KAMENNÁ ROVNANINA OPŘENÁ O ZAPUŠTĚNOU ZÁHOZOVOU PATKU

ROVNANINU NAVÁZAT NA KONEC PLŮTKŮ

STÁVAJÍCÍ LAŤOVÉ PLŮTKY

STÁVAJÍCÍ LAŤOVÉ PLŮTKY

PLYN NTL PE/90–přes koryto bude plynovod odstraněn

SKLUZ V KAMENNÉ DLAŽBĚ, OHRANIČENO CHODN. OBRUBNÍKEM; NAD PŘÍČNÝM PRAHEM

RIGOL Z PŘÍKOP. TVÁRNIC š. 0,60m

DNO NEOPEVŇOVAT, PONECHAT Z ŘÍČNÍHO ŠTĚRKU; Dle evidence správce toku by mělo být koryto na povodní straně mostu opevněno kamennou dlažbou na sucho, tato však kopanými sondami nebyla nalezena. Pokud však toto opevnění bude zjištěno, pak bude v rozsahu nutného dotčení přeskládáno a navázáno na navrženou niveletu dna toku.

OBNOVA OPEVNĚNÍ BŘEHŮ KAMENNOU DLAŽBOU NA SUCHO, DLAŽBU OPŘÍT O PODÉLNOU PATKU A PLYNULE NAVÁZAT NA STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÍ DLAŽBOU NA SUCHO

PŘÍČNÝ PRÁH Z LOMOVÉHO KAMENE, š.0,5m, hl.0,8m, do výšky 1,50m

PŘELOŽKA KANALIZACE PVC DN 300

KAMENNÁ OPĚRNÁ ZÍDKA dl. 2,7m

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU tl.0,35m, OPŘENA O PODÉLNOU PATKU š.0,5m, hl.0,8m Z LOMOVÉHO KAMENE

SO 101: PROPUSTEK HDPE DN 800 dl. 15,0m

POZN.: K zahájení prací v korytě bude přizván zástupce správce toku, Povodí Odry, s.p.

LEGENDA:

- PONECHANÉ / KÁCENÉ KEŘE A STROMY
- PARCELA KN — PARCELNÍ ČÍSLO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE POZEMKU KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE POZEMKU KN – SLUČKOVÁ
- HRANICE STAVBY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- sdělovací vedení nadzemní – CETIN
- NN vedení nadzemní – ČEZ
- vedení VO podzemní – Město Český Těšín
- plynovod NTL podzemní – RWE
- vodovodní potrubí podzemní – SmVaK
- kanalizace – SmVaK, Město Český Těšín

NAVRHOVANÉ OPEVNĚNÍ TERÉNU:

- KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU
- KAMENNÁ ROVNANINA, DLAŽBA NA SUCHO
- PODÉLNÉ PATKY A PŘÍČNÉ PRAHY Z LOMOVÉHO KAMENE

k.ú. ČESKÝ TĚŠÍN

SO 301

Vedoucí projektant : Ing. Pavel Kurečka	Projektant	Ing. Karel Pražák	
	Kontroloval	Ing. Jaroslav Gavlas	

Objednatel: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Stavba (místo) : MOST ul. POD ZVONEK, ev.č. 9b-M5

Část / objekt : D.1.3.1 - Stavební část: SO 301 - Úprava koryta

Název : Situace

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33, Ostrava 700 30
tel.597494180, mobil 603266474
kurecka@mostykurecka.cz

Datum	02/2020
Formát	4 A4
Měřítko	1:200
Účel	PDPS
Č.zakázky	2016-44
Č.soupravy	Č.výkresu 02