


ZÁBRADLÍ U PALISÁDOVÉ ZÍDKY č. 1




- PŘED PROVEDENÍM ZÁBRADLÍ JE NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA ZÁKLADĚ KTERÉHO MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- ZÁBRADLÍ BUDE OSAZENO DO BETONOVÉHO ZÁKLADU
- OCELOVOU KONSTRUKCÍ ZÁBRADLÍ SVAŘIT SVARY TVARU V A SVARY KOUTOVÝMI TLOUŠŤKA SVARU - DLE KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD
- NA ZÁKLADĚ ČSN EN ISO 12944-2 NÁTĚROVÉ HMOTY - PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANNÝMI NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY - ČÁST 2 KLASIFIKACE VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ JE STANOVEN DLE TABULKY 1 STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY: **C4 - KOROZNÍ AGRESIVITA VYSOKÁ**
- NA ZÁKLADĚ ČSN EN ISO 12944-1 NÁTĚROVÉ HMOTY - PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANNÝMI NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY - ČÁST 1 OBECNÉ ZÁSADY, JE POŽADOVÁNA ŽIVOTNOST: **VELMI VYSOKÁ (VH)**
- PŘÍSLUŠNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM VČETNĚ ÚPRAVY POVRCHU ZVOLIT V SAOULADU S ČSN EN ISO 12944-1 NÁTĚROVÉ HMOTY - PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANNÝMI NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY - ČÁST 5: OCHRANNÉ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY.
- BAREVNÝ ODSŤÍN FINÁLNÍHO NÁTĚRU ZÁBRADLÍ - RAL 6016 (ZELENÁ)

C25/30n XF3,

VÝPIS PROFILŮ ZÁBRADLÍ

POL.	NÁZEV - ROZMĚR	KUSŮ	CELK. DÉLKA	NORMA	zn. oc. dle ČSN EN /obdobná	kg/m	kg celkem
①	PROF. 80x50x3, DL 1460mm	8	11,68m	ČSN EN 10219-2	S235JRH/11 375	5,76	67,28
②	PROF. 80x40x3 mm		16,38m	ČSN EN 10219-2	S235JRH/11 375	5,13	84,03
③	PROF. 30x30x3, DL. 620mm	96	59,52m	ČSN EN 10219-2	S235JRH/11 375	2,36	140,47
④	PROF. 60x40x3, DL. 1950mm PROF. 60x40x3, DL. 460mm	12 2	23,40m 0,92m	ČSN EN 10219-2	S235JRH/11 375	4,25	103,36
							395,14

výškový systém Bpv,

Zodp. projektant		Projektant	Kontroloval	 DELTA Třinec projekční ateliér tel.: 558 987 560	
Ing. FUKALA		Ing. FUKALA	ING. FUKALA		
Investor	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, nám . ČSA 1/1 , 737 01			Formát	2A4
Místo stavby	k.ú. DOLNÍ ŽUKOV parc. č.1091/1, 1091/14, 1093/1, 1093/2, 1096, 1282/1			Datum	05/2022
Název CHODNÍK PODÉL SILNICE II/648, DOLNÍ ŽUKOV SO 101 CHODNÍK				Účel dokument.	DPS
				Měřítko	1:50
				Číslo zakázky	86/2021
				Číslo archivní	D-86-2021
				Výkres	
ZÁBRADLÍ U PALISÁDOVÉ ZÍDKY č. 1				D101-86-21-14R	