

Dne: 12.2.2025

Krycí list víceprací č. 1

Zhotovitel: **Okna Niedoba s.r.o.**
Mánesova 623, 739 61 Třinec

Objednatel: **město Český Těšín**

zakázka: **Masarykova ZŠ – výměna oken ZŠ a MŠ Stanislavice**

stavební úpravy soc. zařízení

Zkrácený popis, vč. zdůvodnění	m. j.	množ.	cena	
			MJ	celkem (Kč)

- obklad sloupků SDK (viz rozpočet) ks 10 5 331,93 Kč 53 319,30 Kč

zdůvodnění: Po demontáži původních dřevěných kaslíkových oken bylo v místě sloupků mezi okny zjištěno značné uskočení ostění. Je proto nutno provést srovnání sloupků mezi okny. Z důvodu urychlení procesu bude provedeno obložení ze sádkartonových desek.

- demontáž a montáž radiátorových krytů, vč. uložení na skládku kpl. 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

zdůvodnění: Při demontáži původních vnitřních dřevěných parapetů došlo odtržení starých mitek a bylo nutno demontovat také radiátorové kryty. Část těchto starých krytů na ZŠ bude poté rozřezáno a uloženo na skládku a část krytů v MŠ bude zpětně namontováno.

CENA BEZ DPH	58 319,30 Kč
DPH 21%	12 247,05 Kč
CENA S DPH	70 566,35 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant/autorský dozor:

Roman Wojtas

dne:

podpis:

TDS:

T-DEX, spol. s.r.o., Miroslav Masarik

dne:

podpis:


Zhotovitel:

Okna Niedoba s.r.o., Mgr. Michal Niedoba

dne:

podpis:




T-DEX
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
Brdčichovice 1025, 739 61 Třinec
tel.: 558 348 286
ICO: 25388746 DIČ(VAT ID): CZ25388746

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Obklad sloupků SDK konstrukcí na 1 kus

Název objektu Vlastní práce

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

12.02.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	1 874,33	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00		
4		Montáž	3 457,60	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		5 331,93	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 5 331,93

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	5 331,93	1 119,71

Cena s DPH 6 451,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obklad sloupků SDK konstrukcí na 1 kus

Objekt: Vlastní práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							1 874,33	3 457,60	5 331,93	0,036
713 Izolace tepelné							1 184,40	843,32	2 027,72	0,003
6	713	713133221	Tepelná izolace stěn PUR pěnou tl 20 mm	m2	2,000	503,00	592,20	413,80	1 006,00	0,002
7	713	713133229	Příplatek k tepelné izolaci stěn z PUR pěny za každých dalších 10 mm přes 20 mm	m2	4,000	241,00	592,20	371,80	964,00	0,002
8	713	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	19,700	2,93	0,00	57,72	57,72	0,000
763 Konstrukce suché výstavby							689,93	2 614,28	3 304,21	0,033
3	763	763164631	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5,položka obsahuje i rohové profily a CD profily	m	2,500	1 210,00	689,93	2 335,07	3 025,00	0,033
4	763	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	30,250	9,23	0,00	279,21	279,21	0,000
Celkem							1 874,33	3 457,60	5 331,93	0,036