



POZNÁMKY:

- 1) Schodiště 2.04:  
Vycištění a vybrušení schodiště a zábradlí.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.01	UČEBNA	61,41	PD2-1	VŠO, KO		
2.02	KABINET	20,48	PD2-2	VŠO		
2.03	UČEBNA	61,30	PD2-1	VŠO		
2.04	SCHODIŠTĚ	28,48	-	VŠO, KO	VŠO	Oprava štuk. výzdob
2.05	CHODBA	64,26	PD2-3	VŠO, KO	VŠO	Oprava štuk. výzdob
2.06	SKLAD	6,13	PD2-3	VŠO	VŠO	
2.07	UČEBNA	82,04	PD2-4	VŠO, KO		
2.08	KABINET	23,63	PD2-4	VŠO		
2.09	PŘEDSÍŇ	3,20	PD2-5	VŠO, KO	VŠO	
2.10	WC UČITELĚ	3,35	PD2-5	VŠO, KO	VŠO	
2.11	WC CHLAPCI	18,69	PD2-5	VŠO, KO	VŠO	

CELKEM 372,97 m²

VYSVĚTLIVKY:

OZN.	PODLAHA	OZN.	STĚNY, STROP
PD2-1	Cementotřísková deska	VŠO	Omitka, štuk
PD2-2	Cementotřísková deska	KO	Keramický obklad
PD2-3	Keramická dlažba		
PD2-4	Cementotřísková deska		
PD2-5	Keramická dlažba		

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	Stávající stav
	Zdivo z plných pálených cihel.
	Bourací práce
	Zdivo z plných pálených cihel.
	Bourání zdiva z plných pálených cihel nad stávajícím otvorem.
	Bourání konstrukce podlahy včetně stropu.
	Keramická dlažba
	Keramický obklad
	Osekání soklíku schodiště 2.04.

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

PD2-1	<b>Skladba podlahy v 2.NP:</b> PVC (již odstraněno) Cementotřísková deska Dřevěné výsy Dřevěná palubka Náryp - škvára se stavební suti Odstranit částečně tl. 43 mm Lištovaný záklp Dřevěné trámy výšky 145-165 mm Dřevěné prkenné podbití (již odstraněno) Vápnenná omítka na rákosování (již odstraněno)	... tl. 15 mm ... tl. 22 mm ... tl. 28 mm ... tl. 165 mm ... tl. 25 mm ... tl. 165 mm ... tl. 20 mm ... tl. 30 mm
PD2-2	<b>Skladba podlahy v 2.NP:</b> PVC (již odstraněno) Cementotřísková deska Dřevěné výsy Dřevěná palubka Náryp - škvára se stavební suti Odstranit částečně tl. 43 mm Železobetonová stropní deska Vápnenná omítka, štuk	... tl. 15 mm ... tl. 22 mm ... tl. 28 mm ... tl. 165 mm ... tl. 120 mm ... tl. 20 mm
PD2-3	<b>Skladba podlahy v 2.NP:</b> Keramická dlažba, malta Betonová mazanina se sítí Náryp - škvára se stavební suti Železobetonová stropní deska Vápnenná omítka, oprava štukových výzdob	... tl. 15 mm ... tl. 125 mm ... tl. 90 mm ... tl. 120 mm ... tl. 20 mm
PD2-4	<b>Skladba podlahy v 2.NP:</b> PVC (již odstraněno) Cementotřísková deska Dřevěné výsy Dřevěná palubka Náryp - škvára se stavební suti Odstranit částečně tl. 43 mm Lištovaný záklp Dřevěné trámy výšky 145-165 mm Dřevěné prkenné podbití (již odstraněno) Vápnenná omítka na rákosování (již odstraněno)	... tl. 15 mm ... tl. 22 mm ... tl. 28 mm ... tl. 175 mm ... tl. 25 mm ... tl. 165 mm ... tl. 20 mm ... tl. 30 mm
PD2-5	<b>Skladba podlahy v 2.NP:</b> Keramická dlažba, malta Betonová mazanina se sítí Náryp - škvára se stavební suti Železobetonová stropní deska Vápnenná omítka, štuk	... tl. 15 mm ... tl. 120 mm ... tl. 90 mm ... tl. 110 mm ... tl. 20 mm

BOURACÍ PRÁCE

Výškové kóty jsou uvedeny dle geodetického zaměření v nadmořských výškách.  
±0,000 = 271,26 m. n. m. (úroveň podlahy 1.NP)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/HIP:	ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK	
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL:	ING. DAVID REHÁNEK	
PROJEKTANT OBJEKTU:		
GENERALNÍ PROJEKTANT		
INVESTOR:	Město Český Těšín náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín	DATUM: 5/2025 FORMÁT: 875/550
NÁZEV STAVBY:	CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY ZŠ KONTEŠINEC PO POŽÁRU	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS
		DOK. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
MÍSTO STAVBY:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Český Těšín	STAVEBNÍ OBJEKT:
Č.p. 104/21	PARCELA Č.: 184/1	S 01 STAVEBNÍ OBJEKT
737 01 Český Těšín		
NÁZEV VÝKRESU:	Púdorys 2.NP (BP)	MĚŘITKO: ČÍSLO VÝKRESU:
		1:50 D.1.1.3-03