



Poznámky:

- 1) Schodiště 4.04:
Vyčištění a vyhrubnění schodiště a zábradlí.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
4.01	ÚČEBNA	61,41	PD4-1	VŠO, KO		
4.02	KABINET	20,72	PD4-2	VŠO		
4.03	ÚČEBNA	61,29	PD4-1	VŠO		
4.04	SCHODIŠTĚ	28,48	-	VŠO, KO		Oprava štuk, výzdob
4.05	CHODBA	78,25	PD4-3	VŠO, KO		Oprava štuk, výzdob
4.06	ÚČEBNA	62,76	PD4-4	VŠO		
4.07	ÚČEBNA	43,58	PD4-4	VŠO, KO		
4.08	KABINET	17,19	PD4-4	VŠO, KO		
4.09	PŘEDŠÍŇ	4,09	PD4-5	VŠO, KO		
4.10	WC UČITELĚ	1,30	PD4-5	VŠO, KO		
4.11	WC CHLAPCI	14,84	PD4-5	VŠO, KO		

CELKEM 394,62 m²

VYSVĚTLIVKY:

STÁVAJÍCÍ STAV / BOURACÍ PRÁCE

OZN.	PODLAHA	OZN.	STĚNY, STROP
PD4-1	Cementofibrová deska	VŠO	Omlitka, štuk
PD4-2	Cementofibrová deska	KO	Keramický obklad
PD4-3	Keramická dlažba		
PD4-4	Cementofibrová deska		
PD4-5	Keramická dlažba		

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající stav
- Zdivo z plných pálených cihel.
- Bourací práce
- Zdivo z plných pálených cihel.
- Bourání zdiva z plných pálených cihel nad stávajícím otvorem.
- Bourání konstrukce podlahy včetně stropu.
- Keramická dlažba
- Keramický obklad
- Osekání soklíku schodiště 4.04.

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- PD4-1 Skladba podlahy v 4.NP:**
- Cementofibrová deska ... tl. 15 mm
 - Dřevěné výsly ... tl. 22 mm
 - Dřevěná palubka ... tl. 28 mm
 - Náryp - škvára se stavební sítí ... tl. 145 mm
 - Odstranit částečně tl. 43 mm
 - Lištovaný záklap ... tl. 25 mm
 - Dřevěné trámy výšky 145-165 mm ... tl. 165 mm
- PD4-2 Skladba podlahy v 4.NP:**
- Cementofibrová deska ... tl. 15 mm
 - Dřevěné výsly ... tl. 22 mm
 - Dřevěná palubka ... tl. 28 mm
 - Náryp - škvára se stavební sítí ... tl. 165 mm
 - Odstranit částečně tl. 43 mm
 - Železobetonová stropní deska ... tl. 120 mm
 - Vápenná omlitka, štuk ... tl. 20 mm
- PD4-3 Skladba podlahy v 4.NP:**
- Keramická dlažba, malta ... tl. 15 mm
 - Betonová mazanina se sítí ... tl. 125 mm
 - Náryp - škvára se stavební sítí ... tl. 90 mm
 - Železobetonová stropní deska ... tl. 120 mm
 - Vápenná omlitka, oprava štukových výzdob ... tl. 20 mm
- PD4-4 Skladba podlahy v 4.NP:**
- Cementofibrová deska ... tl. 15 mm
 - Dřevěné výsly ... tl. 22 mm
 - Dřevěná palubka ... tl. 28 mm
 - Náryp - škvára se stavební sítí ... tl. 175 mm
 - Odstranit částečně tl. 43 mm
 - Lištovaný záklap ... tl. 25 mm
 - Dřevěné trámy výšky 145-165 mm ... tl. 165 mm
- PD4-5 Skladba podlahy v 4.NP:**
- Keramická dlažba, malta ... tl. 15 mm
 - Betonová mazanina se sítí ... tl. 125 mm
 - Náryp - škvára se stavební sítí ... tl. 90 mm
 - Železobetonová stropní deska ... tl. 110 mm
 - Vápenná omlitka, štuk ... tl. 20 mm

Poznámka ke skladbě PD4-1 a PD4-4:
V místě výměny trámů bude stávající náryp odebrán. Bude provedena demontáž záklapu, bude provedena výměna dřevěného trámů, proveden nový záklap z prken tl. 24 mm, zpěné rozprostření stávajícího nárypu a provedena nová skladba.

BOURACÍ PRÁCE

Výškové kóty jsou uvedeny dle geodetického zaměření v nadmořských výškách.

±0,000 = 271,26 m. n. m. (roven podlahy 1.NP)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/HIP:	ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:	ING. DAVID ŘEHÁNEK

PROJEKTANT OBJEKTU:

GENÉRALNÍ PROJEKTANT

INVESTOR: Město Český Těšín

náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

NÁZEV STAVBY:

CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY ZŠ KONTEŠINEC PO POŽÁRU

MÍSTO STAVBY:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Český Těšín
Masarykovy sady č.p. 104/21 737 01 Český Těšín	PARCELA Č.: 184/1

NÁZEV VÝKRESU:

Půdorys 4.NP (BP)

MĚŘITKO:

1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.3-05

Občanská 1116/18
710 00 Ostrava
e-mail: info@atris.cz
tel: +420 724 796 049

Atris
s.r.o.

DATUM:

5/2025

FORMÁT:

960/500

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS

DOK. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT:

S 01 STAVEBNÍ OBJEKT