

POZNÁMKY:

1) Schodiště 3.04:  
Vybroušení a vyčištění schodiště a zábradlí.

LEGENDA MÍSTNOSTI 3.NP:

QZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
3.01	ÚČEBNA	61,41	PD3-1	VŠO, KO		
3.02	KANCELÁŘ	19,39	PD3-2	VŠO		
3.03	ÚČEBNA	61,63	PD3-1	VŠO, KO		
3.04	SCHODIŠTĚ	28,48	-	VŠO, KO	VŠO	Oprava štuk. výzdob
3.05	CHODBA	66,54	PD3-3	VŠO, KO	VŠO	Oprava štuk. výzdob
3.06	SKLAD	6,31	PD3-3	VŠO	VŠO	
3.07	KANCELÁŘ	22,63	PD3-4	VŠO		
3.08	KANCELÁŘ	18,22	PD3-4	VŠO		
3.09	ÚČEBNA	64,73	PD3-4	VŠO		
3.10	PŘEDSÍŇ	3,32	PD3-5	VŠO, KO	VŠO	
3.11	WC UČITELĚ	3,40	PD3-5	VŠO, KO	VŠO	
3.12	WC DÍVKY	17,96	PD3-5	VŠO, KO	VŠO	
CELKEM		374,02 m²				

VYSVĚTLIVKY: STÁVAJÍCÍ STAV / BOURACÍ PRÁCE

QZN.	PODLAHA	QZN.	STĚNY, STROP
PD3-1	Cementofibrová deska	VŠO	Omítka, štuk
PD3-2	Cementofibrová deska	KO	Keramický obklad
PD3-3	Keramická dlažba		
PD3-4	Cementofibrová deska		
PD3-5	Keramická dlažba		

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	Stávající stav
	Zdivo z plných pálených cihel.
	Bourací práce
	Zdivo z plných pálených cihel.
	Bourání zdiva z plných pálených cihel nad stávajícím otvorem.
	Bourání konstrukce podlahy včetně stropu.
	Keramická dlažba
	Keramický obklad
	Osekání soklíku schodiště 3.04.


SKLADBY KONSTRUKCÍ:

PD3-1	<b>Skladba podlahy v 3.NP:</b> Cementofibrová deska Dřevěné vlasy Dřevěná palubka Náryp - škvára se stavební suti Odstranit částečně tl. 43 mm Lištovaný záklop Dřevěné trámy výšky 145-165 mm	... tl. 15 mm ... tl. 22 mm ... tl. 28 mm ... tl. 165 mm ... tl. 25 mm ... tl. 165 mm
PD3-2	<b>Skladba podlahy v 3.NP:</b> Cementofibrová deska Dřevěné vlasy Dřevěná palubka Náryp - škvára se stavební suti Odstranit částečně tl. 43 mm Železobetonová stropní deska Vápnenná omítka, štuk	... tl. 15 mm ... tl. 22 mm ... tl. 28 mm ... tl. 175 mm ... tl. 120 mm ... tl. 20 mm
PD3-3	<b>Skladba podlahy v 3.NP:</b> Keramická dlažba, malta Betonová mazanina se sítí Náryp - škvára se stavební suti Železobetonová stropní deska Vápnenná omítka, oprava štukových výzdob	... tl. 15 mm ... tl. 125 mm ... tl. 100 mm ... tl. 120 mm ... tl. 20 mm
PD3-4	<b>Skladba podlahy v 3.NP:</b> Cementofibrová deska Dřevěné vlasy Dřevěná palubka Náryp - škvára se stavební suti Odstranit částečně tl. 43 mm Lištovaný záklop Dřevěné trámy výšky 145-165 mm	... tl. 15 mm ... tl. 22 mm ... tl. 28 mm ... tl. 175 mm ... tl. 25 mm ... tl. 165 mm
PD3-5	<b>Skladba podlahy v 3.NP:</b> Keramická dlažba, malta Betonová mazanina se sítí Náryp - škvára se stavební suti Železobetonová stropní deska Vápnenná omítka, štuk	... tl. 15 mm ... tl. 120 mm ... tl. 90 mm ... tl. 110 mm ... tl. 20 mm

Poznámka ke skladbě PD3-1 a PD3-4:  
V místě výměny trámů bude stávající náryp odebrán. Bude provedena demontáž záklopů, bude provedena výměna dřevěného trámů, proveden nový záklop z prken tl. 24 mm, zpětné rozprostření stávajícího nárypu a provedena nová skladba.

BOURACÍ PRÁCE

Výškové kóty jsou uvedeny dle geodetického zaměření v nadmořských výškách.

30.000 – 27.1.26 m. n. l. (rovnou polský 1. NP)			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/HIP:		ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK	
KONTROLOVAL:		BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL:		ING. DAVID REHÁNEK	
PROJEKTANT OBJEKTU: <b>GENERALNÍ PROJEKTANT</b>			
INVESTOR: <b>Město Český Těšín</b> náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín		<div><div><div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava e-mail: info@atris.cz tel. +420 724 796 049</div></div></div>	
NÁZEV STAVBY: <b>CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY ZŠ KONTEŠINEC PO POŽÁRU</b>		DATUM:	5/2025
		FORMÁT:	875/500
MÍSTO STAVBY: Masarykovy sady č.p. 104/21 737 01 Český Těšín		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
		DOKUMENTACE OBJEKTU: <b>DPS</b>	
NÁZEV VÝKRESU: <b>Půdorys 3.NP (BP)</b>		DOK. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ	
		STAVEBNÍ OBJEKT: <b>S 01 STAVEBNÍ OBJEKT</b>	
		MĚŘÍTKO:  1:50	ČÍSLO VÝKRESU:  <b>D.1.1.3-04</b>