PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU
BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE
379,15 M - HD PE DN 80

H1 = VZ

Z.Ú. = 0,00 m
napojení na stávající vodovod
PVC DN 100

CS02585

Startovací jáma 1
5,0 x 1,5 - 2,5

CS02578

L1 = 50,15 m
α = 4°

DN 100 PVC

CS02579

L2 = 99,70 m
α = 6°

L3 = 118,80 m
α = 4°

Startovací jáma 2
5,0 x 1,5 - 2,5

Startovací jáma 3
6,0 x 1,5 - 3,7

L4 = 216,00 m
α = 1°

H1 = VZ

L5 = 281,15 m
α = 1°

Startovací jáma 4
5,0 x 1,5 - 2,5

K.Ú. = 379,15 m
Ukončení kalníkem

L6 = 332,30 m
α = 2°

L7 = 355,05 m
α = 3°

Startovací jáma 5
5,0 x 1,5 - 2,5

H2 = K

CS02571

DN 50 PE

UŽITKOVÁ VODA - ENERGETIKA TŘ

Fibakovka

PŘÍLOHA k č.j.: MUCT/51180/2025
ze 8.7.2025

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor místního hospodářství

RECMANOVA Marcela

PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU - GGG DN80

OPRAVA ŽIVICE - 138 m2
v délce zařezaného výkopu montážních jam + sond

SONDY PRO OVĚŘENÍ POLOHY SÍTÍ - 5 ks

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD GG DN 100
- UŽITKOVÁ VODA - ENERGETIKA TŘ
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD VTL DN 500
- ELEKTRO NN PODZEMNÍ DO 1 KV
- ELEKTRO NN VZDUŠNÉ DO 1 kV
- ELEKTRO NN VZDUŠNÉ DO 35 kV
- VZDUŠNÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- ZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- VO VO VZDUŠNÉ VEDENÍ VO
- OVLADACÍ KABEL VO

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE
S - JTSK

Bod	X	Y
Z.Ú.	456 599,48	1 096 740,07
L1	456 590,54	1 096 743,09
L2	456 548,39	1 096 721,08
L3	456 515,17	1 096 701,54
L4	456 499,48	1 096 689,64
L5	456 362,40	1 096 588,98
L6	456 362,40	1 096 588,98
L7	456 362,40	1 096 588,98
K.Ú.	456 362,40	1 096 588,98

Projektant	Vypracoval	Kreslil	DK engineering
Ing.Krauz			
Místo stavby: Český Těšín - Mistřovice, ul.Slepá			
Investor: Město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 ČeskýTěšín			
ČESKÝ TĚŠÍN - MISTŘOVICE VODOVOD ul. SLEPÁ		Datum	10 / 2024
		Stupeň	DUR + DSP
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Měřítko 1:500	Č. přílohy C.3