


POPIS BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ - STŘECHA :

- BP71 DEMONTÁŽ HROMOSVODU Z FeZn DRÁTU
DEMONTÁŽ 2 KS PŘENOSOVÝCH ANTÉN
DEMONTÁŽ 2 KS STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ
- BP72 DEMONTÁŽ POZINK.STŘEŠNÍCH ŠABLON TL.0,63 MM-KRYTINA+KLEMP.PRVKY+ŽLABY A SVODY ... 195 m2 = 9.185+600=9.785 KG.
ODSTRANĚNÍ LEPENKY A500/H Z BEDNĚNÍ ... 200 m2 x 1,5 = 300 kg ASF.ODPADU
- BP73 DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ TL. 25 MM-ZVÝŠENÍ STŘECHY (NOVÝ KROV) ... 41,0 m2
- BP74 DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ TL. 25 MM-NEPŘÍSTUPNÝ PŮDNÍ PROSTOR-POSÍLENÍ KROKVÍ ... 20,0 m2
- BP75 DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ TL. 25 MM-VÝMĚNA KROKVE ... 22,0 m2
- BP76 DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ TL. 25 MM-KONTROLA A PŘÍP.POSÍLENÍ KROKVÍ, ÚPRAVA NAD VIKÝŘEM ... 17,5 m2
- BP77 DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ TL. 25 MM-VÝMĚNA KROKVE ... 25,0 m2
- BP78 DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ TL. 25 MM-VÝMĚNA KROKVE ... 11,0 m2
- BP79 DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ TL. 25 MM-ÚPRAVA KROVU-VSTUP DO VÝTAHU ... 10,0 m2
- BP80 VYBOURÁNÍ KOMÍNŮ

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			 <div>ADRESA : TR.28.ŘÍJNA 1142/168 709 00 OSTRAVA-MAR.HORY IČ : 48394190, DIČ : CZ48394190 PROVOZOVNA : STŘELNICKÁ 28 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN</div>
VEDOUČÍ PROJEKTU ing.arch.MENDEK CZ.	PROJ. PROFESE BULAWA R.	VYPRACOVAL BULAWA R.	
INVESTOR : Město Český Těšín , nám.ČSA 1/1 ,737 01 Český Těšín			
PROJEKTANT : BMCH s.r.o.,28.října 168 , 709 00 Ostrava			
STAVBA : Podpora dostupného bydlení na ul.Tovární č.314/27			FORMÁT A3
STŘECHA-BOURACÍ PRÁCE			DATUM 03/2025
			STUP.P.D. DPS
			ČÍS.ZAK.
			MĚŘITKO 1:75
			Č.VÝKRESU D.1.1.2.1-BP06