


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Vodovod Dolní Žukov Ovčarína 2.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016/09	Vodovod Dolní Žukov Ovčarína prodloužení vod		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2016/09
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	995 994		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	995 994		
HZS	0		
ZRN+HZS	995 994	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	995 994	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : Miroslav Synář
Datum :		Datum :	Datum : 24.10.2016
Podpis :		Podpis :	Podpis : 
			MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Městský úřad Český Těšín odbor investiční 3
Základ pro DPH	21,0 %		995 994 Kč
DPH	21,0 %		209 159 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 205 153 Kč

Poznámka :



Stavba :	2016/09 Vodovod Dolní Žukov Ovčářina prodloužení v	Rozpočet :
Objekt :	1 Vodovod Dolní Žukov Ovčářina 2.etapa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	693 180	0	0	0	0
2 Zakládání	18 134	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	17 890	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	778	0	0	0	0
8 Trubní vedení	255 035	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 977	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	995 994	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/09 Vodovod Dolní Žukov Ovčarina prodloužen	Rozpočet:
Objekt :	1 Vodovod Dolní Žukov Ovčarina 2.etapa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	110001001	vytýčení trasy	m	667,00	5,00	3 335,00
2	110001002	Geodetická a realizační dokumentace skutečného zaměření	m	667,00	27,00	18 009,00
3	110001003	Zabezpečení rýhy výstražnou páskou	m	1 324,00	5,00	6 620,00
4	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	183,94	100,00	18 394,00
5	132201202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	849,48	289,50	245 924,46
6	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	849,48	23,80	20 217,62
7	141701101	Protlačení trub do D125 v hornině tř. 1 až 4 včetně chráničky	m	5,00	1 900,00	9 500,00
8	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 085,30	1,00	2 085,30
9	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 085,30	0,50	1 042,65
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	424,74	10,00	4 247,40
11	162601101R00	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	106,00	162,00	17 172,00
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	105,92	165,00	17 476,80
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	105,92	14,40	1 525,25
14	99	Poplatek za recyklaci	t	169,47	180,00	30 504,96
15	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	605,86	61,20	37 078,88
16	583373330	kamenivo frakce 0-32	t	205,40	298,00	61 209,20
17	175101101R00	Obsyp a podsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	243,62	348,00	84 778,37
18	175101109R00	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	243,62	208,00	50 672,13
19	180402111R00	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 655,00	14,80	24 494,00
20	5724200	osivo směs travní	kg	41,38	148,00	6 123,50
21	182001111R00	Plošná úprava terénu hornina tř 1 - 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 655,00	19,80	32 769,00
Celkem za		1 Zemní práce				693 179,51
Díl: 2		Zakládání				
22	272313511R00	Beton tř. C 12/15 základových patek	m3	3,00	2 360,00	7 080,00
23	272351215R00	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	24,00	382,50	9 180,00
24	272351216R00	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	24,00	78,10	1 874,40
Celkem za		2 Zakládání				18 134,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
25	321213221R00	Zdivo z lomového kamene	m3	0,91	5 000,00	4 560,00
26	338171121R00	Osazování sloupků	kus	10,00	103,00	1 030,00
27	553001	Sloupek směrový pro vodovod	kus	10,00	1 230,00	12 300,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				17 890,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
28	452111111R00	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	5,00	35,50	177,50
29	592174620	betonový blok 100*200*250	kus	5,00	120,00	600,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				777,50
Díl: 8		Trubní vedení				
30	871001	D+M signalizačního vodiče Cy 4mm	m	667,00	18,00	12 006,00
31	871002	D+M bílé výstražné folie	m	667,00	19,00	12 673,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/09 Vodovod Dolní Žukov Ovčarína prodloužen	Rozpočet:
Objekt :	1 Vodovod Dolní Žukov Ovčarína 2.etapa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	871211121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	667,00	70,00	46 690,00
33	286136550	potrubí vodovodní PE 100 RC SDR 11 63 x 5,8 mm	m	680,34	124,00	84 362,16
34	871211121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	5,60	70,70	395,92
35	286136551	potrubí vodovodní PE 100 SDR 11 63 x 5,8 mm	m	8,00	86,00	688,00
36	871261121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 125 mm	m	10,00	170,00	1 700,00
37	286138170	potrubí vodovodní PE (IPE) 125 x 7,4 mm SDR 17	m	10,00	222,00	2 220,00
38	877211121U00	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	33,00	93,10	3 072,30
39	286535250	elektrokoleno 45 DN 63	kus	8,00	439,00	3 512,00
40	286543020	přechodová vložka se závitem s mosazí DN 50	kus	4,00	873,00	3 492,00
41	286543110	přechod závitový PE mosazný závit 63 x 2'	kus	8,00	1 704,00	13 632,00
42	286544060	elektrospojka DN 63 mm	kus	4,00	179,00	716,00
43	286535260	elektrokoleno 90° DN 63	kus	6,00	439,00	2 634,00
44	286535460	tvarovka T DN 63	kus	3,00	448,00	1 344,00
45	877261121U00	Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr do 125 mm	kus	16,00	88,60	1 417,60
46	286001	Manžeta DISA 63*125mm	kus	4,00	553,00	2 212,00
47	286002	Kluzná objímka DISA typ C v.15mm	kus	12,00	118,00	1 416,00
48	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	4,00	286,50	1 146,00
49	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,00	470,50	470,50
50	5510003	Šoupátko č.4000 E2 DN 50	kus	1,00	4 304,00	4 304,00
51	891213111R00	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 50	kus	4,00	191,00	764,00
52	5510001	Ventil domovní přípojky s vypouštěním č.2491 DN 2'	kus	4,00	4 202,00	16 808,00
53	891249111R00	Montáž zemní soupravy	kus	4,00	1 068,00	4 272,00
54	5510004	Zemní souprava teleskopická - č.9601 /1,3-1,8 m	kus	4,00	793,00	3 172,00
55	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	667,00	10,00	6 670,00
56	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	667,00	10,00	6 670,00
57	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
58	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	403,00	1 612,00
59	422913520	Uliční poklop č.1650	kus	4,00	460,00	1 840,00
60	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,00	778,00	3 112,00
61	422007200	Uliční poklop pro pozemní hydranty - č.1950	kus	4,00	1 355,00	5 420,00
62	422007201	Přechodka na požární hadice typu C + zaslepovací víčko	kus	4,00	398,00	1 592,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				255 035,48
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
63	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení	t	219,54	50,00	10 977,10
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 977,10