

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.02

Položková databáze: 2017.02

Název stavby: VPIC Český Těšín, dopravní terminál P+R/SO452 OCHRANA A PŘELOŽKZ KAB. SLABOPROUDU

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: ing. Milan Černocký

KPO:

HOST: ČESKÝ TĚŠÍN

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	25 062,63 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	207 525,27 Kč
MONTÁŽ	100 808,77 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 492,07 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	9 643,54 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 783,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	245 853,51 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 602 020,38 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 563 831,09 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 38 189,29 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 174,80 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	148.00 m	2 193,36 Kč
952367	S	Pokládka žlabů TK1	24.00 m	1 422,00 Kč
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	1.00 ks	29 399,16 Kč

Betonové lože prostupu - 6.8m3/ x3800Kč + Kari síť KH20 150/150/6 - 23m2/x 90 celkem 27893Kč

	955550	S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	100.00 m	6 123,00 Kč
	952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	20.00 m	5 529,80 Kč
	952355	S	Rýha v trávě 50/110	50.00 m	18 268,00 Kč
	954952	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	113.00 m	142 963,08 Kč
	955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	183.00 m	1 626,87 Kč
MONTÁŽ					
	955123	S	Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven	2.00 ks	57,28 Kč
	958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	506.00 m	1 690,04 Kč
	952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	513,48 Kč
	952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	624.00 ks	18 489,12 Kč
	952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	624.00 ks	12 324,00 Kč
	952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	276,52 Kč
	952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.00 ks	513,48 Kč
	954994	S	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab.	147.00 m	7 258,86 Kč
	954995	S	Montáž 0,4;0,6 do600; 0,8 do150XN v kab.	153.00 m	9 821,07 Kč
	955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	628.00 ks	15 505,32 Kč
	955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	64,68 Kč
	955288	S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	79,00 Kč
	955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 382,42 Kč
	955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	1 876,14 Kč
	955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	86,16 Kč
	952602	S	Montáž trubky úložné	306.00 m	3 286,44 Kč
	955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	601.00 ks	11 869,75 Kč
	955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	572,72 Kč
	958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
	958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
	955066	S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks	651,72 Kč
	955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	601.00 ks	8 311,83 Kč
	955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	237,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA					
	956280		Předměření trasy nad 100 m do 1km	183.00 m	2 801,73 Kč
	956279		Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE					
	956283	S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	183.00 m	2 373,51 Kč
	956282	S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
	955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 579,69 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA					
	955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE					
	955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
	958085		Zajištění vkladu/vymazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 672,48 Kč

Číslo SAP MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	Stavební činnost	Limitka materiálu		
		Název položky	Množství	Celková cena
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	20.00 ks	732,80 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	276.00 m	1 023,96 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	70.00 m	298,20 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	52.00 m	668,20 Kč
300105	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	95.00 m	1 527,60 Kč
300114	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 600x4x0,4	153.00 m	153 729,81 Kč
316534	S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	2.00 ks	128,72 Kč
302814	S	Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	2.00 ks	434,38 Kč
302532	S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	14.00 ks	3 755,08 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	1251.00 ks	27 797,22 Kč
305338	S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	48.00 ks	2 292,48 Kč
407578	S	Souprava čistící 4413L	4.00 ks	2 461,80 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	12.00 ks	402,00 Kč
303607	S	Spojka plastová 160/137mm	4.00 ks	272,16 Kč
320303	S	Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-720	1.00 ks	1 737,35 Kč
320296	S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	2.00 ks	1 504,32 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	416,06 Kč
300027	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	153.00 m	4 043,79 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	153.00 m	4 043,79 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	19.00 ks	14 318,78 Kč
316139	S	Trubka PE 160/14,6/6000mm	7.00 ks	20 496,77 Kč
305195	S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	24.00 ks	3 768,24 Kč