

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna obrub – ul. Karvinská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Český Těšín	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.	IČ/DIČ: 277 972 52/
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 11
Číslo rozpočtu:	138/18	Zpracoval:	Datum: 30.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	454,08	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	601,83	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		24,50						
ZRN celkem		1 080,41	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 080,41
Základ 21%	1 080,41	DPH 21%	226,89	Celkem včetně DPH	1 307,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Osazení obrubníků	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 30.05.2018	Zpracoval: Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce							0,00	117,01	117,01		0,75	
1		113107113R00	Odstranění podkladu ,kam.těžené tl.30 cm	m2	0,50	63,90	0,00	31,95	31,95	0,50	0,25	RTS II / 2013
2		113107146R00	Odstranění živice tl. 5 cm	m2	0,50	63,90	0,00	31,95	31,95	0,71	0,35	RTS II / 2013
3		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,00	53,11	0,00	53,11	53,11	0,15	0,15	RTS II / 2013
12 Odkopávky a prokopávky							0,00	171,20	171,20		0,00	
4		139601102R00	Výkop jam, rýh a šachet,	m3	0,20	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
5		162303111R00	Vodorovné přemíst.výkopku	m3	0,20	204,00	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
6		123100010RAA	Zemina,naložení,odvoz, uložení na skládku	m3	0,20	152,00	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
17 Konstrukce ze zemin							143,42	39,78	183,20		0,20	
7		919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	1,00	60,00	37,98	22,02	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
8		457552111R00	Vrstvy ze strusk.šterkoviny se zhutněním	m3	0,20	616,00	105,44	17,76	123,20	1,00	0,20	RTS II / 2013
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch							103,56	108,94	212,50		0,41	
9		591050031RA0	Opravy chodníků - předláždění	m2	0,50	425,00	103,56	108,94	212,50	0,82	0,41	RTS II / 2013
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							207,10	164,90	372,00		0,11	
10		916561111R00	Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,vč. materiálu	m	1,00	372,00	207,10	164,90	372,00	0,11	0,11	RTS II / 2013
S Přesuny sutí							0,00	24,50	24,50		0,00	
11		97999998R00	Poplatek za skládku suti Živice	t	0,10	245,00	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:									1 080,41			

Poznámka: